

مناقصة



نموذج عقد استرشادي

عقد أعمال الكهرباء (بدون مواد)

جاهز للتعبئة — راجعه وعدّله بما يناسب مشروعك قبل التوقيع

◀ وثيقة العقد الأساسية

◀ ملحق الشروط الخاصة

◀ ملحق المواصفات الفنية

احصل على عروض أسعار لمشروعك من مقاولين ومزوّدين

manaqasa.com

تنبيه مهم قبل الاستخدام

هذا العقد نموذج استرشادي جاهز، وليس عقدًا موحدًا يناسب جميع المشاريع.

قبل استخدامه، راجعه جيدًا وتأكد أن جميع بنوده مناسبة لمشروعك ولما اتفقت عليه مع المقاول. ويمكنك إضافة أي بند أو تعديله أو حذفه حسب احتياجك، ويُفضل مراجعة العقد من مختص قانوني قبل التوقيع.

إخلاء مسؤولية: تتيح منصة مناقصة هذا النموذج للاطلاع والاسترشاد فقط، ولا يُعدّ استشارة قانونية. ولا تتحمل المنصة أي مسؤولية عن استخدامه أو تعديله أو أي خلاف أو ضرر ينشأ عن التعاقد بين أطرافه، وتقع مسؤولية مراجعة البنود والتحقق من مناسبتها على المستخدم وحده.



تحتاج تسعير لمشروعك أو لأي بند فيه؟

اعرض مشروعك على منصة مناقصة، واستقبل عروضًا من المنفذين، واختر العرض الأنسب لك.

manaqasa.com

مقدم من منصة مناقصة · manaqasa.com

وثيقة العقد الأساسية

بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وبعد؛ فقد تم إبرام هذا العقد في مدينة
في يوم بتاريخ الموافق بين كل من :

1- الطرف الأول (المالك):

الاسم: رقم الهوية / السجل:
العنوان: رقم الجوال:
الصفة: (مالك / منتفع من العقار) — وفي حال الشخصية الاعتبارية يمثلها في التوقيع:
..... بصفته: بموجب:
ويشار إليه فيما بعد بـ(الطرف الأول).

2- الطرف الثاني (المقاول):

اسم المؤسسة / الشركة: رقم السجل التجاري:
العنوان: رقم الجوال:
الصفة: (مقاول متعهد بتنفيذ المشروع) ويمثلها في التوقيع: رقم الهوية / الإقامة:
..... بصفته:
ويشار إليه فيما بعد بـ(الطرف الثاني).

كما يشار للطرف الأول والطرف الثاني مجتمعين بـ(الطرفين).

تمهيد

حيث إن الطرف الأول العقار الواقع في مدينة حي
بموجب رقم وتاريخ وقد
قام بإصدار رخصة البناء رقم وتاريخ هـ والصادرة من أمانة / بلدية:
..... ويرغب في تكليف الطرف الثاني بتنفيذ المشروع بحسب نطاق العمل، ووثائق العقد الواردة في
المادة الثانية أدناه بحسب تعليمات الطرف الأول أو من يكلفه بالإشراف على تنفيذ أعمال المشروع وفقاً لنطاق العمل.
وحيث قام الطرف الثاني بمعاينة موقع العمل على الطبيعة، وتقدم بعرضه النهائي للطرف الأول لتنفيذ نطاق العمل
مقابل قيمة العقد المنصوص عليها في المادة الثامنة من هذا العقد لتنفيذ نطاق العمل الوارد في ملحق الشروط
الخاصة من هذا العقد، وأقر بعدم وجود أي عائق لبدء العمل.
عليه فقد التقت إرادة الطرفين وهما بكامل أهليتهما المعتبرة شرعاً ونظاماً لتوقيع هذا العقد وفق المواد والشروط
التالية:

المادة الأولى: حجية التمهيد

يعد التمهيد الوارد أعلاه جزءاً لا يتجزأ من العقد ويقرأ ويفسر على ضوءه.

المادة الثانية: وثائق العقد

يتألف هذا العقد من الوثائق التالية:

- 1- وثيقة العقد الأساسية.
 - 2- ملحق التعريفات.
 - 3- ملحق الشروط الخاصة.
 - 4- ملحق المواصفات الفنية.
 - 5- المخططات الهندسية من المكتب الاستشاري/الهندسي ترخيص رقم :
- يعد لوحة / مخطط. بما فيها لوحة العنوان ولوحة فهرس المخططات.
- وتشكل هذه الوثائق والملاحق وحدة متكاملة، وتُفسر الألفاظ والعبارات الواردة فيها من خلال ملحق التعريفات، وفي حال وجود تعارض بين الوثائق أعلاه؛ فإنه يتم الأخذ بالوثيقة المتقدمة في الترتيب حسب التسلسل الوارد أعلاه.

المادة الثالثة: التزامات الطرف الأول

يلتزم الطرف الأول بما يلي:

- 1- تسليم المخططات الهندسية للطرف الثاني وذلك من خلال منصة مقاول.
- 2- سداد رسوم الجهات الحكومية والحصول على التراخيص اللازمة للمشروع من الجهات النظامية المختصة ومراجعة الجهات الحكومية إذا لزم الأمر.
- 3- دفع مستحقات الطرف الثاني في مواعيدها المتفق عليها بين الطرفين.
- 4- في حال رغب الطرف الأول بتعيين مشرف مشروع -واحد أو أكثر- للإشراف على أعمال المشروع، فعلى الطرف الأول إبلاغ الطرف الثاني ببيانات مشرف المشروع المعين للإشراف على أعمال المشروع، والصلاحيات الممنوحة له بحسب المادة الخامسة من هذا العقد.

المادة الرابعة: التزامات الطرف الثاني

يلتزم الطرف الثاني بالآتي:

- 1- تنفيذ نطاق العمل الوارد في وثائق العقد.
- 2- توفير ما يلزم لتنفيذ نطاق العمل من أجهزة، ومعدات، وأدوات، وآلات، وأي اختبارات ينص عليها في ملحق المواصفات الفنية.
- 3- توفير الموارد البشرية المؤهلة لتنفيذ نطاق العمل المشار إليه في ملحق الشروط الخاصة.
- 4- التأمين على الأعمال المنفذة وفق ما تنص عليه الأنظمة المرعية الصادرة من الجهات المختصة.
- 5- تنظيف الموقع وإزالة مخلفات الأعمال المنفذة من قبله.
- 6- الالتزام بكود البناء السعودي.
- 7- تمكين مشرف المشروع من ممارسة مهامه المكلف بها من قبل الطرف الأول.
- 8- المحافظة على موقع المشروع وحمايته.

9- يتحمل الطرف الثاني أي مسؤولية قانونية أو مادية أو نظامية تجاه عمالته أو الطرف الأول أو أي طرف آخر نتيجة لأعمال الطرف الثاني بالموقع.

المادة الخامسة: دور مشرف المشروع.

يحق للطرف الأول تعيين مشرف مشروع -واحد أو أكثر- ليتولى أيًا من المهام الإشرافية التالية:

- أ. متابعة الأعمال الفنية للمشروع.
- ب. مراقبة تنفيذ الطرف الثاني لتلك الأعمال.
- ج. إجراء الفحوصات والاختبارات الفنية على أعمال ومواد المشروع.
- د. مقارنة أعمال المشروع المنفذة فعلياً على أرض الواقع.
- هـ. أي صلاحيات أو مهام إشرافية إضافية يكلفه بها الطرف الأول، دون الإخلال بمهام المكتب الهندسي المستقل.

المادة السادسة: دور المكتب الهندسي المستقل.

1. اتفق الطرفين على تعيين المكتب الهندسي المستقل ترخيص رقم ليتولى إعداد التقارير التالية:

- أ. إعداد تقرير (إثبات حالة المشروع) وفقاً لما ورد في الفقرة (3) من المادة الثانية عشرة من العقد.
- ب. إعداد تقرير (عدم إمكانية إنهاء المشروع في المدة المحددة) وفقاً للفقرة الفرعية (ج) من الفقرة (1) من المادة الثالثة عشرة من العقد.
- ج. إعداد تقرير (بيان مدى استحقاق الطرف الثاني للدفع المرفوضة) وفقاً للفقرة (6) من المادة الثامنة من العقد.

2. يكون تحديد قيمة تكاليف المكتب الهندسي المستقل لإعداد التقارير الواردة في الفقرات الفرعية (أ) و (ب) و (ج) من الفقرة (1) من هذه المادة وفقاً للاتفاقية الموقعة بين الطرفين والمكتب الهندسي المستقل المرفقة في منصة مقال.

3. تُحمل تكاليف المكتب الهندسي المستقل على أطراف العقد وفقاً لما يلي:

- أ. يتحمل الطرف المتسبب بالتوقف تكاليف المكتب الهندسي المستقل الخاصة بإعداد تقرير (إثبات حالة المشروع)، وفي حال كان التوقف لسبب خارج عن إرادة الطرفين فتكون تكاليف المكتب الهندسي المستقل مناصفةً بين الطرفين.
- ب. يتحمل الطرف الثاني تكاليف المكتب الهندسي المستقل الخاصة بإعداد تقرير (عدم إمكانية إنهاء المشروع في المدة المحددة) في حال ثبت تقصيره.
- ج. يتحمل الطرف الثاني تكاليف المكتب الهندسي المستقل لإعداد تقرير (بيان مدى استحقاق الطرف الثاني للدفع المرفوضة) ما لم يثبت استحقاقه لكامل قيمة الدفع المرفوضة.

المادة السابعة: مدة العقد

1. يلتزم الطرف الثاني بتنفيذ نطاق العمل في مدة أقصاها 0 يوماً تبدأ من تاريخ وتنتهي في تاريخ

2. يقدم الطرف الثاني للطرف الأول جدول زمني يوضح من خلاله المدة الزمنية المقدرة لإنجاز كل جزء من أعمال المشروع.

3. يحق للطرفين الاتفاق على تمديد العقد لمدة إضافية وذلك بإنشاء أمر تغيير من خلال منصة مقال.

4. يحق للطرف الثاني المطالبة بمدة إضافية على مدة العقد في حال تأخر (الطرف الأول) عن دفع مستحقات الطرف الثاني في المواعيد المحددة للاستحقاق، على أن تكون المدة المطالب بها مساوية لمدد التأخير في صرف مستحقاته.
5. يجب أن تكون جميع الإجراءات المتعلقة بتعديل مدة العقد معتمدة في منصة مقاول، ولا يُعتد بأي إجراءات أو مفاهيم أخرى بين الطرفين.

المادة الثامنة: قيمة العقد وآلية الدفع

- 1- اتفق الطرفين أن تكون كامل قيمة العقد - التقديرية- مبلغاً وقدره 0 ريال سعودي شاملاً ضريبة القيمة المضافة. على أن يتم احتساب القيمة النهائية للعقد وفقاً للتكلفة الفعلية للأعمال المنفذة.
- 2- قام الطرف الأول بدفع مبلغ وقدره 0 ريال سعودي كدفعة مقدمة للطرف الثاني، وذلك بموجب الحوالة رقم وتاريخ الصادرة من بنك ، على أن يتم استردادها حسماً من الدفعات المستحقة وفقاً لجدول السداد الوارد في الفقرة (9) من هذه المادة.
- 3- تستحق الدفعات المذكورة في جدول السداد بعد اكتمال تنفيذ المرحلة المبينة بجدول السداد وفق شروط العقد، وذلك من خلال أمر دفع يُرفع من الطرف الثاني ويُوافق عليه الطرف الأول من خلال منصة مقاول لإصدار أمر الدفع، وتعد موافقة الطرف الأول على أي أمر دفع حسب الدفعات المحددة في جدول السداد موافقةً على اكتمال المرحلة المتعلقة بالدفعة حسب الشروط والأحكام المنصوص عليها في العقد.
- 4- استثناءً من الفقرة (3) أعلاه، يعد مضي مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغ الطرف الأول برفع أمر الدفع من خلال منصة مقاول دون رفض الطرف الأول لأمر الدفع على منصة مقاول؛ قبولاً من الطرف الأول على استحقاق الدفعة للطرف الثاني وموافقة على إصدار أمر الدفع.
- 5- يصدر أمر الدفع عبر منصة مقاول حال تحقق أحد الحالتين المشار إليهما في الفقرة (3) و (4) من هذه المادة.
- 6- في حال رفض الطرف الأول إصدار أمر الدفع وفقاً للفقرة (3) من هذه المادة، يحق للطرف الثاني إحالة أمر الدفع المرفوض إلى المكتب الهندسي المستقل لإعداد تقرير يُودع في منصة مقاول يوضح مدى اكتمال تنفيذ أعمال المرحلة محل أمر الدفع المرفوض وفقاً لشروط العقد. وفي حال صدر تقرير المكتب الهندسي المستقل مؤكداً لاستحقاق الطرف الثاني للدفعة المرفوضة، فيتم إعادة عرض أمر الدفع المرفوض مع التقرير للطرف الأول ليقرر الموافقة على أمر الدفع أو الاستمرار في الرفض.
- 7- يسدد الطرف الأول الدفعة المستحقة خلال خمسة أيام من تاريخ صدور أمر الدفع بموجب الفقرتين (3) أو (4) أعلاه عبر منصة مقاول، ويكون سداد الدفعات المستحقة للطرف الثاني من خلال التحويل للحساب البنكي رقم اليبان لم يتم إنشاء العقد بعد. المرتبط بمنصة مقاول والذي تم تخصيصه لهذا العقد، ولا يعتد بأي عمليات سداد لغير هذا الحساب.
- 8- تخضع القيمة النهائية للعقد ونسب الدفعات للتغيير إما بالزيادة أو النقص بناءً على أوامر التغيير التي يتم الاتفاق عليها لاحقاً ويتم إنشاؤها من خلال منصة مقاول، على أن تصدر نسخة معدلة من العقد تلقائياً متضمنة التغيير في القيمة النهائية للعقد ونسب الدفعات، وتكون النسخة السابقة للعقد لاغية.

وصف المستحق	نسبة الاستحقاق (%)	المبلغ المحسوم لاسترداد الدفعة المقدمة	قيمة الاستحقاق (ريال) (شاملة ضريبة القيمة المضافة)	تاريخ الاستحقاق (موافقة الطرف الأول) أو (مضي المدة دون رفض الطرف الأول لأمر الدفع)	حالة الدفعة

المادة التاسعة: طريقة القياس

تحتسب مستحقات الطرف الثاني حسب جدول القياس التالي:

وصف البند	وحدة القياس	تكلفة الوحدة (شاملة ضريبة القيمة المضافة)	الكمية المقدرة	التكلفة المقدرة	الكمية المنفذة	التكلفة الفعلية (شاملة ضريبة القيمة المضافة)

المادة العاشرة: غرامة التأخير

1 - دون الإخلال بحق الطرف الأول في إنهاء العقد وفق ماورد في الفقرة الفرعية (1/ د) من المادة الثالثة عشرة من هذا العقد، في حال تأخر الطرف الثاني عن إنهاء المشروع في الميعاد المحدد حسب مدة العقد لسبب يعود للطرف الثاني وحده، فإنه يحق للطرف الأول حينها تطبيق غرامة مالية على الطرف الثاني بـ % (نسبة يتم تحديدها باتفاق الطرفين) من كامل قيمة العقد عن كل يوم تأخر، على ألا يتجاوز مجموع الغرامات ما نسبته 15% من كامل قيمة العقد.

2 - يلزم لتطبيق غرامة التأخير المرفوعة من الطرف الأول بعد (إنهاء أو انتهاء العقد) الحصول على موافقة الطرف الثاني عليها من خلال منصة مقاول، ويتم تحصيل قيمة الغرامة من الطرف الثاني بالحسم من مستحقاته لدى الطرف الأول (إن وجد) أو بتحويل قيمة الغرامة لحساب الطرف الأول، وفي حال رفض الطرف الثاني تطبيق الغرامة فيتم حل الخلاف بحسب ما نصت عليه المادة السابعة عشرة من هذا العقد.

3 - يجب أن تكون جميع الإجراءات المتعلقة بغرامات التأخير معتمدة في منصة مقاول، ولا يُعتمد بأي إجراءات أو مفاهيم أخرى بين الطرفين.

المادة الحادية عشرة: أوامر التغيير والأعمال الإضافية

- 1- يجوز زيادة الأعمال أو تخفيضها باتفاق الطرفين، ويتم ذلك بتقييم الزيادة أو التخفيض وتحرير أوامر تغيير وتعديل نسب الدفعات بما يتوافق مع الزيادة أو التخفيض.
- 2- يجب أن تكون جميع أوامر التغيير معتمدة في منصة مقاول من قبل الطرفين، ولا يُعتمد بأي أوامر تغيير أخرى تتم بين الطرفين خارج منصة مقاول.

المادة الثانية عشرة: توقف العمل

- 1- يتم اعتبار العمل متوقفاً في المشروع عند توقف الطرف الثاني عن العمل بشكل تام لأي سبب من الأسباب لمدة تتجاوز أيام ، ويتم احتساب مدة التوقف من أول يوم لتوقف الطرف الثاني عن العمل.
- 2- في حال توقف الأعمال لا يحق للطرف الأول بإرادته المنفردة إجراء أي تصرف في المشروع أو تغيير معالمه أو إكماله إلا بعد إثبات حالة المشروع.
- 3- يحق للطرف المتضرر من توقف أو إيقاف الأعمال في المشروع تكليف المكتب الهندسي المستقل -المشار إليه في الفقرة (1) من المادة السادسة- ليتولى إعداد تقرير (إثبات حالة المشروع) على أن يتضمن التقرير ما يلي:
أ- بيان سبب توقف الأعمال.
ب - إثبات حالة الأعمال المنفذة من الطرف الثاني ككميات أو نسب فقط حسب شروط هذا العقد.
ج - التصوير الفوتوغرافي ومقاطع فيديو لتوضيح حالة الأعمال المنفذة من قبل الطرف الثاني في الموقع.
- 4- يجب على الطرف المتضرر من توقف أو إيقاف الأعمال الاستفسار من الطرف الآخر عن أسباب توقف أو إيقاف الأعمال في المشروع، وذلك قبل تكليف المكتب الهندسي المستقل بإثبات حالة المشروع من خلال منصة مقاول.

المادة الثالثة عشر: إنهاء وانتهاء العقد

- 1- يحق للطرف الأول إنهاء العقد في الحالات التالية:
أ- إذا لم يباشر الطرف الثاني العمل خلال يوماً من تاريخ موعد البدء بالعمل بسبب يعود للطرف الثاني وحده.
- ب- إذا توقف الطرف الثاني عن العمل في المشروع بالكلية لمدة يوماً بسبب يعود للطرف الثاني وحده.
- ج- إذا تباطأ الطرف الثاني في تنفيذ المشروع لمرحلة يرى فيها المكتب الهندسي المستقل -المشار إليه في الفقرة (1) من المادة السادسة- عدم إمكانية إنهاء المشروع في الميعاد المحدد حسب مدة العقد، وذلك بعد إنذار الطرف الثاني لتصحيح وضعه خلال (15 يوم، على أن يعد المكتب الهندسي المستقل تقرير (عدم إمكانية إنهاء المشروع في المدة المحددة) يوضح أسباب عدم إمكانية إنهاء المشروع في المدة المحددة وبيان الأعمال التي يستلزم إنهاؤها مدة أطول من المدة المتبقية للعقد ويدعم التقرير بالتصوير الفوتوغرافي ومقاطع فيديو لأعمال المشروع، وعلى أن يُتاح للطرف الثاني إبداء ملاحظاته وملاحظات على نتائج التقرير المعد من قبل المكتب الهندسي المستقل خلال أيام من تاريخ إيداع التقرير في منصة مقاول.
- د- إذا لم يتمكن الطرف الثاني من إنهاء كامل أعمال المشروع في الميعاد المحدد حسب مدة العقد لسبب يعود للطرف الثاني وحده.

هـ- استثناءً من الفقرات الفرعية (أ-ب-ج-د) من الفقرة (1) من هذه المادة، إذا أخل الطرف الثاني بأي من التزاماته في هذا العقد أو امتنع عنها ولم يصلح الخل بعد إنذاره بثلاث إنذارات على ذات الخل وانقضاء يوماً بين كل إنذار وآخر.

و- إذا أفلس الطرف الثاني أو طلب إشهار إفلاسه أو ثبت إعساره أو صدر بحقه أمر بوضعه تحت الحراسة القضائية أو كان شركة وتم حلها أو تصفيتها.

ز- إذا كان الطرف الثاني مؤسسة فردية وتوفى مالكيها، ولم يرغب الطرف الأول استكمال العقد.

ح- إذا تنازل الطرف الثاني عن كامل العقد أو جزء منه لطرف آخر دون موافقة مسبقة من الطرف الأول، وذلك دون الإخلال بحق الطرف الأول بالمطالبة بالتعويض عما يلحق به من ضرر جراء هذا التنازل.

2- يحق للطرف الثاني إنهاء العقد في الحالات التالية:

أ- إذا تأخر الطرف الأول في تسليم موقع المشروع للطرف الثاني مدة تزيد عن يوماً من التاريخ المحدد لبدء تنفيذ نطاق العمل.

ب- إذا توقف العمل في المشروع لأسباب عائدة للطرف الأول ولا علاقة للطرف الثاني بها لمدة يوماً من تاريخ التوقف.

ج- إذا تأخر الطرف الأول عن سداد مستحقات الطرف الثاني لمدة يوماً من تاريخ صدور أمر الدفع، ما لم يقبل الطرف الثاني بتمديد مدة العقد تعويضاً عن مدة التأخر في السداد.

إذا تكرر رفض الطرف الأول عن الموافقة لإصدار أمر دفع لدفعة مستحقة للطرف الثاني لأكثر من مرة واحدة، مع وفاء الطرف الثاني بتنفيذ كامل أعمال المرحلة محل أمر الدفع المرفوض وفقاً لشروط العقد. لا يحق للطرف الثاني التنازل عن كامل العقد أو جزء منه لطرف آخر إلا بموافقة الطرف الأول، على أن تكون آلية التنازل وفقاً للآتي:

أ- إنهاء هذا العقد.

ب- إبرام عقد جديد بين الطرف الأول والطرف المتنازل له.

4- يحق للطرفين الاتفاق على إنهاء العقد بشكل ودي عبر منصة مقاول.

5- يعد العقد منتهياً باكتمال تنفيذ كامل أعمال المشروع واستلامها من الطرف الأول وتوقيع الطرفين على مخالصة نهائية عبر منصة مقاول.

6- يجب أن تتم جميع الإجراءات والمخاطبات والإنذارات المتعلقة بإنهاء وانتهاء العقد عن طريق منصة مقاول، ولا يعتد بأي إجراءات يتم اتخاذها خارج منصة مقاول.

المادة الرابعة عشرة: القوة القاهرة والظروف الطارئة

1. في حال وقوع أي حالة من حالات القوة القاهرة على أيًا من أطراف العقد، فعلى الطرف المتضرر إخطار الطرف الآخر فور وقوع حالة القوة القاهرة عليه، ويتم إنهاء العقد والتسوية بين الطرفين بشكل ودي، وفي حال تعذر ذلك فيتم تسوية النزاع وفقاً للمادة السابعة عشرة من هذا العقد.

2. في حال وقوع أي ظرف من الظروف الطارئة على أيًا من أطراف العقد، فيجب على الطرف المتضرر إخطار الطرف الآخر فور وقوع الظرف الطارئ عليه، ويتم تطبيق الأحكام التالية:

أ. في حال لم تتجاوز مدة وقوع الظرف الطارئ يوماً متواصلة، فيتم تمديد مدة العقد بما يتساوى مع مدة التوقف أو الإيقاف بسبب الظرف الطارئ، ويتم أي تعديل على قيمة العقد جراء تأثير الظرف الطارئ باتفاق الطرفين.

ب. في حال تجاوزت مدة وقوع الظرف الطارئ أكثر من يوماً متواصلة، فيتم الاتفاق بين الطرفين على تمديد العقد وتعديل قيمته جراء تأثير الظرف الطارئ، أو الاتفاق على إنهاء العقد وتسويته بشكل ودي، وفي حال تعذر ذلك فيتم تسوية النزاع وفقاً للمادة السابعة عشرة من هذا العقد.

المادة الخامسة عشرة: ضمان الأعمال

يلتزم الطرف الثاني بضمان الأعمال المنفذة من قبله وفق ما جاء في ملحق الشروط الخاصة.

المادة السادسة عشرة: لغة العقد

اللغة العربية هي لغة العقد، ولغة المراسلات بين الطرفين، ويجوز استخدام لغة أخرى إلى جانب اللغة العربية، وتكون اللغة العربية هي المعتمدة في حال وجود أي خلاف.

المادة السابعة عشرة: نظام العقد وتسوية الخلافات

1. يخضع هذا العقد للأنظمة المعمول بها بالمملكة العربية السعودية.
2. يحق للطرف الثاني طلب تنفيذ أوامر الدفع الصادرة بموجب المادة الثامنة من هذا العقد لدى محكمة أو دائرة التنفيذ بموجب نظام التنفيذ ولائحته التنفيذية.
3. مع مراعاة ما ورد في الفقرة (2) من هذه المادة؛ في حال حدوث أي منازعة أو خلاف أو مطالبة ناشئة عن هذا العقد أو عن الإخلال به أو إنهائه أو بطلانه، فعلى الطرفين محاولة تسويتها ودياً عن طريق (التفاوض أو الوساطة أو الصلح)، وفي حال تعذر التسوية الودية يتم اللجوء إلى

المادة الثامنة عشرة: المراسلات والإنذارات بين الطرفين

لا تعتبر المفاهمات أو المخاطبات أو التوجيهات أو الطلبات أو الإنذارات بين الطرفين منتجة لآثارها القانونية إلا عبر منصة مقاول ولا يُعتدّ بأي مراسلات أو إنذارات تتم خارج منصة مقاول.

المادة التاسعة عشرة: البنود الإضافية (اختياري)

- 1- لا يعتد بأي بند من البنود الإضافية في حال تعارضه مع أي مادة أو بند من هذا العقد.
 - 2- لا تعتبر البنود الإضافية بنوداً تنفيذية، ولا عبرة لأي بند إضافي يتطرق لقيمة العقد وآلية الدفع.
- والله ولي التوفيق

التوقيعات

الطرف الأول (المالك)	الطرف الثاني
الاسم:	الاسم:
التوقيع:	التوقيع والختم:
التاريخ:	التاريخ:

ملحق الشروط الخاصة

نطاق عمل الطرف الثاني

يلتزم الطرف الثاني بتشغيل واختبار وتأسيس وتنفيذ وتمديد الأسلاك والكيابل الكهربائية للأسقف والحوائط الداخلية والخارجية لأعمال الكهرباء بدون مواد؛ وكل ما يلزم لتنفيذها مثل: تأسيس الأنابيب والقسمات والعلب المخصصة لمخارج القوى والإضاءة أو الإنترنت (النداء الآلي) أو النوافذ الإلكترونية (الشتري)، وخلافه. ويشمل نطاق العمل البنود التالية:

1-1 يلتزم الطرف الثاني بترحيل جميع مخلفات الاعمال الى (مردم البلدية) او أي مكان مخصص لذلك من قبل الجهات الحكومية المعنية يتحمل الطرف الثاني أي غرامات نتيجة لمخالفة ذلك.

1-2 يلتزم الطرف الثاني بتركيب جميع مواد البياض والأجهزة الكهربائية التي يوفرها الطرف الاول.

1-3 الكهرباء المؤقتة على الطرف الثاني. ويلتزم الطرف الثاني بعدم اخذ التيار الكهربائي من المصدر العمومي او من الجيران.

1-4 مسؤولية ضمان المواد في الموقع، وتوفير حارس خلال مدة العقد على

اختيار الطرف

1-5 يلتزم الطرف الثاني بتأسيس وتنفيذ أنابيب وعلب التأسيس فقط (بدون تمديد أسلاك) لنظام الهاتف والاستئزال والصوتيات؛ حيث تقوم الشركات المتخصصة في هذه الأنظمة بتمديد الأسلاك عن طريقها.

1-6 (بند اختياري) في حال طلب الطرف الاول وجود نظام أمني أو كاميرات مراقبة؛ يلتزم الطرف الثاني بتأسيس الأنابيب والعلب والقسمات الخاصة بهذا النظام فقط (بدون أسلاك وبدون أي أجهزة) حسب المخططات المعتمدة من الشركة المتخصصة في ذلك.

اختيار

1-7 (بند اختياري) في حال طلب الطرف الاول وجود نظام البيت الذكي؛ يلتزم الطرف الثاني بتأسيس الأنابيب والعلب والقسمات الخاصة بهذا النظام فقط (بدون أسلاك، وبدون أي أجهزة) حسب المخططات المعتمدة من الشركة المتخصصة في ذلك.

اختيار

1-8 (بند اختياري) في حال طلب الطرف الاول وجود نظام الطاقة الشمسية؛ يلتزم الطرف الثاني بتأسيس الأنابيب والعلب والقسمات الخاصة بهذا النظام فقط (بدون أسلاك وبدون أي أجهزة أو ألواح)؛ حسب المخططات المعتمدة من الشركة المتخصصة في ذلك.

اختيار

1-9 التنسيق مع المقاولين الآخرين في المشروع ومشرف المشروع ان وجد

1-10 تكلفة جميع مواد البياض؛ مثل: أغطية الأفياش والمفاتيح والمعلومات والتلفزيون والهاتف وأجهزة الإنترنت، وأجهزة الصوتيات والسماعات، واللوحات الكهربائية، والقاطع الرئيسي والسخانات، ومراوح الشفط وجميع أنواع الإضاءة أو الثريات وخلافه؛ يتحملها الطرف الاول، وبشرطها بموجب فواتير من الموردين حسب المواصفات التي يرغبها.

1-11 يتحمل الطرف الثاني تكلفة التنسيق مع الموردين لاستلام المواد المشار إليها بعاليه، والتأكد من سلامتها، ومطابقتها لاشتراطات ومواصفات الطرف الاول، وإدخالها لمواقع العمل، ومن ثم تركيبها.

1-12 يلتزم الطرف الثاني بتخزين وتوزيع جميع المواد المطلوبة للتنفيذ في أماكن وظروف صحيحة، وبشكل آمن للعمال ولا يعيق تنفيذ الاعمال أو الجيران والأعمال أو الجيران والشوارع المحيطة بالمشروع. ومراعاة تعليمات وأنظمة البلديات.

طريقة القياس

1-2 المعتمد في احتساب مستحقات الطرف الثاني لهذا البند هو قياس وحصر الاعمال على الطبيعة؛ سواء كانت نقاط إضاءة أو مخارج قوى أو نقطة إضاءة أو خلافه. أما بخصوص الكيابل الكهربائية فتقاس بالمتر الطولي حسب المنفذ على الطبيعة.

2-2 يكون القياس بموجب تقرير من مكتب مساحي معتمد يوافق عليه الطرفان، وتكون أتعابه مناصفة بينهما. في حال عدم اتفاق الطرفين على تسمية المكتب المساحي؛ يقوم المكتب الهندسي المسمى في المادة الخامسة (2) من وثيقة العقد الأساسي بعمل القياس والتمتير، وإذا لم يقم المكتب الهندسي بالقياس والتمتير أو تعذر عليه، يقوم المكتب الهندسي بترشيح مكتب مساحي للطرفين، ويكون قرار المكتب الهندسي نهائياً وغير قابل للاعتراض من الطرفين.

ضمان الأعمال

1-3 يتم تحرير مخالصة نهائية موقعة من الطرفين كمستند لبداية فترة الضمان ويضمن الطرف الثاني الاعمال المنفذة من قبله لمدة (.....) سنة من تاريخ هذه المخالصة النهائية.

عدد سنوات فترة ضمان الأعمال

2-3 يلتزم الطرف الثاني بتسليم أصول فواتير المواد وضمانات الموردين وكتيبات التشغيل والصيانة للطرف الأول.

شروط خاصة أخرى للطرفين

شروط خاصة أخرى للطرفين: (تذكر)

الشروط

ملحق المواصفات الفنية

تعليمات فنية عامة

1- في حال وجود تكاليف للاختبارات فيتحملها:

اختيار الطرف

2- يلتزم الطرف الثاني ان يكون التكسير في الحوائط بالصاروخ، ويحظر التكسير اليدوي.

3- يلتزم الطرف الثاني بإشعار الطرف الاول أو من يمثلته قبل 48 ساعة على الأقل من موعد تغطية أو تنفيذ أي عمل من الأعمال؛ وذلك لحضور مشرف المشروع للفحص أو المعاينة، أو القياس أو الاختبار. وفي حال عدم حضور الطرف الاول أو من يمثلته للفحص والاستلام بعد مضي المدة المشار لها بعاليه؛ يحق للطرف الثاني إضافة مدة التأخير إلى مدة العقد.

4- يتحمل الطرف الثاني تكلفة زيارة مشرف المشروع للمرة الثالثة؛ وذلك للأعمال التي قام مشرف المشروع باستلامها في المرة الأولى، ولم يقم الطرف الثاني باستكمالها أو تنفيذها حسب تعليمات مشرف المشروع في المرة الثانية.

5- الأعمال المخالفة لوثائق العقد أو المنفذة بدون إذن أو استلام كتابي من مشرف المشروع ؛ فلطرف الاول أو من يمثلته الحق في إزالتها وتنفيذها مرة أخرى على حساب الطرف الثاني.

6- الأعمال التي نفذها الطرف الثاني حسب وثائق العقد، ويرغب الطرف الاول في تعديلها أو الطلب من الطرف الثاني إزالتها؛ فتكون تكلفة التعديل أو الإزالة والتنفيذ مرة أخرى على الطرف الاول.

7- يلتزم الطرف الثاني برسم مسارات خطوط الكهرباء المنفذة على الطبيعة أولاً بأول (مخططات طبق التنفيذ – As Built Drawings)، والتي اختلفت مساراتها واتجاهاتها عن التصميم. إضافة لتلك الخطوط التي أضيفت للتصميم، ولم تكن موجودة في المخططات. وتسليم مخططات طبق التنفيذ للطرف الاول أو من يمثلته في نهاية الأعمال. الرسم لمخططات طبق التنفيذ يكون (يختار الطرفان مما يلي):

8- عند نهاية أعمال مرحلة من المشروع او انتهاء المشروع كاملاً يلتزم الطرفان بما يلي:

8-1 يقوم الطرف الثاني بإشعار الطرف الاول كتابياً فور انتهاء نطاق عمله.

8-2 خلال خمسة أيام عمل من تاريخ إشعار الطرف الثاني للطرف الاول بانتهاء نطاق العمل؛ يقوم أو ممثله باستلام الأعمال من الطرف الثاني، وتسجيل الملاحظات، وإمهال الطرف الثاني مدة زمنية لإنهاء الملاحظات لا تزيد عن أسبوعين من تاريخ إستلام الطرف الثاني للملاحظات.

8-3 في حال عدم استلام الطرف الاول للأعمال من الطرف الثاني خلال المدة المحددة أعلاه؛ يجوز للطرف الثاني اللجوء للمادة الحادية العقد الأساسية.

9- تعليمات أخرى: (تذكر)

خطوات التجهيز والتنفيذ المطلوبة من الطرف الثاني

1- أنابيب التأسيس

1-1 يلتزم الطرف الثاني بتوريد أي أنابيب تأسيس رأسية أو أفقية (جرايات) يحتاجها العمل لتمير الأسلاك أو الكابلات الكهربائية.

2- الأسلاك الكهربائية

2-1 يلتزم الطرف الثاني بتمديد مقاسات الأسلاك الكهربائية الواردة في المخططات. ويحظر تغيير مقاساتها إلا بموافقة كتابية من مشرف المشروع.

3- الكيابل الكهربائية

3-1 تمديد الكيابل الأفقية بشكل (يختار الطرفان مما يلي):

3-2 يكون ارتفاع ألياف الكهرباء (يختار الطرفان مما يلي):

3-3 يكون نظام التأريض (يختار الطرفان مما يلي):

4- مرحلة التأسيس

4-1 في حال التأسيس في الأسقف الخرسانية، يُحظر تجميع أنابيب التأسيس في مكان واحد أو عند الأعمدة والجسور في السقف الخرساني، مما يقلل من حجم العناصر الإنشائية، وتكوين مجموعة من الأنابيب بجوار بعضها، وتشكل عائقاً أمام دخول الخرسانة في القوالب الخشبية.

4-2 تمديد أنابيب التأسيس لإضاءة الأسقف (يختار الطرفان مما يلي):

4-3 تمديد أنابيب التأسيس للألياف ومفاتيح الإضاءة للدور (يختار الطرفان مما يلي):

4-4 تمديد أنابيب التيار الخفيف مثل الاتصالات وكاميرات المراقبة (يختار الطرفان مما يلي):

4-5 يلتزم الطرف الثاني بمراجعة أماكن الألياف والإضاءة، وكافة نقاط الكهرباء والاتصالات والمعلومات لجميع الأجهزة والأنظمة في المخططات على الطبيعة مع الطرف الأول أو من يمثله، وتحديد أماكن هذه النقاط لكافة الغرف والصالات والمطابخ والسور والسطح، والملاحق، وغيرها. وذلك بالتأشير على الحوائط بعلامة ذات لون واضح قبل بدء أعمال التكسير.

4-6 في حال وجود ثريات ثقيلة أو مراوح سقفية في الأسقف؛ يراعى وضع مرابط حديدية مجلفنة داخل الخرسانة المسلحة؛ لتعليق هذه الأجهزة بشكل آمن لاحقاً.

4-7 في حال استخدام الأنابيب المرنة؛ يحظر ثنيها بزاوية قائمة للوصول لنقطة معينة؛ حيث يلزم تمديد قطعة واحدة على شكل قوس مفتوح لمرور الأسلاك الكهربائية بشكل سليم فيما بعد. وإذا كان هناك حاجة لثني هذه الأنابيب بزاوية قائمة؛ يلزم استخدام علبة توصيل لتغيير الاتجاه.

4-8 في حال استخدام الأنابيب المرنة؛ يلزم إغلاق نهاية هذه الأنابيب بطريقة تضمن عدم وصول الخرسانة أو بقايا مواد البناء لها وتعيق سحب الأسلاك فيما بعد.

4-9 في حال استخدام الأنابيب المرنة والاتفاق بين الطرفين على أن تُمدد داخل الخرسانة المسلحة؛ يلزم أن تُمدد تحت الفرش والغطاء، وتثبت بأسلاك زهر في قضبان الحديد حتى لا تتحرك أو تنثني أو ترتفع عن مستوى الصب.

4-10 يلزم أن تكون أنابيب التأسيس في الحوائط غاطسة بمقدار 2 سم على الأقل. وإذا كانت في الأرضية فتغطي بمونة خرسانية بالكامل للحماية.

- 4-11 يلزم أن تكون علب التأسيس الحديدية في الحوائط للأفياش والمفاتيح وخلافها، موزونة أفقيًا ورأسيًا، وبارتفاع موحد حسب النوع مع ضرورة وزن بروزها عن الحائط لتكون بشكل مستوي مع الياصة لاحقًا.
- 4-12 بعد تمديد الأسلاك الكهربائية، يلزم تغطية كافة علب التأسيس واللوحات الكهربائية بقطع من الفلين لحمايتها من مواد الياصة والبناء والأثرية.
- 4-13 يُراعى أن تكون أنابيب الكهرباء أبعد ما يكون عن أنابيب التيار الخفيف مثل الاتصالات والهاتف والتلفزيون. وبمسافة لا تقل عن 30 سم .
- 4-14 في حال استخدام الأنابيب الصلبة في الأسقف الخرسانية؛ فتمدد على الشدة الخشبية للسقف قبل وضع الحديد مع مراعاة الحفاظ عليها من أي تكسير أو إتلاف.
- 5- مرحلة تمديد وسحب الأسلاك الكهربائية
- 5-1 يُراعى في الدوائر الكهربائية ألا تزيد مخارج القوى (الأفياش) المرتبطة بالدائرة الكهربائية الواحدة عن 10 مخارج بحد أقصى لكل دائرة، بحيث لا يزيد حمل الدائرة عن 2000 فولت أمبير بحد أقصى.
- 5-2 يُراعى التنسيق مع الطرف الأول بحيث تمدد الأسلاك الكهربائية قبل التليس لضمان عدم وجود عوائق أو مواد بناء في أنابيب التأسيس تغلق الطريق أمام سحب الأسلاك الكهربائية.
- 5-3 تُربط كافة مخارج القوى والأفياش والأجهزة الكهربائية بسلك النحاس المخصّص للتأريض، ثم يمدد إلى كافة اللوحات الكهربائية، ومن ثم إلى قضيب نحاسي خاص بالتأريض يُعزّز في غرفة مخصّصة للتأريض في الفناء.
- 5-4 تكون مواصفات غرفة التأريض حسب اشتراطات الكود السعودي.
- 5-5 يُحظر استخدام الشريط اللاصق (الشطرتون) لربط سلكين من النحاس مع بعضهما البعض، وتستخدم بدلاً من ذلك المرابط البلاستيكية الخاصة.
- 5-6 تُسحب الأسلاك الكهربائية بطريقة خفيفة وعدم شدها بقوة. وفي حالة الضرورة تُستخدم البودرة لتسهيل عملية السحب، ويُحظر استخدام الزيوت أو الشحوم.
- 5-7 يُترك طول مناسب من الأسلاك الكهربائية في كافة العلب الكهربائية وداخل الطباكين الكهربائية (في حدود 20 سم في كل علبة، و50 سم في اللوحة الكهربائية الواحدة).
- 5-8 تُسحب الأسلاك الكهربائية بطريقة منظمة ومتناسقة حسب الألوان، وتوزع في اللوحة الكهربائية بشكل مرتب مع كتابة أسماء الغرف والمكيفات بجوار كل قاطع كهربائي.
- 6- مرحلة تركيب الأغشية والأجهزة والإنارة
- 6-1 قبل الوجه الأخير من الدهان تُركب جميع الأجهزة الكهربائية والإضاءة وكافة الأغشية للأفياش والمفاتيح بطريقة سليمة وثابتة حسب تعليمات الشركات المصنّعة.
- 6-2 يُحظر استخدام الأسلاك الكهربائية كمعاليق لوحات الإضاءة أو الثريات؛ حيث يلزم استخدام المرابط أو السلاسل أو الأسلاك الحديدية المخصّصة لكل نوع.
- 6-3 بعد انتهاء كافة الأعمال وإيصال التيار الكهربائي من شركة الكهرباء تُشغل كافة الأجهزة والمكيفات والإضاءة الداخلية والخارجية، وتختبر بالحمل الكامل لمدة 24 ساعة؛ للتأكد من عدم وجود انقطاع في الخدمة أو حدوث إلتامسات كهربائية. كما يلزم اختبار جميع القواطع الكهربائية في كل لوحة كهربائية؛ للتأكد من أنه قوَّض للدائرة المخصصة له.