

مناقصة



نموذج عقد استرشادي

عقد أعمال الطلاء

جاهز للتعبئة — راجعه وعدّله بما يناسب مشروعك قبل التوقيع

◀ وثيقة العقد الأساسية

◀ ملحق الشروط الخاصة

◀ ملحق المواصفات الفنية

احصل على عروض أسعار لمشروعك من مقاولين ومزوّدين

manaqasa.com



تنبيه مهم قبل الاستخدام

هذا العقد نموذج استرشادي جاهز، وليس عقدًا موحدًا يناسب جميع المشاريع.

قبل استخدامه، راجعه جيدًا وتأكد أن جميع بنوده مناسبة لمشروعك ولما اتفقت عليه مع المقاول. ويمكنك إضافة أي بند أو تعديله أو حذفه حسب احتياجك، ويُفضل مراجعة العقد من مختص قانوني قبل التوقيع.

إخلاء مسؤولية: تتيح منصة مناقصة هذا النموذج للاطلاع والاسترشاد فقط، ولا يُعدّ استشارة قانونية. ولا تتحمل المنصة أي مسؤولية عن استخدامه أو تعديله أو أي خلاف أو ضرر ينشأ عن التعاقد بين أطرافه، وتقع مسؤولية مراجعة البنود والتحقق من مناسبتها على المستخدم وحده.



تحتاج تسعير لمشروعك أو لأي بند فيه؟

اعرض مشروعك على منصة مناقصة، واستقبل عروضًا من المنفذين، واختر العرض الأنسب لك.

manaqasa.com

مقدم من منصة مناقصة · manaqasa.com

وثيقة العقد الأساسية

بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وبعد؛ فقد تم إبرام هذا العقد في مدينة
في يوم بتاريخ الموافق بين كل من :

1- الطرف الأول (المالك):

الاسم: رقم الهوية / السجل:
العنوان: رقم الجوال:
الصفة: (مالك / منتفع من العقار) — وفي حال الشخصية الاعتبارية يمثلها في التوقيع:
..... بصفته: بموجب:
ويشار إليه فيما بعد بـ(الطرف الأول).

2- الطرف الثاني (المقاول):

اسم المؤسسة / الشركة: رقم السجل التجاري:
العنوان: رقم الجوال:
الصفة: (مقاول متعهد بتنفيذ المشروع) ويمثلها في التوقيع: رقم الهوية / الإقامة:
..... بصفته:
ويشار إليه فيما بعد بـ(الطرف الثاني).

كما يشار للطرف الأول والطرف الثاني مجتمعين بـ(الطرفين).

تمهيد

حيث إن الطرف الأول العقار الواقع في مدينة حي
بموجب رقم وتاريخ وقد
قام بإصدار رخصة البناء رقم وتاريخ هـ والصادرة من أمانة / بلدية:
..... ويرغب في تكليف الطرف الثاني بتنفيذ المشروع بحسب نطاق العمل، ووثائق العقد الواردة في
المادة الثانية أدناه بحسب تعليمات الطرف الأول أو من يكلفه بالإشراف على تنفيذ أعمال المشروع وفقاً لنطاق العمل.
وحيث قام الطرف الثاني بمعاينة موقع العمل على الطبيعة، وتقدم بعرضه النهائي للطرف الأول لتنفيذ نطاق العمل
مقابل قيمة العقد المنصوص عليها في المادة الثامنة من هذا العقد لتنفيذ نطاق العمل الوارد في ملحق الشروط
الخاصة من هذا العقد، وأقر بعدم وجود أي عائق لبدء العمل.
عليه فقد التقت إرادة الطرفين وهما بكامل أهليتهما المعتبرة شرعاً ونظاماً لتوقيع هذا العقد وفق المواد والشروط
التالية:

المادة الأولى: حجية التمهيد

يعد التمهيد الوارد أعلاه جزءاً لا يتجزأ من العقد ويقرأ ويفسر على ضوءه.

المادة الثانية: وثائق العقد

يتألف هذا العقد من الوثائق التالية:

- 1- وثيقة العقد الأساسية.
 - 2- ملحق التعريفات.
 - 3- ملحق الشروط الخاصة.
 - 4- ملحق المواصفات الفنية.
 - 5- المخططات الهندسية من المكتب الاستشاري/الهندسي ترخيص رقم :
- يعد لوحة / مخطط. بما فيها لوحة العنوان ولوحة فهرس المخططات.
- وتشكل هذه الوثائق والملاحق وحدة متكاملة، وتُفسر الألفاظ والعبارات الواردة فيها من خلال ملحق التعريفات، وفي حال وجود تعارض بين الوثائق أعلاه؛ فإنه يتم الأخذ بالوثيقة المتقدمة في الترتيب حسب التسلسل الوارد أعلاه.

المادة الثالثة: التزامات الطرف الأول

يلتزم الطرف الأول بما يلي:

- 1- تسليم المخططات الهندسية للطرف الثاني وذلك من خلال منصة مقاول.
- 2- سداد رسوم الجهات الحكومية والحصول على التراخيص اللازمة للمشروع من الجهات النظامية المختصة ومراجعة الجهات الحكومية إذا لزم الأمر.
- 3- دفع مستحقات الطرف الثاني في مواعيدها المتفق عليها بين الطرفين.
- 4- في حال رغب الطرف الأول بتعيين مشرف مشروع -واحد أو أكثر- للإشراف على أعمال المشروع، فعلى الطرف الأول إبلاغ الطرف الثاني ببيانات مشرف المشروع المعين للإشراف على أعمال المشروع، والصلاحيات الممنوحة له بحسب المادة الخامسة من هذا العقد.

المادة الرابعة: التزامات الطرف الثاني

يلتزم الطرف الثاني بالآتي:

- 1- تنفيذ نطاق العمل الوارد في وثائق العقد.
- 2- توفير ما يلزم لتنفيذ نطاق العمل من أجهزة، ومعدات، وأدوات، وآلات، وأي اختبارات ينص عليها في ملحق المواصفات الفنية.
- 3- توفير الموارد البشرية المؤهلة لتنفيذ نطاق العمل المشار إليه في ملحق الشروط الخاصة.
- 4- التأمين على الأعمال المنفذة وفق ما تنص عليه الأنظمة المرعية الصادرة من الجهات المختصة.
- 5- تنظيف الموقع وإزالة مخلفات الأعمال المنفذة من قبله.
- 6- الالتزام بكود البناء السعودي.
- 7- تمكين مشرف المشروع من ممارسة مهامه المكلف بها من قبل الطرف الأول.
- 8- المحافظة على موقع المشروع وحمايته.

9- يتحمل الطرف الثاني أي مسؤولية قانونية أو مادية أو نظامية تجاه عمالته أو الطرف الأول أو أي طرف آخر نتيجة لأعمال الطرف الثاني بالموقع.

المادة الخامسة: دور مشرف المشروع.

يحق للطرف الأول تعيين مشرف مشروع -واحد أو أكثر- ليتولى أيًا من المهام الإشرافية التالية:

- أ. متابعة الأعمال الفنية للمشروع.
- ب. مراقبة تنفيذ الطرف الثاني لتلك الأعمال.
- ج. إجراء الفحوصات والاختبارات الفنية على أعمال ومواد المشروع.
- د. مقارنة أعمال المشروع المنفذة فعلياً على أرض الواقع.
- هـ. أي صلاحيات أو مهام إشرافية إضافية يكلفه بها الطرف الأول، دون الإخلال بمهام المكتب الهندسي المستقل.

المادة السادسة: دور المكتب الهندسي المستقل.

1. اتفق الطرفين على تعيين المكتب الهندسي المستقل ترخيص رقم ليتولى إعداد التقارير التالية:

- أ. إعداد تقرير (إثبات حالة المشروع) وفقاً لما ورد في الفقرة (3) من المادة الثانية عشرة من العقد.
- ب. إعداد تقرير (عدم إمكانية إنهاء المشروع في المدة المحددة) وفقاً للفقرة الفرعية (ج) من الفقرة (1) من المادة الثالثة عشرة من العقد.
- ج. إعداد تقرير (بيان مدى استحقاق الطرف الثاني للدفع المرفوضة) وفقاً للفقرة (6) من المادة الثامنة من العقد.

2. يكون تحديد قيمة تكاليف المكتب الهندسي المستقل لإعداد التقارير الواردة في الفقرات الفرعية (أ) و (ب) و (ج) من الفقرة (1) من هذه المادة وفقاً للاتفاقية الموقعة بين الطرفين والمكتب الهندسي المستقل المرفقة في منصة مقال.

3. تُحمل تكاليف المكتب الهندسي المستقل على أطراف العقد وفقاً لما يلي:

- أ. يتحمل الطرف المتسبب بالتوقف تكاليف المكتب الهندسي المستقل الخاصة بإعداد تقرير (إثبات حالة المشروع)، وفي حال كان التوقف لسبب خارج عن إرادة الطرفين فتكون تكاليف المكتب الهندسي المستقل مناصفةً بين الطرفين.
- ب. يتحمل الطرف الثاني تكاليف المكتب الهندسي المستقل الخاصة بإعداد تقرير (عدم إمكانية إنهاء المشروع في المدة المحددة) في حال ثبت تقصيره.
- ج. يتحمل الطرف الثاني تكاليف المكتب الهندسي المستقل لإعداد تقرير (بيان مدى استحقاق الطرف الثاني للدفع المرفوضة) ما لم يثبت استحقاقه لكامل قيمة الدفع المرفوضة.

المادة السابعة: مدة العقد

1. يلتزم الطرف الثاني بتنفيذ نطاق العمل في مدة أقصاها 0 يوماً تبدأ من تاريخ وتنتهي في تاريخ

2. يقدم الطرف الثاني للطرف الأول جدول زمني يوضح من خلاله المدة الزمنية المقدرة لإنجاز كل جزء من أعمال المشروع.

3. يحق للطرفين الاتفاق على تمديد العقد لمدة إضافية وذلك بإنشاء أمر تغيير من خلال منصة مقال.

4. يحق للطرف الثاني المطالبة بمدة إضافية على مدة العقد في حال تأخر (الطرف الأول) عن دفع مستحقات الطرف الثاني في المواعيد المحددة للاستحقاق، على أن تكون المدة المطالب بها مساوية لمدد التأخير في صرف مستحقاته.
5. يجب أن تكون جميع الإجراءات المتعلقة بتعديل مدة العقد معتمدة في منصة مقاول، ولا يُعتد بأي إجراءات أو مفاهيم أخرى بين الطرفين.

المادة الثامنة: قيمة العقد وآلية الدفع

- 1- اتفق الطرفين أن تكون كامل قيمة العقد - التقديرية- مبلغاً وقدره 0 ريال سعودي شاملاً ضريبة القيمة المضافة. على أن يتم احتساب القيمة النهائية للعقد وفقاً للتكلفة الفعلية للأعمال المنفذة.
- 2- قام الطرف الأول بدفع مبلغ وقدره 0 ريال سعودي كدفعة مقدمة للطرف الثاني، وذلك بموجب الحوالة رقم وتاريخ الصادرة من بنك ، على أن يتم استردادها حسماً من الدفعات المستحقة وفقاً لجدول السداد الوارد في الفقرة (9) من هذه المادة.
- 3- تستحق الدفعات المذكورة في جدول السداد بعد اكتمال تنفيذ المرحلة المبينة بجدول السداد وفق شروط العقد، وذلك من خلال أمر دفع يُرفع من الطرف الثاني ويُوافق عليه الطرف الأول من خلال منصة مقاول لإصدار أمر الدفع، وتعد موافقة الطرف الأول على أي أمر دفع حسب الدفعات المحددة في جدول السداد موافقةً على اكتمال المرحلة المتعلقة بالدفع حسب الشروط والأحكام المنصوص عليها في العقد.
- 4- استثناءً من الفقرة (3) أعلاه، يعد مضي مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغ الطرف الأول برفع أمر الدفع من خلال منصة مقاول دون رفض الطرف الأول لأمر الدفع على منصة مقاول؛ قبولاً من الطرف الأول على استحقاق الدفعة للطرف الثاني وموافقة على إصدار أمر الدفع.
- 5- يصدر أمر الدفع عبر منصة مقاول حال تحقق أحد الحالتين المشار إليهما في الفقرة (3) و (4) من هذه المادة.
- 6- في حال رفض الطرف الأول إصدار أمر الدفع وفقاً للفقرة (3) من هذه المادة، يحق للطرف الثاني إحالة أمر الدفع المرفوض إلى المكتب الهندسي المستقل لإعداد تقرير يُودع في منصة مقاول يوضح مدى اكتمال تنفيذ أعمال المرحلة محل أمر الدفع المرفوض وفقاً لشروط العقد. وفي حال صدر تقرير المكتب الهندسي المستقل مؤكداً لاستحقاق الطرف الثاني للدفع المرفوض، فيتم إعادة عرض أمر الدفع المرفوض مع التقرير للطرف الأول ليقرر الموافقة على أمر الدفع أو الاستمرار في الرفض.
- 7- يسدد الطرف الأول الدفعة المستحقة خلال خمسة أيام من تاريخ صدور أمر الدفع بموجب الفقرتين (3) أو (4) أعلاه عبر منصة مقاول، ويكون سداد الدفعات المستحقة للطرف الثاني من خلال التحويل للحساب البنكي رقم اليبان لم يتم إنشاء العقد بعد. المرتبط بمنصة مقاول والذي تم تخصيصه لهذا العقد، ولا يعتد بأي عمليات سداد لغير هذا الحساب.
- 8- تخضع القيمة النهائية للعقد ونسب الدفعات للتغيير إما بالزيادة أو النقص بناءً على أوامر التغيير التي يتم الاتفاق عليها لاحقاً ويتم إنشاؤها من خلال منصة مقاول، على أن تصدر نسخة معدلة من العقد تلقائياً متضمنة التغيير في القيمة النهائية للعقد ونسب الدفعات، وتكون النسخة السابقة للعقد لاغية.

وصف المستحق	نسبة الاستحقاق (%)	المبلغ المحسوم لاسترداد الدفعة المقدمة	قيمة الاستحقاق (ريال) (شاملة ضريبة القيمة المضافة)	تاريخ الاستحقاق (موافقة الطرف الأول) أو (مضي المدة دون رفض الطرف الأول لأمر الدفع)	حالة الدفعة

المادة التاسعة: طريقة القياس

تحتسب مستحقات الطرف الثاني حسب جدول القياس التالي:

وصف البند	وحدة القياس	تكلفة الوحدة (شاملة ضريبة القيمة المضافة)	الكمية المقدرة	التكلفة المقدرة	الكمية المنفذة	التكلفة الفعلية (شاملة ضريبة القيمة المضافة)

المادة العاشرة: غرامة التأخير

1 - دون الإخلال بحق الطرف الأول في إنهاء العقد وفق ماورد في الفقرة الفرعية (1/ د) من المادة الثالثة عشرة من هذا العقد، في حال تأخر الطرف الثاني عن إنهاء المشروع في الميعاد المحدد حسب مدة العقد لسبب يعود للطرف الثاني وحده، فإنه يحق للطرف الأول حينها تطبيق غرامة مالية على الطرف الثاني بـ % (نسبة يتم تحديدها باتفاق الطرفين) من كامل قيمة العقد عن كل يوم تأخر، على ألا يتجاوز مجموع الغرامات ما نسبته 15% من كامل قيمة العقد.

2 - يلزم لتطبيق غرامة التأخير المرفوعة من الطرف الأول بعد (إنهاء أو انتهاء العقد) الحصول على موافقة الطرف الثاني عليها من خلال منصة مقاول، ويتم تحصيل قيمة الغرامة من الطرف الثاني بالحسم من مستحقاته لدى الطرف الأول (إن وجد) أو بتحويل قيمة الغرامة لحساب الطرف الأول، وفي حال رفض الطرف الثاني تطبيق الغرامة فيتم حل الخلاف بحسب ما نصت عليه المادة السابعة عشرة من هذا العقد.

3 - يجب أن تكون جميع الإجراءات المتعلقة بغرامات التأخير معتمدة في منصة مقاول، ولا يُعتمد بأي إجراءات أو مفاهيم أخرى بين الطرفين.

المادة الحادية عشرة: أوامر التغيير والأعمال الإضافية

- 1- يجوز زيادة الأعمال أو تخفيضها باتفاق الطرفين، ويتم ذلك بتقييم الزيادة أو التخفيض وتحرير أوامر تغيير وتعديل نسب الدفعات بما يتوافق مع الزيادة أو التخفيض.
- 2- يجب أن تكون جميع أوامر التغيير معتمدة في منصة مقاول من قبل الطرفين، ولا يُعتمد بأي أوامر تغيير أخرى تتم بين الطرفين خارج منصة مقاول.

المادة الثانية عشرة: توقف العمل

- 1- يتم اعتبار العمل متوقفاً في المشروع عند توقف الطرف الثاني عن العمل بشكل تام لأي سبب من الأسباب لمدة تتجاوز أيام ، ويتم احتساب مدة التوقف من أول يوم لتوقف الطرف الثاني عن العمل.
- 2- في حال توقف الأعمال لا يحق للطرف الأول بإرادته المنفردة إجراء أي تصرف في المشروع أو تغيير معالمه أو إكماله إلا بعد إثبات حالة المشروع.
- 3- يحق للطرف المتضرر من توقف أو إيقاف الأعمال في المشروع تكليف المكتب الهندسي المستقل -المشار إليه في الفقرة (1) من المادة السادسة- ليتولى إعداد تقرير (إثبات حالة المشروع) على أن يتضمن التقرير ما يلي:
أ- بيان سبب توقف الأعمال.
ب - إثبات حالة الأعمال المنفذة من الطرف الثاني ككميات أو نسب فقط حسب شروط هذا العقد.
ج - التصوير الفوتوغرافي ومقاطع فيديو لتوضيح حالة الأعمال المنفذة من قبل الطرف الثاني في الموقع.
4- يجب على الطرف المتضرر من توقف أو إيقاف الأعمال الاستفسار من الطرف الآخر عن أسباب توقف أو إيقاف الأعمال في المشروع، وذلك قبل تكليف المكتب الهندسي المستقل بإثبات حالة المشروع من خلال منصة مقاول.

المادة الثالثة عشر: إنهاء وانتهاء العقد

- 1- يحق للطرف الأول إنهاء العقد في الحالات التالية:
أ- إذا لم يباشر الطرف الثاني العمل خلال يوماً من تاريخ موعد البدء بالعمل بسبب يعود للطرف الثاني وحده.
ب- إذا توقف الطرف الثاني عن العمل في المشروع بالكلية لمدة يوماً بسبب يعود للطرف الثاني وحده.
ج- إذا تباطأ الطرف الثاني في تنفيذ المشروع لمرحلة يرى فيها المكتب الهندسي المستقل -المشار إليه في الفقرة (1) من المادة السادسة- عدم إمكانية إنهاء المشروع في الميعاد المحدد حسب مدة العقد، وذلك بعد إنذار الطرف الثاني لتصحيح وضعه خلال (15 يوم، على أن يعد المكتب الهندسي المستقل تقرير (عدم إمكانية إنهاء المشروع في المدة المحددة) يوضح أسباب عدم إمكانية إنهاء المشروع في المدة المحددة وبيان الأعمال التي يستلزم إنهاؤها مدة أطول من المدة المتبقية للعقد ويدعم التقرير بالتصوير الفوتوغرافي ومقاطع فيديو لأعمال المشروع، وعلى أن يُتاح للطرف الثاني إبداء ملاحظاته وملاحظات على نتائج التقرير المعد من قبل المكتب الهندسي المستقل خلال أيام من تاريخ إيداع التقرير في منصة مقاول.
د- إذا لم يتمكن الطرف الثاني من إنهاء كامل أعمال المشروع في الميعاد المحدد حسب مدة العقد لسبب يعود للطرف الثاني وحده.

هـ- استثناءً من الفقرات الفرعية (أ-ب-ج-د) من الفقرة (1) من هذه المادة، إذا أخل الطرف الثاني بأي من التزاماته في هذا العقد أو امتنع عنها ولم يصلح الخل بعد إنذاره بثلاث إنذارات على ذات الخل وانقضاء يوماً بين كل إنذار وآخر.

و- إذا أفلس الطرف الثاني أو طلب إشهار إفلاسه أو ثبت إعساره أو صدر بحقه أمر بوضعه تحت الحراسة القضائية أو كان شركة وتم حلها أو تصفيتها.

ز- إذا كان الطرف الثاني مؤسسة فردية وتوفى مالكيها، ولم يرغب الطرف الأول استكمال العقد.

ح- إذا تنازل الطرف الثاني عن كامل العقد أو جزء منه لطرف آخر دون موافقة مسبقة من الطرف الأول، وذلك دون الإخلال بحق الطرف الأول بالمطالبة بالتعويض عما يلحق به من ضرر جراء هذا التنازل.

2- يحق للطرف الثاني إنهاء العقد في الحالات التالية:

أ- إذا تأخر الطرف الأول في تسليم موقع المشروع للطرف الثاني مدة تزيد عن يوماً من التاريخ المحدد لبدء تنفيذ نطاق العمل.

ب- إذا توقف العمل في المشروع لأسباب عائدة للطرف الأول ولا علاقة للطرف الثاني بها لمدة يوماً من تاريخ التوقف.

ج- إذا تأخر الطرف الأول عن سداد مستحقات الطرف الثاني لمدة يوماً من تاريخ صدور أمر الدفع، ما لم يقبل الطرف الثاني بتمديد مدة العقد تعويضاً عن مدة التأخر في السداد.

إذا تكرر رفض الطرف الأول عن الموافقة لإصدار أمر دفع لدفعة مستحقة للطرف الثاني لأكثر من مرة واحدة، مع وفاء الطرف الثاني بتنفيذ كامل أعمال المرحلة محل أمر الدفع المرفوض وفقاً لشروط العقد. لا يحق للطرف الثاني التنازل عن كامل العقد أو جزء منه لطرف آخر إلا بموافقة الطرف الأول، على أن تكون آلية التنازل وفقاً للآتي:

أ- إنهاء هذا العقد.

ب- إبرام عقد جديد بين الطرف الأول والطرف المتنازل له.

4- يحق للطرفين الاتفاق على إنهاء العقد بشكل ودي عبر منصة مقاول.

5- يعد العقد منتهياً باكتمال تنفيذ كامل أعمال المشروع واستلامها من الطرف الأول وتوقيع الطرفين على مخالصة نهائية عبر منصة مقاول.

6- يجب أن تتم جميع الإجراءات والمخاطبات والإنذارات المتعلقة بإنهاء وانتهاء العقد عن طريق منصة مقاول، ولا يعتد بأي إجراءات يتم اتخاذها خارج منصة مقاول.

المادة الرابعة عشرة: القوة القاهرة والظروف الطارئة

1. في حال وقوع أي حالة من حالات القوة القاهرة على أيًا من أطراف العقد، فعلى الطرف المتضرر إخطار الطرف الآخر فور وقوع حالة القوة القاهرة عليه، ويتم إنهاء العقد والتسوية بين الطرفين بشكل ودي، وفي حال تعذر ذلك فيتم تسوية النزاع وفقاً للمادة السابعة عشرة من هذا العقد.

2. في حال وقوع أي ظرف من الظروف الطارئة على أيًا من أطراف العقد، فيجب على الطرف المتضرر إخطار الطرف الآخر فور وقوع الظرف الطارئ عليه، ويتم تطبيق الأحكام التالية:

أ. في حال لم تتجاوز مدة وقوع الظرف الطارئ يوماً متواصلة، فيتم تمديد مدة العقد بما يتساوى مع مدة التوقف أو الإيقاف بسبب الظرف الطارئ، ويتم أي تعديل على قيمة العقد جراء تأثير الظرف الطارئ باتفاق الطرفين.

ب. في حال تجاوزت مدة وقوع الظرف الطارئ أكثر من يوماً متواصلة، فيتم الاتفاق بين الطرفين على تمديد العقد وتعديل قيمته جراء تأثير الظرف الطارئ، أو الاتفاق على إنهاء العقد وتسويته بشكل ودي، وفي حال تعذر ذلك فيتم تسوية النزاع وفقاً للمادة السابعة عشرة من هذا العقد.

المادة الخامسة عشرة: ضمان الأعمال

يلتزم الطرف الثاني بضمان الأعمال المنفذة من قبله وفق ما جاء في ملحق الشروط الخاصة.

المادة السادسة عشرة: لغة العقد

اللغة العربية هي لغة العقد، ولغة المراسلات بين الطرفين، ويجوز استخدام لغة أخرى إلى جانب اللغة العربية، وتكون اللغة العربية هي المعتمدة في حال وجود أي خلاف.

المادة السابعة عشرة: نظام العقد وتسوية الخلافات

1. يخضع هذا العقد للأنظمة المعمول بها بالمملكة العربية السعودية.
2. يحق للطرف الثاني طلب تنفيذ أوامر الدفع الصادرة بموجب المادة الثامنة من هذا العقد لدى محكمة أو دائرة التنفيذ بموجب نظام التنفيذ ولائحته التنفيذية.
3. مع مراعاة ما ورد في الفقرة (2) من هذه المادة؛ في حال حدوث أي منازعة أو خلاف أو مطالبة ناشئة عن هذا العقد أو عن الإخلال به أو إنهائه أو بطلانه، فعلى الطرفين محاولة تسويتها ودياً عن طريق (التفاوض أو الوساطة أو الصلح)، وفي حال تعذر التسوية الودية يتم اللجوء إلى

المادة الثامنة عشرة: المراسلات والإنذارات بين الطرفين

لا تعتبر المفاهمات أو المخاطبات أو التوجيهات أو الطلبات أو الإنذارات بين الطرفين منتجة لآثارها القانونية إلا عبر منصة مقاول ولا يُعتدّ بأي مراسلات أو إنذارات تتم خارج منصة مقاول.

المادة التاسعة عشرة: البنود الإضافية (اختياري)

- 1- لا يعتد بأي بند من البنود الإضافية في حال تعارضه مع أي مادة أو بند من هذا العقد.
 - 2- لا تعتبر البنود الإضافية بنوداً تنفيذية، ولا عبرة لأي بند إضافي يتطرق لقيمة العقد وآلية الدفع.
- والله ولي التوفيق

التوقيعات

الطرف الأول (المالك)	الطرف الثاني
الاسم:	الاسم:
التوقيع:	التوقيع والختم:
التاريخ:	التاريخ:

ملحق الشروط الخاصة

نطاق عمل الطرف الثاني

يلتزم الطرف الثاني بتوريد وتنفيذ جميع أعمال الدهانات والرشات الداخلية والخارجية بالمواد، وكل ما يلزم لتنفيذها، مثل دهان الأساس والمعجون ومواد ملء التشققات وخلافها، بالإضافة لأي ملحقات أو أدوات مطلوبة للتشطيب والإنهاء مثل أدوات الصنفرة والرولات وفرش الدهان والشطرونات، ومواد أو رولات البلاستيك للحماية وخلافها، ويشمل نطاق العمل البنود التالية:

- 1 - 1 دهان الأسقف الجبسية - إذا لم يكن لهذا البند عقد مستقل.
 - 1 - 2 دهان الأبواب الخشبية - إذا لم يكن لهذا البند عقد مستقل.
 - 1 - 3 دهان الأبواب الحديدية - إذا لم يكن لهذا البند عقد مستقل.
 - 1 - 4 تشطيب ورش الواجهات الخارجية والملاحق والسور.
 - 1 - 5 يلتزم الطرف الثاني بترحيل جميع مخلفات الأعمال إلى (مردم البلدية) أو أي مكان مخصص لذلك من قبل الجهات الحكومية المعنية و يتحمل الطرف الثاني أي غرامات نتيجة لمخالفة ذلك.
 - 1 - 6 مسؤولية توصيل المواد إلى أماكنها بالأدوار وأماكن العمل على الطرف الثاني.
 - 1 - 7 الكهرباء المؤقتة على الطرف الثاني.
 - 1 - 8 مسؤولية ضمان المواد في الموقع، وتوفير حارس خلال مدة العقد على الطرف الثاني.
 - 1 - 9 التنسيق مع المقاولين الآخرين في المشروع والتنسيق مع مشرف المشروع.
 - 1 - 10 اتباع جميع لوائح الجهات الرسمية (بلدية، مرور، ... إلخ)، وعدم شغل الطريق بمواد البناء والأخشاب والآلات أكثر مما هو مسموح له في رخصة البناء.
 - 1 - 11 يلتزم الطرف الثاني بعدم توريد واستخدام أي مادة في المشروع إلا بعد أخذ موافقة الطرف الأول أو ممثله كتابياً عليها.
 - 1 - 12 يلتزم الطرف الثاني بتخزين وتوزيع جميع المواد المطلوبة للتنفيذ في أماكنها الصحيحة، وبشكل آمن، ولا يعيق العمال والأعمال أو يعيق الجيران والشوارع المحيطة بالمشروع.
- طريقة القياس
- 2 - 1 المعتقد في احتساب مستحقات الطرف الثاني هو قياس الأعمال على الطبيعة، بموجب تقرير من مكتب مساحي معتمد يوافق عليه الطرفان، وتكون أتعابه مناصفة بينهما. في حال عدم اتفاق الطرفين على تسمية المكتب المساحي؛ يلجأ الطرفان للمكتب الهندسي المسقى في المادة الخامسة بند (2) من وثيقة العقد الأساسي؛ لعمل القياس والتمثيل، أو يقوم المكتب الهندسي بترشيح مكتب مساحي للطرفين، ويكون قرار المكتب الهندسي نهائياً وغير قابل للاعتراض من الطرفين.
 - 2 - 2 تحتسب للطرف الثاني من ضمن التمثيل كل البروزات في الواجهة أو الممتدة من الأسقف مهما بلغ مقدارها.
 - 2 - 3 بالنسبة للمناور والفتحات في الأسقف أو الحوائط أو الأسوار فإذا كانت مساحة الفتحة أو المنور (1 متر مربع) فأقل، فتحتسب للطرف الثاني، وإذا زادت عن ذلك فتحتسب من القياس.
 - 2 - 4 إطارات النوافذ والأبواب (جلسات النوافذ وطلوق الأبواب) أو سطح السترة:

ضمان الأعمال

3 - 1 يتم تحرير مخالصة نهائية موقعة من الطرفين عند نهاية الأعمال، ويضمن الطرف الثاني الأعمال المُنفَّذة من قبله ضد التشققات والتصدعات لمدة

عدد سنوات فترة ضمان الأعمال

سنة من تاريخ هذه المخالصة النهائية.

3 - 2 يلتزم الطرف الثاني بتسليم أصول فواتير المواد وضمانات الموردين للطرف الأول.

شروط خاصة أخرى للطرفين

شروط خاصة أخرى للطرفين: (تذكر)

الشروط

منطقة مناقصة

منطقة مناقصة

ملحق المواصفات الفنية

تعليمات فنية عامة

- 1 - في حال وجود تكاليف للاختبارات فيتحملها الطرف الثاني.
- 2 - يلتزم الطرف الثاني بعمل عينة لجميع خطوات وطبقات الأساس والمعجون والدهانات المطلوبة في العقد لأخذ الموافقة عليها وعلى لون الدهان المعتمد من الطرف الأول أو من يمثله.
- 3 - تستخدم الأدوات المخصصة للعمل حسب نوع التشطيب المطلوب. فمثلاً تستخدم الرولة لدهان الحوائط، والمسدس للرشات، والفرشاة لدهان أبواب الخشب والحديد.
- 4 - يراعى تاريخ صلاحية المواد المستخدمة وأساساتها والمواد الداخلة في تصنيعها لجميع الأعمال المطلوبة، ويحظر استخدام المواد المنتهية الصلاحية.
- 5 - يلتزم الطرف الثاني بالتقيد واتباع تعليمات الشركات الصانعة فيما يخص خطوات التنفيذ، وكذلك فيما يخص حاجة المادة المستخدمة في التشطيب النهائي لدهانات التأسيس من عدمه.
- 6 - يلتزم الطرف الثاني بإشعار الطرف الأول أو من يمثله قبل 48 ساعة على الأقل من موعد تغطية، أو تنفيذ أي عمل من الأعمال؛ وذلك لحضور مشرف المشروع للفحص أو المعاينة أو القياس أو الاختبار. وفي حال عدم حضور الطرف الأول أو من يمثله للفحص والاستلام بعد مضي المدة المشار إليها بعاليه؛ يحق للطرف الثاني إضافة مدة التأخير إلى مدة العقد..
- 7 - يتحمل الطرف الثاني تكلفة زيارة مشرف المشروع للمرة الثالثة؛ وذلك للأعمال التي قام مشرف المشروع باستلامها في المرة الأولى، ولم يقم الطرف الثاني باستكمالها أو تنفيذها حسب تعليمات مشرف المشروع في المرة الثانية.
- 8 - الأعمال المخالفة لوثائق العقد أو المنقّذة بدون إذن أو استلام خطي من مشرف المشروع ؛ فللطرف الأول أو من يمثله الحق في إزالتها وتنفيذها مرة أخرى على حساب الطرف الثاني.
- 9 - الأعمال التي نقّذها الطرف الثاني حسب وثائق العقد، ويرغب الطرف الأول في تعديلها أو الطلب من الطرف الثاني إزالتها؛ تكون تكلفة التعديل أو الإزالة والتنفيذ مرة أخرى على الطرف الأول .
- 10 - عند نهاية أعمال مرحلة من المشروع أو المشروع كاملاً يلتزم الطرفان بما يلي:
 - 10 - 1 يقوم الطرف الثاني بإشعار الطرف الأول كتابياً فور انتهاء نطاق عمله.
 - 10 - 2 خلال خمسة أيام عمل من تاريخ إشعار الطرف الثاني للطرف الأول بانتهاء نطاق العمل؛ يقوم الطرف الأول أو ممثله باستلام الأعمال من الطرف الثاني، وتسجيل الملاحظات، وإمهال الطرف الثاني مدة زمنية كافية لإنهاء الملاحظات لا تزيد عن أسبوعين من تاريخ استلام الطرف الثاني للملاحظات.
 - 10 - 3 في حال عدم استلام الطرف الأول للأعمال من الطرف الثاني خلال المدة المحددة أعلاه؛ يجوز للطرف الثاني اللجوء للمادة الحادية عشرة من وثيقة العقد الأساسية.
- 11 - تعليمات أخرى:

نوع المواد المطلوب توريدها من قبل الطرف الثاني واشتراطاتها

1 - الدهان الداخلي من

مصنع / شركة

1 - 1 نوع الدهان المطلوب للحوائط أو / وللأسقف (يختار الطرفان مما يلي):

1 - 2 عدد أوجه الدهان المطلوبة (يختار الطرفان مما يلي):

1 - 3 لمعة الدهان المطلوبة (يختار الطرفان مما يلي):

2 - دهان الأساس من

مصنع / شركة

2 - 1 يلزم أن يكون الأساس من نفس شركة الدهان أو التشطيب النهائي للأسطح.

2 - 2 عدد أوجه دهان الأساس (يختار الطرفان مما يلي):

3 - المعجون من

مصنع / شركة

3 - 1 يلزم أن يكون المعجون جاهزاً ومصنوعاً من الشركة أعلام، ولا يستخدم المعجون المخلوط في الموقع.

3 - 2 عدد أوجه المعجون (يختار الطرفان مما يلي):

4 - الرشاة الخارجية (الأمريكي) من

مصنع / شركة

4 - 1 الأداة المستخدمة للرش (يختار الطرفان مما يلي):

5 - البروفایل من

مصنع / شركة

5 - 1 تفرد مادة البروفایل على الأسطح بسماكة (يختار الطرفان مما يلي):

5 - 2 ينقش السطح النهائي للبروفایل حسب الشكل المطلوب من الطرف الأول أو من يمثله.

6 - التكسيات الإسمنتية الملونة (كسر رخام) من

مصنع / شركة

6 - 1 طريقة تنفيذ التكسيات الإسمنتية الملونة (يختار الطرفان مما يلي):

6 - 2 سماكة المادة الإسمنتية المفردة على الحائط (يختار الطرفان مما يلي):

6 - 3 المواد المضافة لكسر الرخام (يختار الطرفان مما يلي) :

7 - دهانات الأسقف الجبسية من

مصنع / شركة

7 - 1 تركيب زوايا بلاستيكية أو كرتونية عند أطراف الألواح الجبسية (يختار الطرفان مما يلي):

8 - دهانات الأبواب الخشبية أو الحديدية من

مصنع / شركة

8 - 1 نوع الدهان (يختار الطرفان مما يلي):

8 - 2 الأداة المستخدمة في الدهان (يختار الطرفان مما يلي):

8 - 3 عدد أوجه الدهان المطلوبة (يختار الطرفان مما يلي):

اختيار

9 - الدهانات الديكورية من

مصنع / شركة

9 - 1 نوع الدهانات الديكورية (يختار الطرفان مما يلي):

اختيار

10 - مواد وتعليمات أخرى:

خطوات التجهيز والتنفيذ المطلوبة من الطرف الثاني

1 - خطوات تنفيذ الدهانات الداخلية:

1 - 1 تعالج الشقوق بمادة معتمدة من الطرف الأول أو ممثله، وتحشى التشققات بشكل كامل في جميع الأسطح المراد دهانها.

1 - 2 تنظيف الأسطح المراد دهانها من جميع بقايا البناء، ومن أي مواد أو نتوءات أو خلافه.

1 - 3 تصنف الأسطح بصنفرة حجر في الاتجاهين الرأسي والأفقي.

1 - 4 تنظيف الأسطح من الغبار والأتربة بالماء الحلو، وتترك يومين على الأقل لتجف.

1 - 5 تغطى كافة الأعمال والمواد الأخرى في المبنى مثل الأفياش أو الوزرات أو خلفها بالشرطون والأغطية البلاستيكية للحماية من المعاجين والدهانات القادمة.

1 - 6 تدهن الأسطح بدهان أساس من نفس الشركة المصنعة للدهان النهائي.

1 - 7 تمعجن الأسطح بالمعجون المعتمد. ويكون الوجهان متعامدين أحدهما يعمل بطريقة أفقية والآخر بطريقة رأسية.

1 - 8 تضاف مادة ملونة خفيفة لأوجه المعجون للتفريق بين عدد الأوجه المنفذة على الأسطح.

1 - 9 تصنف الأسطح الممعجنة بصنفرة ورقية بعد كل وجه من المعجون للحصول على سطح ناعم مستوي.

1 - 10 تنظيف الأسطح من بقايا المعجون والغبار استعداداً لبدء مرحلة الدهان.

1 - 11 تدهن الأسطح بالدهان من المادة المعتمدة وبالأداة وعدد الأوجه المتفق عليها بين الطرفين.

1 - 12 لا يبدأ بوجه الدهان الثاني قبل جفاف الوجه الأول، وهكذا لبقية الأوجه.

1 - 13 يؤجل الوجه الأخير للدهانات بعد تركيب النوافذ والأبواب والأطقم الصحية والمواد الكهربائية وانتهاء كافة الاعمال في المبنى.

2- (بند اختياري) خطوات تنفيذ الرشة الأمريكية

اختيار

2 - 1 تعالج الشقوق بمادة معتمدة من الطرف الأول أو ممثله، وتحشى التشققات بشكل كامل في جميع الأسطح المراد تشطيها.

2 - 2 تنظيف الأسطح من جميع بقايا البناء ومن أي مواد أو نتوءات أو خلافه.

2 - 3 تصنفر الأسطح بصفرة حجر في الاتجاهين الرأسي والأفقي.

2 - 4 تنظيف الأسطح من الغبار والأتربة بالماء وتترك يومين على الأقل لتجف.

2 - 5 تغطى كافة الأعمال والعناصر الأخرى في المبنى مثل النوافذ أو الرخام أو المواد الديكورية في الواجهات أو خلافا بالشطرون والأغطية البلاستيكية للحماية من الدهانات والتشطيبات القادمة. وفي حالة الأرضيات فتحمل بطبقة من الجبس أو ألواح الأبلكاش.

2 - 6 تدهن الأسطح بدهان أساس من نفس الشركة المصنعة للدهان النهائي.

2 - 7 ترش الأسطح بالمادة والطريقة والأداة المتفق عليها بين الطرفين حسب تعليمات الشركة الصانعة.

2 - 8 يلزم العناية بدقة الرش من حيث ثبات المسافة بين فوهة أداة الرش والحائط ليكون توزيع مادة الرش متوازنًا وثابتًا من حيث الكثافة على كافة مساحات الواجهة.

2 - 9 بعد الانتهاء من الرش وقبل جفاف مادة الرش يشطب السطح الأخير بالمسطرين حسب الشكل المطلوب من الطرف الأول أو من ممثله.

3 - خطوات تنفيذ البروفایل:

3 - 1 تعالج الشقوق بمادة معتمدة من الطرف الأول أو ممثله وتُحشى التشققات بشكل كامل في جميع الأسطح المراد تشطيها.

3 - 2 تنظيف الأسطح من جميع بقايا البناء ومن أي مواد أو نتوءات أو خلافه.

3 - 3 تصنفر الأسطح بصفرة حجر في الاتجاهين الرأسي والأفقي.

3 - 4 تنظيف الأسطح من الغبار والأتربة بالماء وتترك يومين على الأقل لتجف.

3 - 5 تغطى كافة الأعمال والعناصر الأخرى في المبنى مثل النوافذ أو الرخام أو المواد الديكورية في الواجهات أو خلافا بالشطرون والأغطية البلاستيكية للحماية من الدهانات والتشطيبات القادمة.

3 - 6 تدهن الأسطح بدهان أساس من نفس الشركة المصنعة للدهان النهائي.

3 - 7 تفرد مادة البروفایل على الأسطح بالسماكة المتفق عليها بين الطرفين حسب تعليمات الشركة الصانعة.

3 - 8 يوزن السطح النهائي بحيث يكون مستويًا من حيث السماكة والاستواء الرأسي والأفقي.

3 - 9 بعد الانتهاء من الفرد وقبل جفاف مادة البروفایل يشطب السطح الأخير حسب الشكل المطلوب من الطرف الأول أو من ممثله.

4 - خطوات تنفيذ التكسيات الإسمنتية الملونة (كسر الرخام):

4 - 1 تعالج الشقوق بمادة معتمدة من الطرف الأول أو ممثله وتُحشى التشققات بشكل كامل في جميع الأسطح المراد تشطيها.

4 - 2 تنظيف الأسطح من جميع بقايا البناء ومن أي مواد أو نتوءات أو خلافه.

- 4 - 3 تصنف الأسطح بصفرة حجر في الاتجاهين الرأسي والأفقي.
- 4 - 4 تنظف الأسطح من الغبار والأتربة بالماء وتترك يومين على الأقل لتجف.
- 4 - 5 تغطي كافة الأعمال والعناصر الأخرى في المبنى مثل النوافذ أو الرخام أو المواد الديكورية في الواجهات أو خلافا بالشرطون والأغطية البلاستيكية للحماية من الدهانات والتشطيبات القادمة.
- 4 - 6 توضع فواصل بلاستيكية سماكة 1 سم تقريبا على الحوائط بحيث لا تزيد المسافة بين كل فاصل وآخر عن 7 م بشكل طولي و 30 م بشكل أفقي.
- 4 - 7 تفرد المادة الإسمنتية بالسماكة المتفق عليها بين الطرفين، ثم يوزن السطح النهائي بحيث يكون مستويًا من حيث السماكة والاستواء الرأسي والأفقي.
- 4 - 8 ترش حبيبات كسر الرخام يدويًا على المادة الإسمنتية بطريقة تضمن التصاقه جيدًا على المادة الإسمنتية، وفي نفس الوقت تغطيته للسطح بشكل كامل ومتوازن في الكثافة.
- 4 - 9 تضغط حبيبات كسر الرخام بالمسطرين داخل المادة الإسمنتية ويسوى السطح النهائي ليكون مستويًا في الاتجاهين الأفقي والرأسي.
- 4 - 10 تزال الفواصل البلاستيكية وينظف مكانها لإزالة أي نتوءات أو زوائد في الحواف.
- 5 - 5 خطوات دهان الأسطح الجبسية:
- 5 - 1 تصنف مناطق إلتقاء الأسطح الجبسية للحصول على أسطح ناعمة ومستوية.
- 5 - 2 تغطية أماكن مسامير ربط الألواح بالمعجون وتصنف.
- 5 - 3 تدهن الأسقف الجبسية وجه واحد أساس.
- 5 - 4 تدهن الأسطح الجبسية باللون المطلوب وجهين متعامدين.
- 6 - 6 خطوات دهان الأبواب الحديدية :
- 6 - 1 تصنف أماكن اللحام وينظف السطح من الشحوم والزيوت وقشور الحديد البارزة.
- 6 - 2 تدهن الأسطح بدهان أساس خاص بالحديد لمنع الصدأ وجهين متعامدين.
- 6 - 3 يدهن السطح بالدهان النهائي بالنوع والأداة وعدد الأوجه المتفق عليها بين الطرفين.
- 7 - 6 خطوات دهان الأبواب الخشبية:
- 7 - 1 تصنف الأسطح الخشبية بورق صنفرة للحصول على أسطح ناعمة وخالية من النتوءات.
- 7 - 2 يدهن السطح بدهان تحضيري أساس خاص بالخشب.
- 7 - 3 في حال وجود فراغات في الأسطح الخشبية فتملأ بمعجون خاص بالخشب ثم تصنف وتنعم.
- 7 - 4 يدهن السطح بالدهان النهائي بالنوع والأداة وعدد الأوجه المتفق عليها بين الطرفين.
- 7 - 5 في حال كون السطح النهائي ذا قشرة خشبية مثل السنديان أو الموهوقني فيدهن السطح بدهان شفاف خاص لتظهر تعريقات ولون الخشب الطبيعي.