

مناقصة



نموذج عقد استرشادي

عقد أعمال الاتصالات والصوتيات

جاهز للتعبئة — راجعه وعدّله بما يناسب مشروعك قبل التوقيع

◀ وثيقة العقد الأساسية

◀ ملحق الشروط الخاصة

◀ ملحق المواصفات الفنية

احصل على عروض أسعار لمشروعك من مقاولين ومزوّدين

manaqasa.com



تنبيه مهم قبل الاستخدام

هذا العقد نموذج استرشادي جاهز، وليس عقدًا موحدًا يناسب جميع المشاريع.

قبل استخدامه، راجعه جيدًا وتأكد أن جميع بنوده مناسبة لمشروعك ولما اتفقت عليه مع المقاول. ويمكنك إضافة أي بند أو تعديله أو حذفه حسب احتياجك، ويُفضّل مراجعة العقد من مختص قانوني قبل التوقيع.

إخلاء مسؤولية: تتيح منصة مناقصة هذا النموذج للاطلاع والاسترشاد فقط، ولا يُعدّ استشارة قانونية. ولا تتحمل المنصة أي مسؤولية عن استخدامه أو تعديله أو أي خلاف أو ضرر ينشأ عن التعاقد بين أطرافه، وتقع مسؤولية مراجعة البنود والتحقق من مناسبتها على المستخدم وحده.



تحتاج تسعير لمشروعك أو لأي بند فيه؟

اعرض مشروعك على منصة مناقصة، واستقبل عروضًا من المنفذين، واختر العرض الأنسب لك.

manaqasa.com

مقدّم من منصة مناقصة · manaqasa.com

وثيقة العقد الأساسية

بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وبعد؛ فقد تم إبرام هذا العقد في مدينة
في يوم بتاريخ الموافق بين كل من :

1- الطرف الأول (المالك):

الاسم: رقم الهوية / السجل:
العنوان: رقم الجوال:
الصفة: (مالك / منتفع من العقار) — وفي حال الشخصية الاعتبارية يمثلها في التوقيع:
بصفته: بموجب:
ويشار إليه فيما بعد بـ(الطرف الأول).

2- الطرف الثاني (المقاول):

اسم المؤسسة / الشركة: رقم السجل التجاري:
العنوان: رقم الجوال:
الصفة: (مقاول متعهد بتنفيذ المشروع) ويمثلها في التوقيع: رقم الهوية / الإقامة:
بصفته:
ويشار إليه فيما بعد بـ(الطرف الثاني).

كما يشار للطرف الأول والطرف الثاني مجتمعين بـ(الطرفين).

تمهيد

حيث إن الطرف الأول العقار الواقع في مدينة حي
بموجب رقم وتاريخ وقد
قام بإصدار رخصة البناء رقم وتاريخ هـ والصادرة من أمانة / بلدية:
ويرغب في تكليف الطرف الثاني بتنفيذ المشروع بحسب نطاق العمل، ووثائق العقد الواردة في
المادة الثانية أدناه بحسب تعليمات الطرف الأول أو من يكلفه بالإشراف على تنفيذ أعمال المشروع وفقاً لنطاق العمل.
وحيث قام الطرف الثاني بمعاينة موقع العمل على الطبيعة، وتقدم بعرضه النهائي للطرف الأول لتنفيذ نطاق العمل
مقابل قيمة العقد المنصوص عليها في المادة الثامنة من هذا العقد لتنفيذ نطاق العمل الوارد في ملحق الشروط
الخاصة من هذا العقد، وأقر بعدم وجود أي عائق لبدء العمل.
عليه فقد التقت إرادة الطرفين وهما بكامل أهليتهما المعتبرة شرعاً ونظاماً لتوقيع هذا العقد وفق المواد والشروط
التالية:

المادة الأولى: حجية التمهيد

يعد التمهيد الوارد أعلاه جزءاً لا يتجزأ من العقد ويقرأ ويفسر على ضوءه.

المادة الثانية: وثائق العقد

يتألف هذا العقد من الوثائق التالية:

- 1- وثيقة العقد الأساسية.
 - 2- ملحق التعريفات.
 - 3- ملحق الشروط الخاصة.
 - 4- ملحق المواصفات الفنية.
 - 5- المخططات الهندسية من المكتب الاستشاري/الهندسي ترخيص رقم :
- بعدد لوحة / مخطط. بما فيها لوحة العنوان ولوحة فهرس المخططات.
- وتشكل هذه الوثائق والملاحق وحدة متكاملة، وتُفسر الألفاظ والعبارات الواردة فيها من خلال ملحق التعريفات، وفي حال وجود تعارض بين الوثائق أعلاه؛ فإنه يتم الأخذ بالوثيقة المتقدمة في الترتيب حسب التسلسل الوارد أعلاه.

المادة الثالثة: التزامات الطرف الأول

يلتزم الطرف الأول بما يلي:

- 1- تسليم المخططات الهندسية للطرف الثاني وذلك من خلال منصة مقاول.
- 2- سداد رسوم الجهات الحكومية والحصول على التراخيص اللازمة للمشروع من الجهات النظامية المختصة ومراجعة الجهات الحكومية إذا لزم الأمر.
- 3- دفع مستحقات الطرف الثاني في مواعيدها المتفق عليها بين الطرفين.
- 4- في حال رغب الطرف الأول بتعيين مشرف مشروع -واحد أو أكثر- للإشراف على أعمال المشروع، فعلى الطرف الأول إبلاغ الطرف الثاني ببيانات مشرف المشروع المعين للإشراف على أعمال المشروع، والصلاحيات الممنوحة له بحسب المادة الخامسة من هذا العقد.

المادة الرابعة: التزامات الطرف الثاني

يلتزم الطرف الثاني بالآتي:

- 1- تنفيذ نطاق العمل الوارد في وثائق العقد.
- 2- توفير ما يلزم لتنفيذ نطاق العمل من أجهزة، ومعدات، وأدوات، وآلات، وأي اختبارات ينص عليها في ملحق المواصفات الفنية.
- 3- توفير الموارد البشرية المؤهلة لتنفيذ نطاق العمل المشار إليه في ملحق الشروط الخاصة.
- 4- التأمين على الأعمال المنفذة وفق ما تنص عليه الأنظمة المرعية الصادرة من الجهات المختصة.
- 5- تنظيف الموقع وإزالة مخلفات الأعمال المنفذة من قبله.
- 6- الالتزام بكود البناء السعودي.
- 7- تمكين مشرف المشروع من ممارسة مهامه المكلف بها من قبل الطرف الأول.
- 8- المحافظة على موقع المشروع وحمايته.

9- يتحمل الطرف الثاني أي مسؤولية قانونية أو مادية أو نظامية تجاه عمالته أو الطرف الأول أو أي طرف آخر نتيجة لأعمال الطرف الثاني بالموقع.

المادة الخامسة: دور مشرف المشروع.

يحق للطرف الأول تعيين مشرف مشروع -واحد أو أكثر- ليتولى أيًا من المهام الإشرافية التالية:

- أ. متابعة الأعمال الفنية للمشروع.
- ب. مراقبة تنفيذ الطرف الثاني لتلك الأعمال.
- ج. إجراء الفحوصات والاختبارات الفنية على أعمال ومواد المشروع.
- د. مقارنة أعمال المشروع المنفذة فعلياً على أرض الواقع.
- هـ. أي صلاحيات أو مهام إشرافية إضافية يكلفه بها الطرف الأول، دون الإخلال بمهام المكتب الهندسي المستقل.

المادة السادسة: دور المكتب الهندسي المستقل.

1. اتفق الطرفان على تعيين المكتب الهندسي المستقل ترخيص رقم ليتولى إعداد التقارير التالية:

- أ. إعداد تقرير (إثبات حالة المشروع) وفقاً لما ورد في الفقرة (3) من المادة الثانية عشرة من العقد.
- ب. إعداد تقرير (عدم إمكانية إنهاء المشروع في المدة المحددة) وفقاً للفقرة الفرعية (ج) من الفقرة (1) من المادة الثالثة عشرة من العقد.
- ج. إعداد تقرير (بيان مدى استحقاق الطرف الثاني للدفع المرفوضة) وفقاً للفقرة (6) من المادة الثامنة من العقد.

2. يكون تحديد قيمة تكاليف المكتب الهندسي المستقل لإعداد التقارير الواردة في الفقرات الفرعية (أ) و (ب) و (ج) من الفقرة (1) من هذه المادة وفقاً للاتفاقية الموقعة بين الطرفين والمكتب الهندسي المستقل المرفقة في منصة مقال.

3. تُحمل تكاليف المكتب الهندسي المستقل على أطراف العقد وفقاً لما يلي:

- أ. يتحمل الطرف المتسبب بالتوقف تكاليف المكتب الهندسي المستقل الخاصة بإعداد تقرير (إثبات حالة المشروع)، وفي حال كان التوقف لسبب خارج عن إرادة الطرفين فتكون تكاليف المكتب الهندسي المستقل مناصفةً بين الطرفين.
- ب. يتحمل الطرف الثاني تكاليف المكتب الهندسي المستقل الخاصة بإعداد تقرير (عدم إمكانية إنهاء المشروع في المدة المحددة) في حال ثبت تقصيره.
- ج. يتحمل الطرف الثاني تكاليف المكتب الهندسي المستقل لإعداد تقرير (بيان مدى استحقاق الطرف الثاني للدفع المرفوضة) ما لم يثبت استحقاقه لكامل قيمة الدفع المرفوضة.

المادة السابعة: مدة العقد

1. يلتزم الطرف الثاني بتنفيذ نطاق العمل في مدة أقصاها 0 يوماً تبدأ من تاريخ وتنتهي في تاريخ

2. يقدم الطرف الثاني للطرف الأول جدول زمني يوضح من خلاله المدة الزمنية المقدرة لإنجاز كل جزء من أعمال المشروع.

3. يحق للطرفين الاتفاق على تمديد العقد لمدة إضافية وذلك بإنشاء أمر تغيير من خلال منصة مقال.

4. يحق للطرف الثاني المطالبة بمدة إضافية على مدة العقد في حال تأخر (الطرف الأول) عن دفع مستحقات الطرف الثاني في المواعيد المحددة للاستحقاق، على أن تكون المدة المطالب بها مساوية لمدد التأخير في صرف مستحقاته.
5. يجب أن تكون جميع الإجراءات المتعلقة بتعديل مدة العقد معتمدة في منصة مقاول، ولا يُعتد بأي إجراءات أو مفاهيم أخرى بين الطرفين.

المادة الثامنة: قيمة العقد وآلية الدفع

- 1- اتفق الطرفين أن تكون كامل قيمة العقد - التقديرية- مبلغاً وقدره 0 ريال سعودي شاملاً ضريبة القيمة المضافة. على أن يتم احتساب القيمة النهائية للعقد وفقاً للتكلفة الفعلية للأعمال المنفذة.
- 2- قام الطرف الأول بدفع مبلغ وقدره 0 ريال سعودي كدفعة مقدمة للطرف الثاني، وذلك بموجب الحوالة رقم وتاريخ الصادرة من بنك ، على أن يتم استردادها حسماً من الدفعات المستحقة وفقاً لجدول السداد الوارد في الفقرة (9) من هذه المادة.
- 3- تستحق الدفعات المذكورة في جدول السداد بعد اكتمال تنفيذ المرحلة المبينة بجدول السداد وفق شروط العقد، وذلك من خلال أمر دفع يُرفع من الطرف الثاني ويُوافق عليه الطرف الأول من خلال منصة مقاول لإصدار أمر الدفع، وتعد موافقة الطرف الأول على أي أمر دفع حسب الدفعات المحددة في جدول السداد موافقةً على اكتمال المرحلة المتعلقة بالدفعة حسب الشروط والأحكام المنصوص عليها في العقد.
- 4- استثناءً من الفقرة (3) أعلاه، يعد مضي مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ تبلغ الطرف الأول برفع أمر الدفع من خلال منصة مقاول دون رفض الطرف الأول لأمر الدفع على منصة مقاول؛ قبولاً من الطرف الأول على استحقاق الدفعة للطرف الثاني وموافقة على إصدار أمر الدفع.
- 5- يصدر أمر الدفع عبر منصة مقاول حال تحقق أحد الحالتين المشار إليهما في الفقرة (3) و (4) من هذه المادة.
- 6- في حال رفض الطرف الأول إصدار أمر الدفع وفقاً للفقرة (3) من هذه المادة، يحق للطرف الثاني إحالة أمر الدفع المرفوض إلى المكتب الهندسي المستقل لإعداد تقرير يُودع في منصة مقاول يوضح مدى اكتمال تنفيذ أعمال المرحلة محل أمر الدفع المرفوض وفقاً لشروط العقد. وفي حال صدر تقرير المكتب الهندسي المستقل مؤكداً لاستحقاق الطرف الثاني للدفعة المرفوضة، فيتم إعادة عرض أمر الدفع المرفوض مع التقرير للطرف الأول ليقرر الموافقة على أمر الدفع أو الاستمرار في الرفض.
- 7- يسدد الطرف الأول الدفعة المستحقة خلال خمسة أيام من تاريخ صدور أمر الدفع بموجب الفقرتين (3) أو (4) أعلاه عبر منصة مقاول، ويكون سداد الدفعات المستحقة للطرف الثاني من خلال التحويل للحساب البنكي رقم اليبان لم يتم إنشاء العقد بعد. المرتبط بمنصة مقاول والذي تم تخصيصه لهذا العقد، ولا يعتد بأي عمليات سداد لغير هذا الحساب.
- 8- تخضع القيمة النهائية للعقد ونسب الدفعات للتغيير إما بالزيادة أو النقص بناءً على أوامر التغيير التي يتم الاتفاق عليها لاحقاً ويتم إنشاؤها من خلال منصة مقاول، على أن تصدر نسخة معدلة من العقد تلقائياً متضمنة التغيير في القيمة النهائية للعقد ونسب الدفعات، وتكون النسخة السابقة للعقد لاغية.

وصف المستحق	نسبة الاستحقاق (%)	المبلغ المحسوم لاسترداد الدفعة المقدمة	قيمة الاستحقاق (ريال) (شاملة ضريبة القيمة المضافة)	تاريخ الاستحقاق (موافقة الطرف الأول) أو (مضي المدة دون رفض الطرف الأول لأمر الدفع)	حالة الدفعة

المادة التاسعة: طريقة القياس

تحتسب مستحقات الطرف الثاني حسب جدول القياس التالي:

وصف البند	وحدة القياس	تكلفة الوحدة (شاملة ضريبة القيمة المضافة)	الكمية المقدرة	التكلفة المقدرة	الكمية المنفذة	التكلفة الفعلية (شاملة ضريبة القيمة المضافة)

المادة العاشرة: غرامة التأخير

1 - دون الإخلال بحق الطرف الأول في إنهاء العقد وفق ماورد في الفقرة الفرعية (1/ د) من المادة الثالثة عشرة من هذا العقد، في حال تأخر الطرف الثاني عن إنهاء المشروع في الميعاد المحدد حسب مدة العقد لسبب يعود للطرف الثاني وحده، فإنه يحق للطرف الأول حينها تطبيق غرامة مالية على الطرف الثاني بـ % (نسبة يتم تحديدها باتفاق الطرفين) من كامل قيمة العقد عن كل يوم تأخر، على ألا يتجاوز مجموع الغرامات ما نسبته 15% من كامل قيمة العقد.

2 - يلزم لتطبيق غرامة التأخير المرفوعة من الطرف الأول بعد (إنهاء أو انتهاء العقد) الحصول على موافقة الطرف الثاني عليها من خلال منصة مقاول، ويتم تحصيل قيمة الغرامة من الطرف الثاني بالحسم من مستحقاته لدى الطرف الأول (إن وجد) أو بتحويل قيمة الغرامة لحساب الطرف الأول، وفي حال رفض الطرف الثاني تطبيق الغرامة فيتم حل الخلاف بحسب ما نصت عليه المادة السابعة عشرة من هذا العقد.

3 - يجب أن تكون جميع الإجراءات المتعلقة بغرامات التأخير معتمدة في منصة مقاول، ولا يُعتمد بأي إجراءات أو مفاهيم أخرى بين الطرفين.

المادة الحادية عشرة: أوامر التغيير والأعمال الإضافية

- 1- يجوز زيادة الأعمال أو تخفيضها باتفاق الطرفين، ويتم ذلك بتقييم الزيادة أو التخفيض وتحرير أوامر تغيير وتعديل نسب الدفعات بما يتوافق مع الزيادة أو التخفيض.
- 2- يجب أن تكون جميع أوامر التغيير معتمدة في منصة مقاول من قبل الطرفين، ولا يُعتمد بأي أوامر تغيير أخرى تتم بين الطرفين خارج منصة مقاول.

المادة الثانية عشرة: توقف العمل

- 1- يتم اعتبار العمل متوقفاً في المشروع عند توقف الطرف الثاني عن العمل بشكل تام لأي سبب من الأسباب لمدة تتجاوز أيام ، ويتم احتساب مدة التوقف من أول يوم لتوقف الطرف الثاني عن العمل.
- 2- في حال توقف الأعمال لا يحق للطرف الأول بإرادته المنفردة إجراء أي تصرف في المشروع أو تغيير معالمه أو إكمالها إلا بعد إثبات حالة المشروع.
- 3- يحق للطرف المتضرر من توقف أو إيقاف الأعمال في المشروع تكليف المكتب الهندسي المستقل -المشار إليه في الفقرة (1) من المادة السادسة- ليتولى إعداد تقرير (إثبات حالة المشروع) على أن يتضمن التقرير ما يلي:
أ- بيان سبب توقف الأعمال.
ب - إثبات حالة الأعمال المنفذة من الطرف الثاني ككميات أو نسب فقط حسب شروط هذا العقد.
ج - التصوير الفوتوغرافي ومقاطع فيديو لتوضيح حالة الأعمال المنفذة من قبل الطرف الثاني في الموقع.
4- يجب على الطرف المتضرر من توقف أو إيقاف الأعمال الاستفسار من الطرف الآخر عن أسباب توقف أو إيقاف الأعمال في المشروع، وذلك قبل تكليف المكتب الهندسي المستقل بإثبات حالة المشروع من خلال منصة مقاول.

المادة الثالثة عشر: إنهاء وانتهاء العقد

- 1- يحق للطرف الأول إنهاء العقد في الحالات التالية:
أ- إذا لم يباشر الطرف الثاني العمل خلال يوماً من تاريخ موعد البدء بالعمل بسبب يعود للطرف الثاني وحده.
ب- إذا توقف الطرف الثاني عن العمل في المشروع بالكلية لمدة يوماً بسبب يعود للطرف الثاني وحده.
ج- إذا تباطأ الطرف الثاني في تنفيذ المشروع لمرحلة يرى فيها المكتب الهندسي المستقل -المشار إليه في الفقرة (1) من المادة السادسة- عدم إمكانية إنهاء المشروع في الميعاد المحدد حسب مدة العقد، وذلك بعد إنذار الطرف الثاني لتصحيح وضعه خلال (15 يوم، على أن يعد المكتب الهندسي المستقل تقرير (عدم إمكانية إنهاء المشروع في المدة المحددة) يوضح أسباب عدم إمكانية إنهاء المشروع في المدة المحددة وبيان الأعمال التي يستلزم إنهاؤها مدة أطول من المدة المتبقية للعقد ويدعم التقرير بالتصوير الفوتوغرافي ومقاطع فيديو لأعمال المشروع، وعلى أن يُتاح للطرف الثاني إبداء ملاحظاته وملاحظات على نتائج التقرير المعد من قبل المكتب الهندسي المستقل خلال أيام من تاريخ إيداع التقرير في منصة مقاول.
د- إذا لم يتمكن الطرف الثاني من إنهاء كامل أعمال المشروع في الميعاد المحدد حسب مدة العقد لسبب يعود للطرف الثاني وحده.

هـ- استثناءً من الفقرات الفرعية (أ-ب-ج-د) من الفقرة (1) من هذه المادة، إذا أخل الطرف الثاني بأي من التزاماته في هذا العقد أو امتنع عنها ولم يصلح الخل بعد إنذاره بثلاث إنذارات على ذات الخل وانقضاء يوماً بين كل إنذار وآخر.

و- إذا أفلس الطرف الثاني أو طلب إشهار إفلاسه أو ثبت إعساره أو صدر بحقه أمر بوضعه تحت الحراسة القضائية أو كان شركة وتم حلها أو تصفيتها.

ز- إذا كان الطرف الثاني مؤسسة فردية وتوفى مالكيها، ولم يرغب الطرف الأول استكمال العقد.

ح- إذا تنازل الطرف الثاني عن كامل العقد أو جزء منه لطرف آخر دون موافقة مسبقة من الطرف الأول، وذلك دون الإخلال بحق الطرف الأول بالمطالبة بالتعويض عما يلحق به من ضرر جراء هذا التنازل.

2- يحق للطرف الثاني إنهاء العقد في الحالات التالية:

أ- إذا تأخر الطرف الأول في تسليم موقع المشروع للطرف الثاني مدة تزيد عن يوماً من التاريخ المحدد لبدء تنفيذ نطاق العمل.

ب- إذا توقف العمل في المشروع لأسباب عائدة للطرف الأول ولا علاقة للطرف الثاني بها لمدة يوماً من تاريخ التوقف.

ج- إذا تأخر الطرف الأول عن سداد مستحقات الطرف الثاني لمدة يوماً من تاريخ صدور أمر الدفع، ما لم يقبل الطرف الثاني بتمديد مدة العقد تعويضاً عن مدة التأخر في السداد.

إذا تكرر رفض الطرف الأول عن الموافقة لإصدار أمر دفع لدفعة مستحقة للطرف الثاني لأكثر من مرة واحدة، مع وفاء الطرف الثاني بتنفيذ كامل أعمال المرحلة محل أمر الدفع المرفوض وفقاً لشروط العقد. لا يحق للطرف الثاني التنازل عن كامل العقد أو جزء منه لطرف آخر إلا بموافقة الطرف الأول، على أن تكون آلية التنازل وفقاً للآتي:

أ- إنهاء هذا العقد.

ب- إبرام عقد جديد بين الطرف الأول والطرف المتنازل له.

4- يحق للطرفين الاتفاق على إنهاء العقد بشكل ودي عبر منصة مقاول.

5- يعد العقد منتهياً باكتمال تنفيذ كامل أعمال المشروع واستلامها من الطرف الأول وتوقيع الطرفين على مخالصة نهائية عبر منصة مقاول.

6- يجب أن تتم جميع الإجراءات والمخاطبات والإنذارات المتعلقة بإنهاء وانتهاء العقد عن طريق منصة مقاول، ولا يعتد بأي إجراءات يتم اتخاذها خارج منصة مقاول.

المادة الرابعة عشرة: القوة القاهرة والظروف الطارئة

1. في حال وقوع أي حالة من حالات القوة القاهرة على أيًا من أطراف العقد، فعلى الطرف المتضرر إخطار الطرف الآخر فور وقوع حالة القوة القاهرة عليه، ويتم إنهاء العقد والتسوية بين الطرفين بشكل ودي، وفي حال تعذر ذلك فيتم تسوية النزاع وفقاً للمادة السابعة عشرة من هذا العقد.

2. في حال وقوع أي ظرف من الظروف الطارئة على أيًا من أطراف العقد، فيجب على الطرف المتضرر إخطار الطرف الآخر فور وقوع الظرف الطارئ عليه، ويتم تطبيق الأحكام التالية:

أ. في حال لم تتجاوز مدة وقوع الظرف الطارئ يوماً متواصلة، فيتم تمديد مدة العقد بما يتساوى مع مدة التوقف أو الإيقاف بسبب الظرف الطارئ، ويتم أي تعديل على قيمة العقد جراء تأثير الظرف الطارئ باتفاق الطرفين.

ب. في حال تجاوزت مدة وقوع الظرف الطارئ أكثر من يوماً متواصلة، فيتم الاتفاق بين الطرفين على تمديد العقد وتعديل قيمته جراء تأثير الظرف الطارئ، أو الاتفاق على إنهاء العقد وتسويته بشكل ودي، وفي حال تعذر ذلك فيتم تسوية النزاع وفقاً للمادة السابعة عشرة من هذا العقد.

المادة الخامسة عشرة: ضمان الأعمال

يلتزم الطرف الثاني بضمان الأعمال المنفذة من قبله وفق ما جاء في ملحق الشروط الخاصة.

المادة السادسة عشرة: لغة العقد

اللغة العربية هي لغة العقد، ولغة المراسلات بين الطرفين، ويجوز استخدام لغة أخرى إلى جانب اللغة العربية، وتكون اللغة العربية هي المعتمدة في حال وجود أي خلاف.

المادة السابعة عشرة: نظام العقد وتسوية الخلافات

1. يخضع هذا العقد للأنظمة المعمول بها بالمملكة العربية السعودية.
2. يحق للطرف الثاني طلب تنفيذ أوامر الدفع الصادرة بموجب المادة الثامنة من هذا العقد لدى محكمة أو دائرة التنفيذ بموجب نظام التنفيذ ولائحته التنفيذية.
3. مع مراعاة ما ورد في الفقرة (2) من هذه المادة؛ في حال حدوث أي منازعة أو خلاف أو مطالبة ناشئة عن هذا العقد أو عن الإخلال به أو إنهائه أو بطلانه، فعلى الطرفين محاولة تسويتها ودياً عن طريق (التفاوض أو الوساطة أو الصلح)، وفي حال تعذر التسوية الودية يتم اللجوء إلى

المادة الثامنة عشرة: المراسلات والإنذارات بين الطرفين

لا تعتبر المفاهمات أو المخاطبات أو التوجيهات أو الطلبات أو الإنذارات بين الطرفين منتجة لآثارها القانونية إلا عبر منصة مقاول ولا يُعتدّ بأي مراسلات أو إنذارات تتم خارج منصة مقاول.

المادة التاسعة عشرة: البنود الإضافية (اختياري)

- 1- لا يعتد بأي بند من البنود الإضافية في حال تعارضه مع أي مادة أو بند من هذا العقد.
 - 2- لا تعتبر البنود الإضافية بنوداً تنفيذية، ولا عبرة لأي بند إضافي يتطرق لقيمة العقد وآلية الدفع.
- والله ولي التوفيق

التوقيعات

الطرف الأول (المالك)	الطرف الثاني
الاسم:	الاسم:
التوقيع:	التوقيع والختم:
التاريخ:	التاريخ:

ملحق الشروط الخاصة

نطاق عمل الطرف الثاني

يلتزم الطرف الثاني بتوريد وتركيب وتنفيذ وتشغيل واختبار جميع أعمال الاتصالات والصوتيات والسنترال بالمواد وكل ما يلزم التنفيذ مثل: الأنابيب والكابلات وكبائن الاتصالات ولوحات التوزيع الرئيسية ومفاتيح التحويل الأساسية والخادم الرئيسي، ومخارج الاتصالات والصوتيات ومخارج الهاتف الطرفية، وإطار التوزيع الرئيسي ونظام النداء الآلي (انتركوم) وكافة الملحقات وخلافه. إضافة إلى تركيب الأجهزة التي يوفرها الطرف الأول، ويشمل نطاق العمل البنود التالية:

- 1-1 توريد وتركيب واختبار نظام الاتصالات والصوتيات والهاتف (السنترال) بالمواد.
- 1-2 يلتزم الطرف الثاني بتقديم الرسومات التنفيذية التي تشمل مساقط أفقية مفصلة لتخطيط النظام وتمديدات الكابلات بالكامل وأماكن الكبائن ومطابقتها مع باقي الأعمال بالموقع.
- 3-1 يلتزم الطرف الثاني بترحيل جميع مخلفات الأعمال إلى (مردم البلدية) أو أي مكان مخصص لذلك من قبل الجهات الحكومية المعنية يتحمل الطرف الثاني أي غرامات نتيجة لمخالفة ذلك.
- 4-1 الكهرباء المؤقتة على الطرف الثاني. ويلتزم الطرف الثاني بعدم اخذ التيار الكهربائي من المصدر العمومي أو من الجيران.

5-1 مسؤولية ضمان المواد في الموقع، وتوفير حارس خلال مدة العقد على :

اختيار الطرف

- 6-1 التنسيق مع المقاولين الآخرين في المشروع ومشرف المشروع ان وجد
- 7-1 يلتزم الطرف الثاني بعدم توريد واستخدام أي مادة أو عينة في المشروع، إلا بعد أخذ موافقة الطرف الأول أو ممثله كتابيًا عليها.

8-1 يتحمل الطرف الثاني تكلفة التنسيق مع الموردين لاستلام المواد ، والتأكد من سلامتها، ومطابقتها لاشتراطات ومواصفات الطرف الأول، وإدخالها لمواقع العمل، ومن ثم تركيبها.

- 9-1 يلتزم الطرف الثاني بتخزين وتوزيع جميع المواد المطلوبة للتنفيذ في أماكن وظروف صحيحة، وبشكل آمن للعمال ولا يعيق تنفيذ الأعمال أو يعيق الجيران والشوارع المحيطة بالمشروع. ومراعاة تعليمات وأنظمة البلديات.
- طريقة القياس

1-2 المعتمد في احتساب مستحقات الطرف الثاني لهذا البند هو قياس وحصر الأعمال على الطبيعة؛ سواء كانت نقاط إضاءة أو مخارج قوى أو نقطة إضاءة أو خلافه. أما بخصوص الكيابل الكهربائية فتقاس بالمتر الطولي حسب المنفذ على الطبيعة.

- 2-2 يكون القياس بموجب تقرير من مكتب مساحي معتمد يوافق عليه الطرفان، وتكون أتعابه مناصفة بينهما. في حال عدم اتفاق الطرفين على تسمية المكتب المساحي؛ يقوم المكتب الهندسي المسمى في المادة الخامسة (2) من وثيقة العقد الأساسي بعمل القياس والتمتير، وإذا لم يقم المكتب الهندسي بالقياس والتمتير أو تعذر عليه، يقوم المكتب الهندسي بترشيح مكتب مساحي للطرفين، ويكون قرار المكتب الهندسي نهائيًا وغير قابل للاعتراض من الطرفين.
- ضمان الأعمال

- 3-1 يتم تحرير مخالصة نهائية موقعة من الطرفين كمستند لبداية فترة الضمان ويضمن الطرف الثاني الأعمال المنفذة من قبله لمدة () سنة من تاريخ هذه المخالصة النهائية.

عدد سنوات فترة ضمان الأعمال

2-3 يلتزم الطرف الثاني بتسليم أصول فواتير المواد وضمانات الموردين وكتيبات التشغيل والصيانة للطرف الأول.

شروط خاصة أخرى للطرفين

شروط خاصة أخرى للطرفين: (تذكر)

الشروط

منطقة مناقصة

منطقة مناقصة

ملحق المواصفات الفنية

تعليمات فنية عامة

- 1- يلتزم الطرف الثاني باختبار نظام الاتصالات والصوتيات لإيضاح أن جميع الوظائف تعمل طبقاً لما هو مطلوب في وثائق العقد.
- 2- يُجرى الاختبار لكامل نظام الاتصالات والصوتيات بطريقة "one Jumper"، لمعرفة نسبة الفقد في كامل طول الكابل يطابق توصيات الصانع من عدمه.
- 3- يلتزم الطرف الثاني باختبار وصلات الألياف البصرية باستخدام مصدر ضوء أو عداد للقوى.
- 4- يلتزم الطرف الثاني باختبار كامل نظام الهاتف ونظام الصوتيات في حضور الطرف الأول أو من يمثله. ويتم تصحيح حالات الخلل ومراجعة جميع بيانات الخادم كاملة.
- 5- يلتزم الطرف الثاني بأن تتم برمجة كامل أنظمة المعلومات والهاتف والصوتيات بواسطة أشخاص مؤهلين وحاصلين على شهادات تدريب من المصنع.
- 6- تمديدات الكابلات الرئيسية والفرعية من الكبائن داخل المبنى وحتى لوحة الاتصالات الخارجية بالشارع على الطرف الثاني.
- 7- في حالة وجود غرفة منفصلة لأنظمة الاتصالات والصوتيات والهاتف فإن التهوية أو التكييف اللازم لها يتحملها :
اختيار الطرف
- 8- يلتزم الطرف الثاني ان يكون التكسير في الحوائط بالصاروخ، ويحظر التكسير اليدوي.
- 9- يلتزم الطرف الثاني ان يكون نظام الهاتف (ويختار الطرفان مما يلي):
.....
- 10- جميع مكونات نظام الاتصالات والصوتيات والهاتف وملاحقتها، يلزم أن يكتب عليها اسم الصانع ومقاس الكابل الاسمي والجدول أو الفئة ومعيير الضغط وتاريخ التصنيع.
- 11- يلتزم الطرف الثاني بإشعار الطرف الأول أو من يمثله قبل 48 ساعة على الأقل من موعد تغطية أو تنفيذ أي عمل من الأعمال؛ وذلك لحضور مشرف المشروع للفحص أو المعاينة، أو القياس أو الاختبار. وفي حال عدم حضور الطرف الأول أو من يمثله للفحص والاستلام بعد مضي المدة المشار لها بعاليه؛ يحق للطرف الثاني إضافة مدة التأخير إلى مدة العقد.
- 12- يتحمل الطرف الثاني تكلفة زيارة مشرف المشروع للمرة الثالثة؛ وذلك للأعمال التي قام مشرف المشروع باستلامها في المرة الأولى، ولم يقم الطرف الثاني باستكمالها أو تنفيذها حسب تعليمات مشرف المشروع في المرة الثانية.
- 13- الأعمال المخالفة لوثائق العقد أو المنفذة بدون إذن أو استلام كتابي من مشرف المشروع؛ فللطرف الأول أو من يمثله الحق في إزالتها وتنفيذها مرة أخرى على حساب الطرف الثاني.
- 14- الأعمال التي نفّذها الطرف الثاني حسب وثائق العقد، ويرغب الطرف الأول في تعديلها أو الطلب من الطرف الثاني إزالتها؛ فتكون تكلفة التعديل أو الإزالة والتنفيذ مرة أخرى على الطرف الأول.
- 15- يلتزم الطرف الثاني برسم مسارات خطوط الكهرباء المنفذة على الطبيعة أولاً بأول (مخططات طبق التنفيذ-As Built Drawings)، والتي اختلفت مساراتها واتجاهاتها عن التصميم. إضافة لتلك الخطوط التي أضيفت للتصميم، ولم تكن موجودة في المخططات. وتسليم مخططات طبق التنفيذ للطرف الأول أو من يمثله في نهاية الأعمال. الرسم لمخططات طبق التنفيذ يكون (يختار الطرفان مما يلي):
.....

- 16- عند نهاية أعمال مرحلة من المشروع أو انتهاء المشروع كاملاً يلتزم الطرفان بما يلي:

- 16-1 يقوم الطرف الثاني بإشعار الطرف الأول كتابيًا فور انتهاء نطاق عمله.
- 16-2 خلال خمسة أيام عمل من تاريخ إشعار الطرف الثاني للطرف الأول بانتهاء نطاق العمل؛ يقوم أو ممثله باستلام الأعمال من الطرف الثاني، وتسجيل الملاحظات، وإمهال الطرف الثاني مدة زمنية لإنهاء الملاحظات لا تزيد عن أسبوعين من تاريخ إستلام الطرف الثاني للملاحظات.
- 16-3 في حال عدم استلام الطرف الأول للأعمال من الطرف الثاني خلال المدة المحددة أعلاه؛ يجوز للطرف الثاني اللجوء للمادة الحادية العقد الأساسية.
- 17- تعليمات أخرى: (تذكر)

نوع المواد المطلوب توريدها من قبل الطرف الثاني واشتراطاتها

1- نظام الاتصالات:

1-1 الكابلات:

1-1-1 توريد وتركيب جميع الكابلات من:

مصنع / شركة:

بلد المنشأ:

- 1-1-2 يلزم تمديد كافة كابلات نظام الاتصالات فوق السقف المستعار على حوامل كابلات التيار الخفيف المغلقة (CABLE TRUNK)، أما المدفونة بالموقع العام أو الحوائط فتكون داخل جرابيات من البي في سي PVC.
- 1-1-3 يلزم أن يكون نظام الاتصالات مكونًا من كابلات فرعية ورئيسية، ويتم توصيل الأجهزة بينهما لنقل البيانات (وتشمل LAN/WAN) وكذلك الصوتيات، حسب المخططات التنفيذية المعتمدة من الطرف الأول أو من يمثله.
- 1-1-4 تنقسم الكابلات إلى كابلات رئيسية وكابلات فرعية بالمواصفات الموضحة أدناه:
- 1-4-1-1 كابلات رئيسية: وهي كابلات الألياف البصرية وتصل الكابلات الأساسية بين الموزعات الموجودة في الطوابق وبين كايينة شبكة الاتصالات للمبنى بالغرفة الرئيسية (في حالة وجودها) ، وكذلك حتى كايينة الاتصالات الخارجية بالشارع.
- 1-4-1-2 كابلات فرعية: تكون كابلات (كات 6) (UTP) 10G بالفئة 6A ، من البلاستيك العازل للحرارة.
- 1-4-1-3 تركيب كابلات اتصالات المعلومات باللون البرتقالي للغطاء الخارجي PVC ومن الفئة 6A وتزود بمقابس RJ45 في نهاياتها.
- 1-4-1-4 مواد أخرى: (تذكر)

2-1 لوحات التوزيع (PATCH PANELS):

1-2-1 توريد وتركيب جميع لوحات التوزيع من:

مصنع / شركة:

بلد المنشأ:

- 1-2-2 يلزم أن تحتوي كل لوحة توصيل على وسائل لوضع وتثبيت الكابلات القادمة بدون التأثير على أداء التوصيل.
- 1-2-3 يجب أن يتجنب الطرف الثاني شد أو ضغط الكابلات أثناء التركيب والتوصيل باللوحة.
- 1-2-4 يلزم أن تحتوي اللوحة على مخارج لوحات التوصيل لكل فئة مثل المعلومات RJ45 ، (UTP) 6a.
- 1-2-5 يلزم أن يتم توفير مفتاح أرضي في لوحة التوزيع لتأريض أي جزء معدني من الكابل، كما يجب أن يكون تصميم لوحة التوصيل بتقنية الانزلاق لتسهيل عمليات التركيب والصيانة دون فك اللوحة بأكملها.

1-2-6 يحدد عدد لوحات التوزيع الرئيسية حسب التصميم والمخططات التنفيذية. وفي حالة وجود أخطاء في التصميم يتم اخذ موافقة مشرف المشروع خطياً على التعديلات.

1-3-3 مفاتيح التحويل الأساسية (SWITCHES) :

1-3-1 توريد وتركيب جميع مفاتيح التحويل الأساسية من

مصنع / شركة:

بلد المنشأ

1-3-2 يلزم أن يحتوي المبنى على مفتاح تحويل أساسي على الأقل (سويتش) يربط بين أجهزة الاتصالات والألياف البصرية حسب المخططات التنفيذية. كما يجب أن يتم إدخال الألياف البصرية من الكابينة الخارجية إلى مفتاح تحويل أساسي للربط داخل الكابينة.

1-3-3 يلزم أن تكون المحولات من النوع التي يمكن تحديثها بسهولة لاستيعاب التغيرات في الطلب والمتاح في السوق.

1-4-4 الخادم الرئيسي (MAIN SERVER):

1-4-1 توريد وتركيب الخادم الرئيسي من :

مصنع / شركة:

بلد المنشأ

1-4-2 يتصل الخادم الرئيسي بمصدر الاتصالات عن طريق كابلات الألياف البصرية، ويحدد نوع الخادم حسب عدد النقاط ولوحات التوزيع ومفاتيح التحويل الأساسية والمخططات التنفيذية المعتمدة.

1-4-3 (بند اختياري) يمكن أن يزود الخادم بمصدر طاقة مستمر (UPS) / البطاريات.

1-5-5 مخارج الاتصالات (TO):

1-5-1 توريد وتركيب مخارج اتصالات المعلومات من :

مصنع / شركة:

بلد المنشأ

1-5-2 تكون مخارج الاتصالات من نوع CAT 6A (UTP) RJ45.

1-5-3 يجب أن تكون جميع المخارج تدعم الكابلات الزوجية CAT6 4 .

1-5-4 مواد أخرى: (تذكر)

1-6-6 الكابينة:

1-6-1 توريد وتركيب الكابينة من :

مصنع / شركة:

بلد المنشأ

1-6-2 يتكون الباب الأمامي من إطار معدني بمفصلات وزجاج في المنتصف.

1-6-3 يلزم أن تحتوي الكابينة على مفتاح تأريض ومراوح تهوية وأرفف ومصدر تغذية كهرباء وأي ملحقات أخرى أخرى يحدد حجم ومقاس الكابينة حسب عدد لوحات التوزيع ومفاتيح التحويل وعدد الكابلات الداخلة والخارجة منها.

1-7 مواد واشتراطات أخرى: (تذكر) .

2- نظام الهاتف / السنترال

1-2 الكابلات:

1-1-2 توريد وتركيب جميع الكابلات من :

مصنع / شركة:

بلد المنشأ:

2-1-2 تمديد كافة كابلات نظام الهاتف فوق السقف المستعار على حوامل كابلات التيار الخفيف المغلقة (CABLE TRUNK) ويمكن أن تمدد مع كابلات الاتصالات والصوتيات على نفس الحامل، أما المدفونة بالموقع العام أو الحوائط فتكون داخل جرابات من البّي في سي PVC.

2-1-3 يتكون نظام الهاتف / السنترال من كابلات فرعية ورئيسية ويتم توصيل الأجهزة بينهما لنقل الصوت، ويحدد عدد الخطوط الخارجية والداخلية حسب المخططات التنفيذية المعتمدة من الطرف الأول أو من مثله.

2-2 إطار التوزيع الرئيسي (MDF):

1-2-2 توريد وتركيب إطار التوزيع الرئيسي من:

مصنع / شركة:

بلد المنشأ:

3-2 خادم الحماية (MODEM):

1-3-2 توريد وتركيب خادم الحماية من:

مصنع / شركة:

بلد المنشأ:

2-3-2 يلزم أن يدعم خادم الحماية الحد الأدنى من الخصائص التالية:

4-2 الكابينة:

1-4-2 توريد وتركيب الكابينة من :

مصنع / شركة:

بلد المنشأ:

2-4-2 يحدد حجم ومقاس الكابينة حسب عدد إطارات التوزيع والوحدات الطرفية وعدد الكابلات الداخلة والخارجة منها.

2-4-3 في حالة نظام الهاتف من نوع البروتوكول المفتوح (IP) فيلزم أن تكون لوحات التوزيع للهاتف داخل نفس كابينة المعلومات.

3- نظام الصوتيات

3-1 الكابلات:

1-1-3 توريد وتركيب جميع الكابلات من :

مصنع / شركة:

بلد المنشأ:

3-1-2 تمديد كافة كابلات نظام الصوت فوق السقف المستعار على حوامل كابلات التيار الخفيف المغلقة (CABLE TRUNK) ويمكن أن تمدد مع كابلات الاتصالات على نفس الحامل، أما المدفونة بالموقع العام أو الحوائط فتكون داخل جرابات من البّي في سي PVC.

3-1-3 يتكون نظام الصوتيات من كابلات فرعية ورئيسية ويتم توصيل الأجهزة بينهما لنقل الصوت، ويحدد عدد الخطوط الخارجية والداخلية حسب المخططات التنفيذية المعتمدة من الطرف الأول أو من يمثلها.

3-1-4 يلزم أن تكون الكابلات معزولة ومن النوع متعددة القلب و مغلفة مع مقطع من 1.5 ملم مربع كحد أدنى ، ويكون عزل الكابلات من كلوريد البولي فينيل (PVC) ، بدرجة تحمل لا تقل عن 300/500 فولت ، و تطابق إشتراطات 189IEC.

3-2 وحدة التحكم المركزية :

3-2-1 توريد وتركيب وحدة التحكم المركزية من:

مصنع / شركة:

بلد المنشأ

3-2-2 يلزم أن تحتوي وحدة التحكم المركزية على سبيل المثال لا الحصر:

3-3 مكبرات الصوت :

3-3-1 توريد وتركيب مكبرات الصوت من :

مصنع / شركة:

بلد المنشأ

3-3-2 يلزم ان تحتوي مكبرات الصوت على مداخل للأوديو مع إمكانية اختيار مستوى الخط/الميكرفون.

3-3-3 يلزم أن يحتوي مكر الصوت على شاشة عرض لبيان الأعطال والتشغيل والضبط والبرمجة.

3-4 السماعات الطرفية :

3-4-1 توريد وتركيب السماعات الطرفية من :

مصنع / شركة:

بلد المنشأ

3-4-2 يلزم أن تكون السماعات ذات مقاومة حتى 1667 أوم وحد أقصى لشدة الصوت حتى 99 ديسبل.

3-5 وحدة مشغل الأقراص المرنة :

3-5-1 توريد وتركيب وحدة مشغل الأقراص المرنة من :

مصنع / شركة:

بلد المنشأ

3-6 وسائل التحكم الفرعية في الصوت :

3-6-1 توريد وتركيب وسائل التحكم في الصوت من:

مصنع / شركة:

بلد المنشأ

4- مواد واشتراطات أخرى (تذكر):

خطوات التجهيز والتنفيذ المطلوبة من الطرف الثاني

1- تركيب نظام الاتصالات والمعلومات:

- 1-1 تُركب كافة حوامل الكابلات أو الأنابيب حسب توصيات الصانع.
- 1-2 تُركب حوامل الكابلات على زوايا قائمة أو مثبتة على حوائط المبنى أو زوايا معلقة بالسقف.
- 1-3 لا يسمح بتمديدات الأنابيب المائلة أو المعوجة.
- 1-4 يلزم ألا يتم تجاوز معدلات شد وجذب الكابلات توصيات الصانع، ويجب ألا تتعرض الكابلات للضغط مثل اللف أو التمدد أو الالتواء.
- 1-5 يلتزم الطرف الثاني بتنسيق أعمال تركيب تمديدات نظام الاتصالات والصوتيات والهاتف مع أعمال مجاري الهواء والإضاءة والأنابيب الكهربائية وغيرها من مواد أو معدات لتفادي تعارضها مع بعضها البعض.
- 1-6 يجب أن يكون انحناء الكابل أقل عشر مرات من نصف القطر الخارجي للكابل أثناء وبعد التركيب، كما يلزم أن لا يتم تجاوز الحد الأقصى المسموح للشد، ويجب ألا يتم زوج الكابلات.
- 1-7 يلزم أن يتم تعليق لوحات التوزيع (PATCH PANELS) في أرفف كافية للكابلات المركبة بالإضافة إلى 10% احتياطي.
- 1-8 يلزم عمل التأريض وتوصيله بلوحات النهايات/الأطراف للكابلات.
- 1-9 تُركب جميع تمديدات التيار الخفيف (اتصالات / صوتيات / هاتف) بمسافة لا تقل عن 50 سم من كابلات الكهرباء.
- 1-10 تمدد جميع الألياف البصرية وخطوط الهاتف بالموقع العام داخل جرابات وبمسافة لا تقل عن 914 مم من خطوط الصرف الصحي والمياه ومسارات الكابلات الكهربائية.
- 1-11 تُجمع خطوط الهاتف على وحدة الإطار الرئيسي (MDF) وشبكة المعلومات على لوحات التوزيع بطريقة كابلات طرفية ذات موصلات بلاستيكية (ترامل) (PATCH CORDS).
- 2- تركيب نظام الهاتف:
 - 2-1 توصل الكابلات الخارجية بوحدة التوزيع الأساسية بالمبنى MDF ومنها إلى وحدات المخارج الطرفية.
 - 2-2 تثبت علب سحب إضافية عند أماكن التغيير في الاتجاه تسهل من عملية سحب الأسلاك.
 - 2-3 يلزم تركيب سلك نايلون أو مجدول للشد لا يقل عن 2.5 مم² في جميع مجاري التمديدات الفرعية التي ستظل خالية حتى التشطيب النهائي مع زيادة في طول السلك لا يقل عن 203 مم يترك في كل من الطرفين.
- 3- تركيب نظام الصوتيات:
 - 3-1 تُركب كافة حوامل الكابلات أو الأنابيب حسب توصيات الصانع.
 - 3-2 تُركب حوامل الكابلات على زوايا قائمة أو مثبتة على حوائط المبنى أو زوايا معلقة بالسقف.
 - 3-3 لا يسمح بتمديدات الأنابيب المائلة أو المعوجة.
 - 3-4 يلزم ألا يتم تجاوز معدلات شد وجذب الكابلات توصيات الصانع، ويجب ألا تتعرض الكابلات للضغط مثل اللف أو التمدد أو الالتواء.
 - 3-5 يلتزم الطرف الثاني بتنسيق أعمال تركيب تمديدات نظام الاتصالات والصوتيات والهاتف مع أعمال مجاري الهواء والإضاءة والأنابيب الكهربائية وغيرها من مواد أو معدات لتفادي تعارضها مع بعضها البعض.
 - 3-6 يجب أن يكون انحناء الكابل أقل عشر مرات من نصف القطر الخارجي للكابل أثناء وبعد التركيب، كما يلزم أن لا يتم تجاوز الحد الأقصى المسموح للشد، ويجب ألا يتم زوج الكابلات.
 - 3-7 تُركب جميع تمديدات التيار الخفيف (اتصالات / صوتيات / هاتف) بمسافة لا تقل عن 50 سم من كابلات الكهرباء.