

مناقصة



نموذج عقد استرشادي

# عقد إنذار ومكافحة الحريق

جاهز للتعبئة — راجعه وعدّله بما يناسب مشروعك قبل التوقيع

◀ وثيقة العقد الأساسية

◀ ملحق الشروط الخاصة

◀ ملحق المواصفات الفنية

احصل على عروض أسعار لمشروعك من مقاولين ومزودين

[manaqasa.com](https://manaqasa.com)



## تنبيه مهم قبل الاستخدام

هذا العقد نموذج استرشادي جاهز، وليس عقدًا موحدًا يناسب جميع المشاريع.

قبل استخدامه، راجعه جيدًا وتأكد أن جميع بنوده مناسبة لمشروعك ولما اتفقت عليه مع المقاول. ويمكنك إضافة أي بند أو تعديله أو حذفه حسب احتياجك، ويُفضّل مراجعة العقد من مختص قانوني قبل التوقيع.

**إخلاء مسؤولية:** تتيح منصة مناقصة هذا النموذج للاطلاع والاسترشاد فقط، ولا يُعدّ استشارة قانونية. ولا تتحمل المنصة أي مسؤولية عن استخدامه أو تعديله أو أي خلاف أو ضرر ينشأ عن التعاقد بين أطرافه، وتقع مسؤولية مراجعة البنود والتحقق من مناسبتها على المستخدم وحده.



### تحتاج تسعير لمشروعك أو لأي بند فيه؟

اعرض مشروعك على منصة مناقصة، واستقبل عروضًا من المنفذين، واختر العرض الأنسب لك.

[manaqasa.com](https://manaqasa.com)

مقدّم من منصة مناقصة · manaqasa.com

## وثيقة العقد الأساسية

بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وبعد؛ فقد تم إبرام هذا العقد في مدينة .....  
في يوم ..... بتاريخ ..... الموافق ..... بين كل من :

### 1- الطرف الأول (المالك):

الاسم: ..... رقم الهوية / السجل: .....  
العنوان: ..... رقم الجوال: .....  
الصفة: ..... (مالك / منتفع من العقار) — وفي حال الشخصية الاعتبارية يمثلها في التوقيع:  
بصفته: ..... بموجب: .....  
ويشار إليه فيما بعد بـ(الطرف الأول).

### 2- الطرف الثاني (المقاول):

اسم المؤسسة / الشركة: ..... رقم السجل التجاري: .....  
العنوان: ..... رقم الجوال: .....  
الصفة: ..... (مقاول متعهد بتنفيذ المشروع) ويمثلها في التوقيع: ..... رقم الهوية / الإقامة:  
بصفته: .....  
ويشار إليه فيما بعد بـ(الطرف الثاني).

كما يشار للطرف الأول والطرف الثاني مجتمعين بـ(الطرفين).

## تمهيد

حيث إن الطرف الأول ..... العقار الواقع في مدينة ..... حي .....  
بموجب ..... رقم ..... وتاريخ ..... وقد  
قام بإصدار رخصة البناء رقم ..... وتاريخ ..... هـ والصادرة من الجهة المختصة:  
ويرغب في تكليف الطرف الثاني بتنفيذ المشروع بحسب نطاق العمل، ووثائق العقد الواردة في  
المادة الثانية أدناه بحسب تعليمات الطرف الأول أو من يكلفه بالإشراف على تنفيذ أعمال المشروع وفقاً لنطاق العمل.  
وحيث قام الطرف الثاني بمعاينة موقع العمل على الطبيعة، وتقدم بعرضه النهائي للطرف الأول لتنفيذ نطاق العمل  
مقابل قيمة العقد المنصوص عليها في المادة الثامنة من هذا العقد لتنفيذ نطاق العمل الوارد في ملحق الشروط  
الخاصة من هذا العقد، وأقر بعدم وجود أي عائق لبدء العمل.  
عليه فقد التقت إرادة الطرفين وهما بكامل أهليتهما المعتبرة شرعاً ونظاماً لتوقيع هذا العقد وفق المواد والشروط  
التالية:

## المادة الأولى: حجية التمهيد

يعد التمهيد الوارد أعلاه جزءاً لا يتجزأ من العقد ويقرأ ويفسر على ضوءه.

## المادة الثانية: وثائق العقد

يتألف هذا العقد من الوثائق التالية:

- 1- وثيقة العقد الأساسية.
  - 2- ملحق التعريفات.
  - 3- ملحق الشروط الخاصة.
  - 4- ملحق المواصفات الفنية.
  - 5- المخططات الهندسية من المكتب الاستشاري/الهندسي ..... ترخيص رقم : .....
- يعد ..... لوحة / مخطط. بما فيها لوحة العنوان ولوحة فهرس المخططات.
- وتشكل هذه الوثائق والملاحق وحدة متكاملة، وتُفسر الألفاظ والعبارات الواردة فيها من خلال ملحق التعريفات، وفي حال وجود تعارض بين الوثائق أعلاه؛ فإنه يتم الأخذ بالوثيقة المتقدمة في الترتيب حسب التسلسل الوارد أعلاه.

## المادة الثالثة: التزامات الطرف الأول

يلتزم الطرف الأول بما يلي:

- 1- تسليم المخططات الهندسية للطرف الثاني وذلك كتابياً.
- 2- سداد رسوم الجهات الحكومية والحصول على التراخيص اللازمة للمشروع من الجهات النظامية المختصة ومراجعة الجهات الحكومية إذا لزم الأمر.
- 3- دفع مستحقات الطرف الثاني في مواعيدها المتفق عليها بين الطرفين.
- 4- في حال رغب الطرف الأول بتعيين مشرف مشروع -واحد أو أكثر- للإشراف على أعمال المشروع، فعلى الطرف الأول إبلاغ الطرف الثاني ببيانات مشرف المشروع المعين للإشراف على أعمال المشروع، والصلاحيات الممنوحة له بحسب المادة الخامسة من هذا العقد.

## المادة الرابعة: التزامات الطرف الثاني

يلتزم الطرف الثاني بالآتي:

- 1- تنفيذ نطاق العمل الوارد في وثائق العقد.
- 2- توفير ما يلزم لتنفيذ نطاق العمل من أجهزة، ومعدات، وأدوات، وآلات، وأي اختبارات ينص عليها في ملحق المواصفات الفنية.
- 3- توفير الموارد البشرية المؤهلة لتنفيذ نطاق العمل المشار إليه في ملحق الشروط الخاصة.
- 4- التأمين على الأعمال المنفذة وفق ما تنص عليه الأنظمة المرعية الصادرة من الجهات المختصة.
- 5- تنظيف الموقع وإزالة مخلفات الأعمال المنفذة من قبله.
- 6- الالتزام بكود البناء السعودي.
- 7- تمكين مشرف المشروع من ممارسة مهامه المكلف بها من قبل الطرف الأول.
- 8- المحافظة على موقع المشروع وحمايته.

9- يتحمل الطرف الثاني أي مسؤولية قانونية أو مادية أو نظامية تجاه عمالته أو الطرف الأول أو أي طرف آخر نتيجة لأعمال الطرف الثاني بالموقع.

### المادة الخامسة: دور مشرف المشروع.

يحق للطرف الأول تعيين مشرف مشروع -واحد أو أكثر- ليتولى أيًا من المهام الإشرافية التالية:

- أ. متابعة الأعمال الفنية للمشروع.
- ب. مراقبة تنفيذ الطرف الثاني لتلك الأعمال.
- ج. إجراء الفحوصات والاختبارات الفنية على أعمال ومواد المشروع.
- د. مقارنة أعمال المشروع المنفذة فعلياً على أرض الواقع.
- هـ. أي صلاحيات أو مهام إشرافية إضافية يكلفه بها الطرف الأول، دون الإخلال بمهام المكتب الهندسي المستقل.

### المادة السادسة: دور المكتب الهندسي المستقل.

1. اتفق الطرفين على تعيين المكتب الهندسي المستقل ..... ترخيص رقم ..... ليتولى إعداد التقارير التالية:

- أ. إعداد تقرير (إثبات حالة المشروع) وفقاً لما ورد في الفقرة (3) من المادة الثانية عشرة من العقد.
- ب. إعداد تقرير (عدم إمكانية إنهاء المشروع في المدة المحددة) وفقاً للفقرة الفرعية (ج) من الفقرة (1) من المادة الثالثة عشرة من العقد.
- ج. إعداد تقرير (بيان مدى استحقاق الطرف الثاني للدفع المرفوضة) وفقاً للفقرة (6) من المادة الثامنة من العقد.

2. يكون تحديد قيمة تكاليف المكتب الهندسي المستقل لإعداد التقارير الواردة في الفقرات الفرعية (أ) و (ب) و (ج) من الفقرة (1) من هذه المادة وفقاً للاتفاقية الموقعة بين الطرفين والمكتب الهندسي المستقل المرفقة بهذا العقد.

3. تُحمل تكاليف المكتب الهندسي المستقل على أطراف العقد وفقاً لما يلي:

- أ. يتحمل الطرف المتسبب بالتوقف تكاليف المكتب الهندسي المستقل الخاصة بإعداد تقرير (إثبات حالة المشروع)، وفي حال كان التوقف لسبب خارج عن إرادة الطرفين فتكون تكاليف المكتب الهندسي المستقل منصفة بين الطرفين.
- ب. يتحمل الطرف الثاني تكاليف المكتب الهندسي المستقل الخاصة بإعداد تقرير (عدم إمكانية إنهاء المشروع في المدة المحددة) في حال ثبت تقصيره.
- ج. يتحمل الطرف الثاني تكاليف المكتب الهندسي المستقل لإعداد تقرير (بيان مدى استحقاق الطرف الثاني للدفع المرفوضة) ما لم يثبت استحقاقه لكامل قيمة الدفع المرفوضة.

### المادة السابعة: مدة العقد

1. يلتزم الطرف الثاني بتنفيذ نطاق العمل في مدة أقصاها 0 يوماً تبدأ من تاريخ ..... وتنتهي في تاريخ .....

2. يقدم الطرف الثاني للطرف الأول جدول زمني يوضح من خلاله المدة الزمنية المقدرة لإنجاز كل جزء من أعمال المشروع.

3. يحق للطرفين الاتفاق على تمديد العقد لمدة إضافية وذلك بإنشاء أمر تغيير كتابيًا.

4. يحق للطرف الثاني المطالبة بمدة إضافية على مدة العقد في حال تأخر (الطرف الأول) عن دفع مستحقات الطرف الثاني في المواعيد المحددة للاستحقاق، على أن تكون المدة المطالب بها مساوية لمدد التأخير في صرف مستحقاته.
5. يجب أن تكون جميع الإجراءات المتعلقة بتعديل مدة العقد موثقة كتابياً ومعتمدة من الطرفين، ولا يُعتمد بأي إجراءات أو مفاهيم أخرى بين الطرفين.

## المادة الثامنة: قيمة العقد وآلية الدفع

- 1- اتفق الطرفين أن تكون كامل قيمة العقد -التقديرية- مبلغاً وقدره 0 ريال سعودي شاملاً ضريبة القيمة المضافة. على أن يتم احتساب القيمة النهائية للعقد وفقاً للتكلفة الفعلية للأعمال المنفذة.
- 2- قام الطرف الأول بدفع مبلغ وقدره 0 ريال سعودي كدفعة مقدمة للطرف الثاني، وذلك بموجب الحوالة رقم ..... وتاريخ ..... الصادرة من بنك ..... ، على أن يتم استردادها حسماً من الدفعات المستحقة وفقاً لجدول السداد الوارد في الفقرة (9) من هذه المادة.
- 3- تستحق الدفعات المذكورة في جدول السداد بعد اكتمال تنفيذ المرحلة المبينة بجدول السداد وفق شروط العقد، وذلك من خلال أمر دفع يُرفع من الطرف الثاني ويُوافق عليه الطرف الأول كتابياً لإصدار أمر الدفع، وتعد موافقة الطرف الأول على أي أمر دفع حسب الدفعات المحددة في جدول السداد موافقةً على اكتمال المرحلة المتعلقة بالدفعة حسب الشروط والأحكام المنصوص عليها في العقد.
- 4- استثناءً من الفقرة (3) أعلاه، يعد مضي مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغ الطرف الأول برفع أمر الدفع كتابياً دون رفض الطرف الأول لأمر الدفع؛ قبولاً من الطرف الأول على استحقاق الدفعة للطرف الثاني وموافقة على إصدار أمر الدفع.
- 5- يصدر أمر الدفع كتابياً حال تحقق أحد الحالتين المشار إليهما في الفقرة (3) و (4) من هذه المادة.
- 6- في حال رفض الطرف الأول إصدار أمر الدفع وفقاً للفقرة (3) من هذه المادة، يحق للطرف الثاني إحالة أمر الدفع المرفوض إلى المكتب الهندسي المستقل لإعداد تقرير يُسَلَّم للطرفين يوضح مدى اكتمال تنفيذ أعمال المرحلة محل أمر الدفع المرفوض وفقاً لشروط العقد. وفي حال صدر تقرير المكتب الهندسي المستقل مؤيداً لاستحقاق الطرف الثاني للدفعة المرفوضة، فيتم إعادة عرض أمر الدفع المرفوض مع التقرير للطرف الأول ليقرر الموافقة على أمر الدفع أو الاستمرار في الرفض.
- 7- يسدد الطرف الأول الدفعة المستحقة خلال خمسة أيام من تاريخ صدور أمر الدفع بموجب الفقرتين (3) أو (4) أعلاه كتابياً، ويكون سداد الدفعات المستحقة للطرف الثاني من خلال التحويل للحساب البنكي رقم الآيبان ..... الذي يحدده الطرف الثاني لهذا العقد، ولا يُعتمد بأية عمليات سداد لغير هذا الحساب.
- 8- تخضع القيمة النهائية للعقد ونسب الدفعات للتغيير إما بالزيادة أو النقص بناءً على أوامر التغيير التي يتم الاتفاق عليها لاحقاً ويتم إنشاؤها كتابياً، على أن تصدر نسخة معدلة من العقد تلقائياً متضمنة التغيير في القيمة النهائية للعقد ونسب الدفعات، وتكون النسخة السابقة للعقد لاغية.

| وصف المستحق | نسبة الاستحقاق (%) | المبلغ المحسوم لاسترداد<br>الدفعة المقدمة | قيمة الاستحقاق<br>(ريال)<br>(شاملة ضريبة القيمة<br>المضافة) | تاريخ الاستحقاق<br>(موافقة الطرف الأول)<br>أو<br>(مضي المدة دون رفض الطرف<br>الأول لأمر الدفع) | حالة<br>الدفعة |
|-------------|--------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|             |                    |                                           |                                                             |                                                                                                |                |
|             |                    |                                           |                                                             |                                                                                                |                |
|             |                    |                                           |                                                             |                                                                                                |                |
|             |                    |                                           |                                                             |                                                                                                |                |
|             |                    |                                           |                                                             |                                                                                                |                |

### المادة التاسعة: طريقة القياس

تحتسب مستحقات الطرف الثاني حسب جدول القياس التالي:

| وصف<br>البند | وحدة<br>القياس | تكلفة الوحدة<br>(شاملة ضريبة القيمة<br>المضافة) | الكمية<br>المقدرة | التكلفة<br>المقدرة | الكمية<br>المنفذة | التكلفة الفعلية<br>(شاملة ضريبة القيمة<br>المضافة) |
|--------------|----------------|-------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|----------------------------------------------------|
|              |                |                                                 |                   |                    |                   |                                                    |
|              |                |                                                 |                   |                    |                   |                                                    |
|              |                |                                                 |                   |                    |                   |                                                    |
|              |                |                                                 |                   |                    |                   |                                                    |
|              |                |                                                 |                   |                    |                   |                                                    |

### المادة العاشرة: غرامة التأخير

- 1 - دون الإخلال بحق الطرف الأول في إنهاء العقد وفق ماورد في الفقرة الفرعية (1/ د) من المادة الثالثة عشرة من هذا العقد، في حال تأخر الطرف الثاني عن إنهاء المشروع في الميعاد المحدد حسب مدة العقد لسبب يعود للطرف الثاني وحده، فإنه يحق للطرف الأول حينها تطبيق غرامة مالية على الطرف الثاني بـ ..... % (نسبة يتم تحديدها باتفاق الطرفين) من كامل قيمة العقد عن كل يوم تأخر، على ألا يتجاوز مجموع الغرامات ما نسبته 15% من كامل قيمة العقد.
- 2 - يلزم لتطبيق غرامة التأخير المرفوعة من الطرف الأول بعد (إنهاء أو انتهاء العقد) الحصول على موافقة الطرف الثاني عليها كتابيًا، ويتم تحصيل قيمة الغرامة من الطرف الثاني بالحسم من مستحقاته لدى الطرف الأول (إن وجد) أو بتحويل قيمة الغرامة لحساب الطرف الأول، وفي حال رفض الطرف الثاني تطبيق الغرامة فيتم حل الخلاف بحسب ما نصت عليه المادة السابعة عشرة من هذا العقد.
- 3 - يجب أن تكون جميع الإجراءات المتعلقة بغرامات التأخير موثقة كتابيًا ومعتمدة من الطرفين، ولا يُعتمد بأي إجراءات أو مفاهيم أخرى بين الطرفين.

## المادة الحادية عشرة: أوامر التغيير والأعمال الإضافية

- 1- يجوز زيادة الأعمال أو تخفيضها باتفاق الطرفين، ويتم ذلك بتقييم الزيادة أو التخفيض وتحرير أوامر تغيير وتعديل نسب الدفعات بما يتوافق مع الزيادة أو التخفيض.
- 2- يجب أن تكون جميع أوامر التغيير موثقة كتابيًا ومعتمدة من الطرفين، ولا يُعند بأي أوامر تغيير أخرى تتم بين الطرفين دون توثيق كتابي.

## المادة الثانية عشرة: توقف العمل

- 1- يتم اعتبار العمل متوقفاً في المشروع عند توقف الطرف الثاني عن العمل بشكل تام لأي سبب من الأسباب لمدة تتجاوز ..... أيام ، ويتم احتساب مدة التوقف من أول يوم لتوقف الطرف الثاني عن العمل.
- 2- في حال توقف الأعمال لا يحق للطرف الأول بإرادته المنفردة إجراء أي تصرف في المشروع أو تغيير معالمه أو إكمالها إلا بعد إثبات حالة المشروع.
- 3- يحق للطرف المتضرر من توقف أو إيقاف الأعمال في المشروع تكليف المكتب الهندسي المستقل -المشار إليه في الفقرة (1) من المادة السادسة- ليتولى إعداد تقرير (إثبات حالة المشروع) على أن يتضمن التقرير ما يلي:  
أ- بيان سبب توقف الأعمال.  
ب - إثبات حالة الأعمال المنفذة من الطرف الثاني ككميات أو نسب فقط حسب شروط هذا العقد.  
ج - التصوير الفوتوغرافي ومقاطع فيديو لتوضيح حالة الأعمال المنفذة من قبل الطرف الثاني في الموقع.
- 4- يجب على الطرف المتضرر من توقف أو إيقاف الأعمال الاستفسار من الطرف الآخر عن أسباب توقف أو إيقاف الأعمال في المشروع، وذلك قبل تكليف المكتب الهندسي المستقل بإثبات حالة المشروع كتابيًا.

## المادة الثالثة عشر: إنهاء وانتهاء العقد

- 1- يحق للطرف الأول إنهاء العقد في الحالات التالية:  
أ- إذا لم يباشر الطرف الثاني العمل خلال ..... يوماً من تاريخ موعد البدء بالعمل بسبب يعود للطرف الثاني وحده.
- ب- إذا توقف الطرف الثاني عن العمل في المشروع بالكلية لمدة ..... يوماً بسبب يعود للطرف الثاني وحده.
- ج- إذا تباطأ الطرف الثاني في تنفيذ المشروع لمرحلة يرى فيها المكتب الهندسي المستقل -المشار إليه في الفقرة (1) من المادة السادسة- عدم إمكانية إنهاء المشروع في الميعاد المحدد حسب مدة العقد، وذلك بعد إنذار الطرف الثاني لتصحيح وضعه خلال (15 يوم، على أن يعد المكتب الهندسي المستقل تقرير (عدم إمكانية إنهاء المشروع في المدة المحددة) يوضح أسباب عدم إمكانية إنهاء المشروع في المدة المحددة وبيان الأعمال التي يستلزم إنهاؤها مدة أطول من المدة المتبقية للعقد ويدعم التقرير بالتصوير الفوتوغرافي ومقاطع فيديو لأعمال المشروع، وعلى أن يُتاح للطرف الثاني إبداء ملاحظاته وملاحظات على نتائج التقرير المعد من قبل المكتب الهندسي المستقل خلال ..... أيام من تاريخ تسليم التقرير للطرفين.
- د- إذا لم يتمكن الطرف الثاني من إنهاء كامل أعمال المشروع في الميعاد المحدد حسب مدة العقد لسبب يعود للطرف الثاني وحده.

هـ- استثناءً من الفقرات الفرعية (أ-ب-ج-د) من الفقرة (1) من هذه المادة، إذا أخل الطرف الثاني بأي من التزاماته في هذا العقد أو امتنع عنها ولم يصلح الخل بعد إنذاره بثلاث إنذارات على ذات الخل وانقضاء ..... يوماً بين كل إنذار وآخر.

و- إذا أفلس الطرف الثاني أو طلب إشهار إفلاسه أو ثبت إعساره أو صدر بحقه أمر بوضعه تحت الحراسة القضائية أو كان شركة وتم حلها أو تصفيتها.

ز- إذا كان الطرف الثاني مؤسسة فردية وتوفى مالكيها، ولم يرغب الطرف الأول استكمال العقد.

ح- إذا تنازل الطرف الثاني عن كامل العقد أو جزء منه لطرف آخر دون موافقة مسبقة من الطرف الأول، وذلك دون الإخلال بحق الطرف الأول بالمطالبة بالتعويض عما يلحق به من ضرر جراء هذا التنازل.

2- يحق للطرف الثاني إنهاء العقد في الحالات التالية:

أ- إذا تأخر الطرف الأول في تسليم موقع المشروع للطرف الثاني مدة تزيد عن ..... يوماً من التاريخ المحدد لبداية تنفيذ نطاق العمل.

ب- إذا توقف العمل في المشروع لأسباب عائدة للطرف الأول ولا علاقة للطرف الثاني بها لمدة ..... يوماً من تاريخ التوقف.

ج- إذا تأخر الطرف الأول عن سداد مستحقات الطرف الثاني لمدة ..... يوماً من تاريخ صدور أمر الدفع، ما لم يقبل الطرف الثاني بتمديد مدة العقد تعويضاً عن مدة التأخر في السداد.

إذا تكرر رفض الطرف الأول عن الموافقة لإصدار أمر دفع لدفعة مستحقة للطرف الثاني لأكثر من مرة واحدة، مع وفاء الطرف الثاني بتنفيذ كامل أعمال المرحلة محل أمر الدفع المرفوض وفقاً لشروط العقد. لا يحق للطرف الثاني التنازل عن كامل العقد أو جزء منه لطرف آخر إلا بموافقة الطرف الأول، على أن تكون آلية التنازل وفقاً للآتي:

أ- إنهاء هذا العقد.

ب- إبرام عقد جديد بين الطرف الأول والطرف المتنازل له.

4- يحق للطرفين الاتفاق على إنهاء العقد بشكل ودي كتابياً.

5- يعد العقد منتهياً باكتمال تنفيذ كامل أعمال المشروع واستلامها من الطرف الأول وتوقيع الطرفين على مخالصة نهائية كتابياً.

6- يجب أن تتم جميع الإجراءات والمخاطبات والإنذارات المتعلقة بإنهاء وانتهاء العقد كتابياً، ولا يعتد بأي إجراءات يتم اتخاذها دون توثيق كتابي.

## المادة الرابعة عشرة: القوة القاهرة والظروف الطارئة

1. في حال وقوع أي حالة من حالات القوة القاهرة على أيًا من أطراف العقد، فعلى الطرف المتضرر إخطار الطرف الآخر فور وقوع حالة القوة القاهرة عليه، ويتم إنهاء العقد والتسوية بين الطرفين بشكل ودي، وفي حال تعذر ذلك فيتم تسوية النزاع وفقاً للمادة السابعة عشرة من هذا العقد.

2. في حال وقوع أي ظرف من الظروف الطارئة على أيًا من أطراف العقد، فيجب على الطرف المتضرر إخطار الطرف الآخر فور وقوع الظرف الطارئ عليه، ويتم تطبيق الأحكام التالية:

أ. في حال لم تتجاوز مدة وقوع الظرف الطارئ ..... يوماً متواصلة، فيتم تمديد مدة العقد بما يتساوى مع مدة التوقف أو الإيقاف بسبب الظرف الطارئ، ويتم أي تعديل على قيمة العقد جراء تأثير الظرف الطارئ باتفاق الطرفين.

ب. في حال تجاوزت مدة وقوع الظرف الطارئ أكثر من ..... يوماً متواصلة، فيتم الاتفاق بين الطرفين على تمديد العقد وتعديل قيمته جراء تأثير الظرف الطارئ، أو الاتفاق على إنهاء العقد وتسويته بشكل ودي، وفي حال تعذر ذلك فيتم تسوية النزاع وفقاً للمادة السابعة عشرة من هذا العقد.

### المادة الخامسة عشرة: ضمان الأعمال

يلتزم الطرف الثاني بضمان الأعمال المنفذة من قبله وفق ما جاء في ملحق الشروط الخاصة.

### المادة السادسة عشرة: لغة العقد

اللغة العربية هي لغة العقد، ولغة المراسلات بين الطرفين، ويجوز استخدام لغة أخرى إلى جانب اللغة العربية، وتكون اللغة العربية هي المعتمدة في حال وجود أي خلاف.

### المادة السابعة عشرة: نظام العقد وتسوية الخلافات

1. يخضع هذا العقد للأنظمة المعمول بها بالمملكة العربية السعودية.
2. يحق للطرف الثاني طلب تنفيذ أوامر الدفع الصادرة بموجب المادة الثامنة من هذا العقد لدى محكمة أو دائرة التنفيذ بموجب نظام التنفيذ ولائحته التنفيذية.
3. مع مراعاة ما ورد في الفقرة (2) من هذه المادة؛ في حال حدوث أي منازعة أو خلاف أو مطالبة ناشئة عن هذا العقد أو عن الإخلال به أو إنهائه أو بطلانه، فعلى الطرفين محاولة تسويتها ودياً عن طريق (التفاوض أو الوساطة أو الصلح)، وفي حال تعذر التسوية الودية يتم اللجوء إلى .....

### المادة الثامنة عشرة: المراسلات والإنذارات بين الطرفين

لا تعتبر المفاهمات أو المخاطبات أو التوجيهات أو الطلبات أو الإنذارات بين الطرفين منتجة لآثارها القانونية إلا إذا كانت مكتوبة وموثقة بين الطرفين ولا يُعتدّ بأي مراسلات أو إنذارات تتم دون توثيق كتابي.

### المادة التاسعة عشرة: البنود الإضافية (اختياري)

- 1- لا يعتد بأي بند من البنود الإضافية في حال تعارضه مع أي مادة أو بند من هذا العقد.
  - 2- لا تعتبر البنود الإضافية بنوداً تنفيذية، ولا عبرة لأي بند إضافي يتطرق لقيمة العقد وآلية الدفع.
- والله ولي التوفيق

### التوقيعات

| الطرف الأول (المالك) | الطرف الثاني    |
|----------------------|-----------------|
| الاسم:               | الاسم:          |
| التوقيع:             | التوقيع والختم: |
| التاريخ:             | التاريخ:        |

## ملحق الشروط الخاصة

### نطاق عمل الطرف الثاني

يلتزم الطرف الثاني بتوريد وتنفيذ وتشغيل واختبار جميع أعمال إنذار ومكافحة الحريق بالمواد، وكل ما يلزم لتنفيذها مثل: الأنابيب والمرشات ومضخات الحريق وكبائن الحريق والطفافيات اليدوية والأتوماتيكية وكواشف الدخان والحرارة ولوحة الإنذار والأسلاك والأجراس ونقاط النداء اليدوية، وكافة الملحقات وخلافه، ويشمل نطاق العمل البنود التالية:

- 1-1 تنفيذ وتركيب نظام إنذار الحريق والطفافيات اليدوية.
  - 1-2 تنفيذ وتركيب إنذار ومكافحة حريق للعمائر السكنية حسب اشتراطات السلامة المعتمدة.
  - 1-3 تقديم الرسومات التنفيذية التي تشمل مساقط أفقية مفصلة لتخطيط النظام ومقاسات الأنابيب بالكامل وأماكن الصمامات ومطابقتها مع باقي الأعمال بالموقع.
  - 1-4 اعتماد كافة المخططات من الجهات المختصة واعتماده للأعمال بعد الانتهاء.
  - 1-5 مسؤولية ضمان المواد في الموقع، وتوفير حارس خلال مدة العقد على :
- اختيار الطرف .....

- 6-1 يلتزم الطرف الثاني بترحيل جميع مخلفات الأعمال إلى (المردم المعتمد) أو أي مكان مخصص لذلك من قبل الجهات الحكومية المعنية يتحمل الطرف الثاني أي غرامات نتيجة لمخالفة ذلك.
- 7-1 الكهرباء المؤقتة على الطرف الثاني. يلتزم الطرف الثاني بعدم اخذ التيار الكهربائي من المصدر العمومي أو من الجيران.

### 8-1 التنسيق مع المقاولين الآخرين في المشروع ومشرف المشروع ان وجد

- 9-1 يلتزم الطرف الثاني بتخزين وتوزيع جميع المواد المطلوبة للتنفيذ في أماكن وظروف صحيحة، وبشكل آمن للعمال ولا يعيق تنفيذ الأعمال أو الجيران والأعمال أو يعيق الجيران والشوارع المحيطة بالمشروع. ومراعاة تعليمات وأنظمة الجهات المختصة.

### طريقة القياس

- 1-2 المعتمد في احتساب مستحقات الطرف الثاني لهذا البند هو قياس وحصر الأعمال على الطبيعة؛ ويكون القياس بموجب تقرير من مكتب مساحي معتمد يوافق عليه الطرفان، وتكون أتعابه مناصفة بينهما. في حال عدم اتفاق الطرفين على تسمية المكتب المساحي؛ يقوم المكتب الهندسي المسمى في المادة الخامسة (2) من وثيقة العقد الأساسي بعمل القياس والتمتير، وإذا لم يتم المكتب الهندسي بالقياس والتمتير أو تعذر عليه، يقوم المكتب الهندسي بترشيح مكتب مساحي للطرفين، ويكون قرار المكتب الهندسي نهائياً وغير قابل للاعتراض من الطرفين.

### ضمان الأعمال

- 1-3 يتم تحرير مخالصة نهائية موقعة من الطرفين كمستند لبداية فترة الضمان ويضمن الطرف الثاني الأعمال المنفذة من قبله لمدة ( ..... ) سنة من تاريخ هذه المخالصة النهائية.
- عدد سنوات فترة ضمان الأعمال .....

- 2-3 يلتزم الطرف الثاني بتسليم أصول فواتير المواد وضمانات الموردين وكتيبات التشغيل والصيانة للطرف الأول.

### شروط خاصة أخرى للطرفين

شروط خاصة أخرى للطرفين: (تذكر)

الشروط .....

## ملحق المواصفات الفنية

تعليمات فنية عامة

1- في حال وجود تكاليف للاختبارات فيتحملها

اختيار الطرف .....

2- يلتزم الطرف الثاني ان يكون التكسير في الحوائط بالصاروخ، ويحظر التكسير اليدوي.

3- قاطع مضخات الحريق والكابل الخاص بها على:

اختيار الطرف .....

4- في حالة وجود غرفة لمضخات الحريق، سواء فوق الأرض أو تحت الأرض؛ فإن أعمال التهوية أو التكييف اللازم لها يتحملها:

اختيار الطرف .....

5- يلتزم الطرف الثاني بعدم توريد واستخدام أي مادة أو عينة في المشروع، إلا بعد أخذ موافقة اللطرف الأول أو ممثله كتابياً عليها.

6- جميع مكونات نظام الإنذار ومكافحة الحريق من أنابيب ومرشات وكواشف ومحابس، يلزم أن يكتب عليها اسم الصانع ومقاس الانبوب والجدول أو الفئة ومعيار الضغط وتاريخ التصنيع.

7- يلتزم الطرف الثاني بإشعار الطرف الأول أو من يمثله قبل 48 ساعة على الأقل من موعد تغطية أو تنفيذ أي عمل من الأعمال؛ وذلك لحضور مشرف المشروع للفحص أو المعاينة، أو القياس أو الاختبار. وفي حال عدم حضور الطرف الأول أو من يمثله للفحص والاستلام بعد مضي المدة المشار لها بعاليه، يحق للطرف الثاني إضافة مدة التأخير إلى مدة العقد.

8- يتحمل الطرف الثاني تكلفة زيارة مشرف المشروع للمرة الثالثة؛ وذلك لأعمال التي قام مشرف المشروع باستلامها في المرة الأولى، ولم يقم الطرف الثاني باستكمالها أو تنفيذها، حسب التعليمات السابقة لمشرف المشروع.

9- الأعمال المخالفة لوثائق العقد، أو المنقذة من دون إذن أو استلام كتابي من مشرف المشروع؛ فللطرف الأول أو من يمثله الحق في إزالتها وتنفيذها مرة أخرى وفق الأصول الهندسية على حساب الطرف الثاني.

10- الأعمال التي نفذها الطرف الثاني حسب وثائق العقد، ويرغب الطرف الأول في تعديلها أو إزالتها؛ فتكون تكلفة التعديل أو الإزالة والتنفيذ مرة أخرى على الطرف الأول.

11- عند نهاية أعمال مرحلة من المشروع أو انتهاء المشروع كاملاً يلتزم الطرفان بما يلي:

11-1 يقوم الطرف الثاني بإشعار الطرف الأول كتابياً فور انتهاء نطاق عمله.

11-2 خلال خمسة أيام عمل من تاريخ إشعار الطرف الثاني للطرف الأول بانتهاء نطاق العمل؛ يقوم أو ممثله باستلام الأعمال من الطرف الثاني، وتسجيل الملاحظات، وإمهال الطرف الثاني مدة زمنية لإنهاء الملاحظات لا تزيد عن أسبوعين من تاريخ إستلام الطرف الثاني للملاحظات.

11-3 في حال عدم استلام الطرف الأول لأعمال من الطرف الثاني خلال المدة المحددة أعلاه، فيجوز للطرف الثاني اللجوء للمادة الحادية عشرة من وثيقة العقد الأساسية.

نوع المواد المطلوب توريدها من قبل الطرف الثاني واشتراتها

1- نظام مكافحة الحريق.

1-1 الأنابيب

- 1-1-1 يلزم أن تكون الأنابيب من الصلب الأسود غير الملحوم السيملس (SEAMLESS)، وتركب ظاهرة فوق السقف المستعار. أما إذا كانت تمديدات الأنابيب مخفية في جدران المبنى فيلزم أن تكون محمية ضد الصدأ. وتحدد الاقطار والسماكات حسب قدرة المضخات والتصميم.
- 1-1-2 في حال كانت أنابيب الغاز مدفونة بالموقع العام فيلزم أن تكون من اليو بي في سي جدول 80 (UPVC) أو من البولي إيثيلين عالي الكثافة (HDPE).
- 1-1-3 طريقة تركيب وصلات الأنابيب (يختار الطرفان مما يلي):

1-1-4 توريد وتركيب الأنابيب الظاهرة فوق السقف المستعار أو داخل الجدران من

مصنع / شركة: .....

بلد المنشأ: .....

1-1-5 توريد وتركيب الأنابيب المدفونة بالموقع العام من :

مصنع / شركة: .....

بلد المنشأ: .....

(يختار الطرفان مما يلي):

1-2-2 صناديق الحريق (FIRE HOSE CABINETS):

1-2-1 يلزم أن تحمل صناديق خراطيم الحريق شهادة اعتماد من مختبر فحص معتمد ويكون جسم الصندوق من صلب عيار 20 Gauge ، و باب صلب لا يصدأ بنفس الدرجة.

1-2-2 يلزم أن يحتوي الصندوق على خرطوم مياه بطول 30م وصمام زاوية وفوهة الرش وطفاية حريق متنقلة 5,4 كيلوجرام متعددة الأغراض من النوع الكيميائي الجاف.

1-2-3 تركيب الصندوق على الحوائط من :

مصنع / شركة: .....

بلد المنشأ: .....

(يختار الطرفان مما يلي):

1-3-3 طفايات الحريق اليدوية:

1-3-1 توريد وتركيب جميع طفايات الحريق اليدوية من :

مصنع / شركة: .....

بلد المنشأ: .....

1-3-2 يلزم أن تحمل طفايات الحريق شهادات اعتماد من مختبرات فحص معتمدة وتركب ( يختار الطرفان مما يلي ):

1-3-3 يلزم أن تكون طفاية البودرة من النوع الجاف متعددة الأغراض (A+B+C).

1-3-4 يلزم أن تورد طفاية ثاني أكسيد الكربون مع كامل الملحقات اللازمة لها.

1-4 الرشاشات المائية:

## 1-4-1 توريد وتركيب المرشات المائية من :

مصنع / شركة: .....

بلد المنشأ .....

1-4-2 يلزم أن تحمل رؤوس المرشات المائية شهادات اعتماد من مختبرات فحص معتمدة

1-4-3 يلزم أن تكون المرشات ذات ثقب تفريغ بقطر اسمي 5.0 بوصة (7.12 ملم) ومعامل K6.5، وضغط تشغيل 175 باوند/البوصة المربعة PSI ومعايرة حراريًا عند 74 درجة مئوية (ويختار الطرفان مما يلي):

## 1-5-1 وصلة الإطفاء الخارجية (SIAMESE CONNECTION):

1-5-1 توريد وتركيب وصلة الإطفاء الخارجية من :

مصنع / شركة: .....

بلد المنشأ .....

1-5-2 يلزم أن تحمل وصلة الإطفاء الخارجية شهادة اعتماد من مختبر فحص معتمد.

1-5-3 يجب أن تكون من النوع الجداري مصنوعة من النحاس الصلب ذات مدخل مزدوج الفتحات وصمام (غير راجع) ولها فتحتان من النحاس قطر 5.2 بوصة وبطرف صلب.

1-5-4 يلزم أن تكون مطابقة لمتطلبات السلامة المعتمدة ويكون للوحدة غطاء من نحاس صب مصقول ومكتوب عليه بكلمات إنجليزية وعربية الجملة التالية " انبوب قائمة - توصيلة الإطفاء والحريق".

## 1-6- مضخات الحريق:

1-6-1 توريد وتركيب مضخات الحريق من

مصنع / شركة: .....

بلد المنشأ .....

1-6-2 توريد وتركيب لوحة تحكم محمية ضد الغبار والرطوبة من :

مصنع / شركة: .....

بلد المنشأ .....

1-6-3 يلزم أن تحمل مضخات الحريق شهادات اعتماد من مختبرات فحص معتمدة.

1-6-4 يلزم أن تكون جميع مكونات المضخة وملحقاتها من صانع مضخات واحد، وتحدد القدرة والضغط الاستاتيكي للمضخات حسب احتياجات المبنى وتصميم المشروع،

1-6-5 تتكون المضخات من مضخة كهربائية ومضخة ديزل ومضخة مساعدة (JOCKEY).

1-6-6 يلزم الطرف الثاني بعمل التوصيلات الكهربائية الخاصة بالمضخات إلى مفتاح مصدر التيار.

1-6-7 يلزم توصيل لوحة التحكم بالمولد الاحتياطي إذا وجد في المبنى ونظام السلامة الخاص بالمبنى.

## 1-7- وحدة صمام الإنذار المائي (FIRE ALARM CONTROL VALVE):

1-7-1 توريد وتركيب وحدة صمام الإنذار المائي من :

مصنع / شركة: .....

بلد المنشأ .....

1-7-2 يلزم أن يكون الصمام مصنوع من الحديد الزهر قطعة واحدة، ويحمل شهادات اعتماد من مختبرات فحص معتمدة.

1-7-3 يكون الصمام مزوداً بجميع الملحقات اللازمة شاملة مقياس ضغط الماء ومفتاح الضغط ذي الإنذار الكهربائي المتصل بلوحة إنذار الحريق الرئيسية بالمبنى.

8-1 وحدة صمام التحكم الرئيسية (ZONE CONTROL VALVE):

1-8-1 توريد وتركيب وحدة صمام التحكم الرئيسية من :

مصنع / شركة: .....

بلد المنشأ: .....

1-8-2 يلزم أن تحمل وحدة صمام التحكم شهادات اعتماد من مختبرات فحص معتمدة.

1-8-3 تحتوي وحدة صمام التحكم على مبین سريان الماء (FLOW SWITCH) وصمام غلق من النوع (OS/Y)، ومحبس تصريف (DRAIN/TEST VALVE) ومؤشر كهربائي (TEMPER SWITCH) وصمام تخفيض الضغط (pressure reducing valve).

9-1 (بند اختياري): منافذ المياه لمكافحة الحريق (FIRE HYDRANTS)

اختيار: .....

1-9-1 توريد وتركيب منافذ المياه لمكافحة الحريق من :

مصنع / شركة: .....

بلد المنشأ: .....

1-9-2 يلزم أن تحمل شهادات اعتماد من مختبرات فحص معتمدة.

1-9-3 تكون من الحديد الزهر قطر 6 بوصة، ويكون للمأخذ فوهتين للخرطوم؛ إحداهما بمقاس 2.5 بوصة والأخرى بمقاس 4.5 بوصة.

1-9-4 تصبغ منافذ المياه لمكافحة الحريق بدهان مينا أحمر، ويُكتب عليه بالعربية والإنجليزية الجملة التالية: (منفذ إطفاء حريق) بحروف بارزة.

10-1 ( بند اختياري ) : طفاية الحريق الأتوماتيكية ذات الغازات النظيفة :

اختيار: .....

1-10-1 في حال وجود غرفة معلومات أو مراقبة بالمبنى فيلزم توريد وتركيب طفاية الغازات النظيفة من :

مصنع / شركة: .....

بلد المنشأ: .....

1-10-2 يلزم أن تحمل شهادات اعتماد من مختبرات فحص معتمدة، وفق اشتراطات الوقاية من الحريق المعتمدة.

1-10-3 نظام إطفاء يكون باستخدام الغمر التام بالغاز النظيف مصمماً ليعطي تركيزاً ثابتاً 7% من الغاز النظيف.

11-1 ( بند اختياري ) : طفاية الحريق الأتوماتيكية من نوع ثاني أكسيد الكربون (CO2)

1-11-1 في حال وجود غرفة كهرباء أو غرفة مولد بالمبنى فيلزم توريد وتركيب طفاية ثاني أكسيد الكربون من :

مصنع / شركة: .....

بلد المنشأ: .....

11-1-2 يلزم أن تحمل شهادات اعتماد من مختبرات فحص معتمدة، وفق اشتراطات الوقاية من الحريق المعتمدة.

- 3-11-1 نظام الإطفاء يكون باستخدام غاز ثاني أكسيد الكربون في أسطوانات عالية الضغط 25-40-50 كيلو جرام أو 100 باوند، ويتم تخزينه في حاويات قابلة لإعادة الشحن ومصممة للمحافظة على ثاني أكسيد الكربون المضغوط في حالة سائلة في درجة حرارة الجو.
- 12- تعليمات أخرى: (تذكر)

12-1 (بند اختياري): طفاية الحريق الأتوماتيكية من نوع المسحوق الجاف لأغطية المطبخ (KITCHEN HOOD) 1-12-1 في حالة وجود أغطية مطبخ مركزي بالمبنى (KITCHEN HOOD) فيلزم توريد وتركيب طفاية المسحوق الجاف من :

مصنع / شركة: .....

بلد المنشأ: .....

- 2-12-1 يلزم أن تحمل شهادات اعتماد من مختبرات فحص معتمدة، وفق اشتراطات الوقاية من الحريق المعتمدة.
- 3-12-1 طفاية المسحوق الجاف الخاصة بأغطية المطبخ تكون باستخدام الكيماويات الصناعية الجافة مع جميع الملحقات.

1-13 مواد واشتراطات أخرى: (تذكر).

2- نظام إنذار الحريق

2-1-1 الأنابيب:

2-1-1-1 توريد وتركيب أنابيب إنذار الحريق من الصلب (EMT) من :

مصنع / شركة: .....

بلد المنشأ: .....

2-1-2 يلزم أن تحمل جميع الأنابيب اسم الصانع ومقاس الانبوب الاسمي والجدول أو الفئة وتاريخ التصنيع.

2-2 أسلاك الإنذار:

2-2-1 توريد وتركيب أسلاك الإنذار من :

مصنع / شركة: .....

بلد المنشأ: .....

2-2-2 يلزم أن تحمل جميع الأسلاك اسم الصانع ومقاس الانبوب الاسمي والجدول أو الفئة وتاريخ التصنيع.

3-2 لوحة الإنذار (FACP):

2-3-1 توريد وتركيب لوحة الإنذار من :

مصنع / شركة: .....

بلد المنشأ: .....

2-3-2 يلزم أن تحمل لوحة الإنذار شهادات اعتماد من مختبرات فحص معتمدة.

3-2-3 يجب أن تشمل اللوحة على مبيانات LED توضح أماكن الحريق وأماكن الالتماس الكهربائي وأي خلل في النظام.

4-2-3 يجب أن تحتوي اللوحة على أزرار التحكم في النظام مثل إيقاف الإنذار وإعادة التهيئة والاختبار ولوحات الاضاءة

لمخارج الطوارئ.

2-3-5 حجم لوحة التحكم: يلزم أن تشتمل اللوحة على عدة مناطق (ويختار الطرفان مما يلي):

2-4-4 كواشف إنذار الحريق:

2-4-1 توريد وتركيب كواشف إنذار الحريق من :

مصنع / شركة: .....

بلد المنشأ .....

2-4-2 يلزم توريد جميع كواشف إنذار الحريق من إنتاج صانع واحد وتحمل شهادات اعتماد من مختبرات فحص معتمدة ، (ويختار الطرفان مما يلي):

2-4-3 يلتزم الطرف الثاني بتركيب كواشف دخان وحرارة مجتمعة (SMOKE&HEAT DETECTOR)، أو كواشف دخان لوحدها (SMOKE DETECTOR)، أو كواشف حرارية لوحدها (HEAT DETECTOR). وذلك حسب اشتراطات السلامة المعتمدة، وطبقاً للمخططات التنفيذية المعتمدة وطبقاً لطبيعة استخدام المبنى.

1-5-5 أجراس الإنذار:

2-5-1 توريد وتركيب أجراس الإنذار من :

مصنع / شركة: .....

بلد المنشأ .....

2-5-2 يلزم أن تكون الأجراس من النوع المزود بمحرك، بقطر 150 مم ، 24 فولت كما يجب أن تشطب باللون الأحمر.

3-5-2 يلزم أن يكون للأجراس 3 مستويات صوت قابلة للبرمجة.

4-5-2 يلزم أن تكون بشدة صوت 98 dBA في مسافة المتر الواحد، وتكون مقاومة للعوامل الجوية.

1-6-6 نقاط الإنذار اليدوية (الكاسر):

2-6-1 توريد وتركيب نقاط الإنذار الآلي من :

مصنع / شركة: .....

بلد المنشأ .....

2-6-2 يلزم أن تكون نقطة الإنذار اليدوية من النوع الزجاجي القابل للكسر بغطاء من البولي كربونيت polycarbonate، وذات لون أحمر لامع.

3-6-2 يلزم أن تحتوي على عازل يفصل دائرة القصور (short circuit) ومعالج دقيق داخلي، ومفتاح اتصال.

خطوات التجهيز والتنفيذ المطلوبة من الطرف الثاني

1- تركيب نظام مكافحة الحريق:

1-1 يلتزم الطرف الثاني بالتركيب طبقاً للمواصفات المعتمدة للوقاية من الحريق.

1-2 تُركب كافة شبكات مكافحة الحريق وملحقاتها حسب توصيات الصانع.

1-3 تُركب أنابيب مكافحة الحريق على زوايا قائمة أو مثبتة على حوائط المبنى.

1-4 لا يسمح بتمديدات الأنابيب المائلة أو المقوسة.

1-5 يلزم أن تحتوي جميع أعمال تمديدات أنابيب المياه على صمامات للصرف في النقاط المنخفضة على الخط الرئيسي والأنابيب المساعدة والخطوط الفرعية. كما يلزم أن تزود التمديدات أيضاً بصمام صرف قطر 25 مم ذو وصلة ملولبة لتوصيل الخراطيم.

6-1 يلتزم الطرف الثاني بتنسيق أعمال تركيب تمديدات الأنابيب مع أعمال مجاري الهواء والإضاءة وغيرها من مواد أو معدات لتفادي تعارضها مع بعضها البعض.

7-1 لا يسمح بتمديد أي خطوط أنابيب مكافحة الحريق في مسافة أقل من 914 ملليمتر من اللوحات الكهربائية وذلك حسب متطلبات كود الكهرباء المعتمد.

8-1 يلزم استخدام تركيبات أو دعائم عند جميع التغيرات في الاتجاه وعند جميع الفروع المتفرعة من الخط الرئيسي.

9-1 تُركب صمامات التحكم الرئيسية (ZONE CONTROL VALVE) على الخطوط الرئيسية حسب المخططات التنفيذية بواسطة الفلانات.

10-1 تُركب وصلات مرنة من نوع معتمد من مشرف المشروع عند الفواصل الإنشائية.

11-1 تُدهن جميع أنابيب مكافحة الحريق بمادة الأساس المقاومة للصدأ ثم باللون الأحمر.

12-1 تُركب المضخات حسب اشتراطات مضخات الحريق المعتمدة. وتكون على قاعدة خرسانية بارتفاع لا يقل عن 10 سم، وتحمل هذه القاعدة أكثر من ثلاثة أضعاف الوزن الكلي للمضخات. وتكون مسامير التثبيت للمضخات مثبتة في الخرسانة قبل صبها.

2- تركيب نظام إنذار الحريق:

2-1 تركيب جميع التمديدات طبقاً لاشتراطات كود الكهرباء المعتمد وتوصيات الصانع.

2-2 تركيب جميع الأنابيب ظاهرة فوق السقف المستعار، وتكون على مسافة لا تقل عن 15 سم من أنابيب الغاز والبخار والماء الساخن.

3-2 تثبيت الأنابيب الصلب الخاصة بتمديد الأسلاك مع العلب المعدنية بواسطة صواميل مسننة.

4-2 في حال عدم استخدام الطرف الثاني الوصلات المنحنية الجاهزة؛ فإنه يلزم عمل زوايا وانحناءات بواسطة آلة ثني الأنابيب ولا يستخدم الثني اليدوي.

3- الاختبارات:

3-1 يلتزم الطرف الثاني باختبار نظام مكافحة الحريق وإنذار الحريق لإيضاح أن جميع الوظائف تعمل طبقاً لما هو مطلوب في وثائق العقد وطبقاً لمتطلبات الوقاية من الحريق المعتمدة.

3-2 يُجرى الاختبار لكامل شبكة مكافحة الحريق بضغط يعادل 1.5 ضعف ضغط التشغيل التصميمي لمدة ساعتين، ولكل منطقة على حدة.

3-3 يلتزم الطرف الثاني بعد انتهاء اختبار نظام مكافحة الحريق وإنذار الحريق بإعادة الضبط اللازمة وإعادة ضبط جميع الدعائم والصمامات.

3-4 يلتزم الطرف الثاني باختبار نظام إنذار الحريق، ويتم تجهيزه في حالة تشغيل أتماتيكي في حضور الطرف الأول أو من يمثلته. ويتم تصحيح حالات الخلل والإنذار ومراجعة جميع بيانات الإنذار كاملة.