

مناقصة



نموذج عقد استرشادي

عقد الطاقة الشمسية

جاهز للتعبئة — راجعه وعدّله بما يناسب مشروعك قبل التوقيع

◀ وثيقة العقد الأساسية

◀ ملحق الشروط الخاصة

◀ ملحق المواصفات الفنية

احصل على عروض أسعار لمشروعك من مقاولين ومزوّدين

manaqasa.com



تنبيه مهم قبل الاستخدام

هذا العقد نموذج استرشادي جاهز، وليس عقدًا موحدًا يناسب جميع المشاريع.

قبل استخدامه، راجعه جيدًا وتأكد أن جميع بنوده مناسبة لمشروعك ولما اتفقت عليه مع المقاول. ويمكنك إضافة أي بند أو تعديله أو حذفه حسب احتياجك، ويُفضل مراجعة العقد من مختص قانوني قبل التوقيع.

إخلاء مسؤولية: تتيح منصة مناقصة هذا النموذج للاطلاع والاسترشاد فقط، ولا يُعدّ استشارة قانونية. ولا تتحمل المنصة أي مسؤولية عن استخدامه أو تعديله أو أي خلاف أو ضرر ينشأ عن التعاقد بين أطرافه، وتقع مسؤولية مراجعة البنود والتحقق من مناسبتها على المستخدم وحده.



تحتاج تسعير لمشروعك أو لأي بند فيه؟

اعرض مشروعك على منصة مناقصة، واستقبل عروضًا من المنفذين، واختر العرض الأنسب لك.

manaqasa.com

مقدّم من منصة مناقصة · manaqasa.com

وثيقة العقد الأساسية

بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وبعد؛ فقد تم إبرام هذا العقد في مدينة
في يوم بتاريخ الموافق بين كل من :

1- الطرف الأول (المالك):

الاسم: رقم الهوية / السجل:
العنوان: رقم الجوال:
الصفة: (مالك / منتفع من العقار) — وفي حال الشخصية الاعتبارية يمثلها في التوقيع:
..... بصفته: بموجب:
ويشار إليه فيما بعد بـ(الطرف الأول).

2- الطرف الثاني (المقاول):

اسم المؤسسة / الشركة: رقم السجل التجاري:
العنوان: رقم الجوال:
الصفة: (مقاول متعهد بتنفيذ المشروع) ويمثلها في التوقيع: رقم الهوية / الإقامة:
..... بصفته:
ويشار إليه فيما بعد بـ(الطرف الثاني).

كما يشار للطرف الأول والطرف الثاني مجتمعين بـ(الطرفين).

تمهيد

حيث إن الطرف الأول يملك (أو ينتفع من) العقار الواقع في مدينة حي
بموجب رقم وتاريخ وقد قام بإصدار رخصة البناء
رقم وتاريخ هـ والصادرة من الجهة المختصة:
ويرغب في تكليف الطرف الثاني بتنفيذ المشروع بحسب نطاق العمل، ووثائق العقد الواردة في المادة الثانية أدناه بحسب
تعليمات الطرف الأول أو من يكلفه بالإشراف على تنفيذ أعمال المشروع وفقاً لنطاق العمل.
وحيث قام الطرف الثاني بمعاينة موقع العمل على الطبيعة، وتقدم بعرضه النهائي للطرف الأول لتنفيذ نطاق العمل
مقابل قيمة العقد المنصوص عليها في المادة الثامنة من هذا العقد لتنفيذ نطاق العمل الوارد في ملحق الشروط
الخاصة من هذا العقد، وأقر بعدم وجود أي عائق لبدء العمل.
عليه فقد التقت إرادة الطرفين وهما بكامل أهليتهما المعتبرة شرعاً ونظاماً لتوقيع هذا العقد وفق المواد والشروط
التالية:

المادة الأولى: حجية التمهيد

يعد التمهيد الوارد أعلاه جزءاً لا يتجزأ من العقد ويقرأ ويُفسر على ضوءه.

المادة الثانية: وثائق العقد

يتألف هذا العقد من الوثائق التالية:

- 1- وثيقة العقد الأساسية.
 - 2- ملحق التعريفات.
 - 3- ملحق الشروط الخاصة.
 - 4- ملحق المواصفات الفنية.
 - 5- المخططات الهندسية من المكتب الاستشاري/الهندسي ترخيص رقم :
- يعد لوحة / مخطط. بما فيها لوحة العنوان ولوحة فهرس المخططات.
- وتشكل هذه الوثائق والملاحق وحدة متكاملة، وتُفسر الألفاظ والعبارات الواردة فيها من خلال ملحق التعريفات. وفي حال وجود تعارض بين الوثائق أعلاه؛ فإنه يتم الأخذ بالوثيقة المتقدمة في الترتيب حسب التسلسل الوارد أعلاه.

المادة الثالثة: التزامات الطرف الأول

يلتزم الطرف الأول بما يلي:

- 1- تسليم المخططات الهندسية للطرف الثاني وذلك كتابياً.
- 2- سداد رسوم الجهات الحكومية والحصول على التراخيص اللازمة للمشروع من الجهات النظامية المختصة ومراجعة الجهات الحكومية إذا لزم الأمر.
- 3- دفع مستحقات الطرف الثاني في مواعيدها المتفق عليها بين الطرفين.
- 4- في حال رغب الطرف الأول بتعيين مشرف مشروع -واحد أو أكثر- للإشراف على أعمال المشروع، فعلى الطرف الأول إبلاغ الطرف الثاني ببيانات مشرف المشروع المعين للإشراف على أعمال المشروع، والصلاحيات الممنوحة له بحسب المادة الخامسة من هذا العقد.

المادة الرابعة: التزامات الطرف الثاني

يلتزم الطرف الثاني بالآتي:

- 1- تنفيذ نطاق العمل الوارد في وثائق العقد.
- 2- توفير ما يلزم لتنفيذ نطاق العمل من أجهزة، ومعدات، وأدوات، وآلات، وأي اختبارات ينص عليها في ملحق المواصفات الفنية.
- 3- توفير الموارد البشرية المؤهلة لتنفيذ نطاق العمل المشار إليه في ملحق الشروط الخاصة.
- 4- التأمين على الأعمال المنفذة وفق ما تنص عليه الأنظمة المرعية الصادرة من الجهات المختصة.
- 5- تنظيف الموقع وإزالة مخلفات الأعمال المنفذة من قبله.
- 6- الالتزام بكود البناء السعودي.
- 7- تمكين مشرف المشروع من ممارسة مهامه المكلف بها من قبل الطرف الأول.
- 8- المحافظة على موقع المشروع وحمايته.

9- يتحمل الطرف الثاني أي مسؤولية قانونية أو مادية أو نظامية تجاه عمالته أو الطرف الأول أو أي طرف آخر نتيجة لأعمال الطرف الثاني بالموقع.

المادة الخامسة: دور مشرف المشروع.

يحق للطرف الأول تعيين مشرف مشروع -واحد أو أكثر- ليتولى أيًا من المهام الإشرافية التالية:

- أ. متابعة الأعمال الفنية للمشروع.
- ب. مراقبة تنفيذ الطرف الثاني لتلك الأعمال.
- ج. إجراء الفحوصات والاختبارات الفنية على أعمال ومواد المشروع.
- د. مقارنة أعمال المشروع المنفذة فعلياً على أرض الواقع.
- هـ. أي صلاحيات أو مهام إشرافية إضافية يكلفه بها الطرف الأول، دون الإخلال بمهام المكتب الهندسي المستقل.

المادة السادسة: دور المكتب الهندسي المستقل.

1. اتفق الطرفين على تعيين المكتب الهندسي المستقل ترخيص رقم ليتولى إعداد التقارير التالية:

- أ. إعداد تقرير (إثبات حالة المشروع) وفقاً لما ورد في الفقرة (3) من المادة الثانية عشرة من العقد.
- ب. إعداد تقرير (عدم إمكانية إنهاء المشروع في المدة المحددة) وفقاً للفقرة الفرعية (ج) من الفقرة (1) من المادة الثالثة عشرة من العقد.
- ج. إعداد تقرير (بيان مدى استحقاق الطرف الثاني للدفع المرفوضة) وفقاً للفقرة (6) من المادة الثامنة من العقد.

2. يكون تحديد قيمة تكاليف المكتب الهندسي المستقل لإعداد التقارير الواردة في الفقرات الفرعية (أ) و (ب) و (ج) من الفقرة (1) من هذه المادة وفقاً للاتفاقية الموقعة بين الطرفين والمكتب الهندسي المستقل المرفقة بهذا العقد.

3. تُحمل تكاليف المكتب الهندسي المستقل على أطراف العقد وفقاً لما يلي:

- أ. يتحمل الطرف المتسبب بالتوقف تكاليف المكتب الهندسي المستقل الخاصة بإعداد تقرير (إثبات حالة المشروع)، وفي حال كان التوقف لسبب خارج عن إرادة الطرفين فتكون تكاليف المكتب الهندسي المستقل مناصفة بين الطرفين.
- ب. يتحمل الطرف الثاني تكاليف المكتب الهندسي المستقل الخاصة بإعداد تقرير (عدم إمكانية إنهاء المشروع في المدة المحددة) في حال ثبت تقصيره.
- ج. يتحمل الطرف الثاني تكاليف المكتب الهندسي المستقل لإعداد تقرير (بيان مدى استحقاق الطرف الثاني للدفع المرفوضة) ما لم يثبت استحقاقه لكامل قيمة الدفع المرفوضة.

المادة السابعة: مدة العقد

1. يلتزم الطرف الثاني بتنفيذ نطاق العمل في مدة أقصاها يوماً تبدأ من تاريخ وتنتهي في تاريخ

2. يقدم الطرف الثاني للطرف الأول جدول زمني يوضح من خلاله المدة الزمنية المقدرة لإنجاز كل جزء من أعمال المشروع.

3. يحق للطرفين الاتفاق على تمديد العقد لمدة إضافية وذلك بإنشاء أمر تغيير كتابيًا.

4. يحق للطرف الثاني المطالبة بمدة إضافية على مدة العقد في حال تأخر (الطرف الأول) عن دفع مستحقات الطرف الثاني في المواعيد المحددة للاستحقاق، على أن تكون المدة المطالب بها مساوية لمدد التأخير في صرف مستحقاته.
5. يجب أن تكون جميع الإجراءات المتعلقة بتعديل مدة العقد موثقة كتابياً ومعتمدة من الطرفين، ولا يُعتمد بأي إجراءات أو مفاهيم أخرى بين الطرفين.

المادة الثامنة: قيمة العقد وآلية الدفع

- 1- اتفق الطرفين أن تكون كامل قيمة العقد - التقديرية- مبلغاً وقدره ريال سعودي شاملاً ضريبة القيمة المضافة. على أن يتم احتساب القيمة النهائية للعقد وفقاً للتكلفة الفعلية للأعمال المنفذة.
- 2- قام الطرف الأول بدفع مبلغ وقدره ريال سعودي كدفعة مقدمة للطرف الثاني، وذلك بموجب الحوالة رقم وتاريخ الصادرة من بنك، على أن يتم استردادها حسمًا من الدفعات المستحقة وفقاً لجدول السداد الوارد في الفقرة (9) من هذه المادة.
- 3- تستحق الدفعات المذكورة في جدول السداد بعد اكتمال تنفيذ المرحلة المبينة بجدول السداد وفق شروط العقد، وذلك من خلال أمر دفع يُرفع من الطرف الثاني ويُوافق عليه الطرف الأول كتابياً لإصدار أمر الدفع، وتعد موافقة الطرف الأول على أي أمر دفع حسب الدفعات المحددة في جدول السداد موافقةً على اكتمال المرحلة المتعلقة بالدفعة حسب الشروط والأحكام المنصوص عليها في العقد.
- 4- استثناءً من الفقرة (3) أعلاه، يعد مضي مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغ الطرف الأول برفع أمر الدفع كتابياً دون رفض الطرف الأول لأمر الدفع؛ قبولاً من الطرف الأول على استحقاق الدفعة للطرف الثاني وموافقة على إصدار أمر الدفع.
- 5- يصدر أمر الدفع كتابياً حال تحقق أحد الحالتين المشار إليهما في الفقرة (3) و (4) من هذه المادة.
- 6- في حال رفض الطرف الأول إصدار أمر الدفع وفقاً للفقرة (3) من هذه المادة، يحق للطرف الثاني إحالة أمر الدفع المرفوض إلى المكتب الهندسي المستقل لإعداد تقرير يُسلّم للطرفين يوضح مدى اكتمال تنفيذ أعمال المرحلة محل أمر الدفع المرفوض وفقاً لشروط العقد. وفي حال صدر تقرير المكتب الهندسي المستقل مؤيداً لاستحقاق الطرف الثاني للدفعة المرفوضة، فيتم إعادة عرض أمر الدفع المرفوض مع التقرير للطرف الأول ليقرر الموافقة على أمر الدفع أو الاستمرار في الرفض.
- 7- يسدد الطرف الأول الدفعة المستحقة خلال خمسة أيام من تاريخ صدور أمر الدفع بموجب الفقرتين (3) أو (4) أعلاه كتابياً، ويكون سداد الدفعات المستحقة للطرف الثاني من خلال التحويل للحساب البنكي رقم الآيبان الذي يحدده الطرف الثاني لهذا العقد، ولا يُعتمد بأي عمليات سداد لغير هذا الحساب.
- 8- تخضع القيمة النهائية للعقد ونسب الدفعات للتغيير إما بالزيادة أو النقص بناءً على أوامر التغيير التي يتم الاتفاق عليها لاحقاً ويتم إنشاؤها كتابياً، على أن تصدر نسخة معدلة من العقد تلقائياً متضمنة التغيير في القيمة النهائية للعقد ونسب الدفعات، وتكون النسخة السابقة للعقد لاغية.

وصف المستحق	نسبة الاستحقاق (%)	المبلغ المحسوم لاسترداد الدفعة المقدمة	قيمة الاستحقاق (ريال) (شاملة ضريبة القيمة المضافة)	تاريخ الاستحقاق (موافقة الطرف الأول) أو (مضي المدة دون رفض الطرف الأول لأمر الدفع)	ملاحظات

المادة التاسعة: طريقة القياس

تحتسب مستحقات الطرف الثاني حسب جدول القياس التالي:

وصف البند	وحدة القياس	تكلفة الوحدة (شاملة ضريبة القيمة المضافة)	الكمية المقدرة	التكلفة المقدرة	الكمية المنفذة	التكلفة الفعلية (شاملة ضريبة القيمة المضافة)

المادة العاشرة: غرامة التأخير

- 1 - دون الإخلال بحق الطرف الأول في إنهاء العقد وفق ماورد في الفقرة الفرعية (1/ د) من المادة الثالثة عشرة من هذا العقد، في حال تأخر الطرف الثاني عن إنهاء المشروع في الميعاد المحدد حسب مدة العقد لسبب يعود للطرف الثاني وحده، فإنه يحق للطرف الأول حينها تطبيق غرامة مالية على الطرف الثاني بـ % (نسبة يتم تحديدها باتفاق الطرفين) من كامل قيمة العقد عن كل يوم تأخر، على ألا يتجاوز مجموع الغرامات ما نسبته 15% من كامل قيمة العقد.
- 2 - يلزم لتطبيق غرامة التأخير المرفوعة من الطرف الأول بعد (إنهاء أو انتهاء العقد) الحصول على موافقة الطرف الثاني عليها كتابيًا، ويتم تحصيل قيمة الغرامة من الطرف الثاني بالحسم من مستحقاته لدى الطرف الأول (إن وجد) أو بتحويل قيمة الغرامة لحساب الطرف الأول، وفي حال رفض الطرف الثاني تطبيق الغرامة فيتم حل الخلاف بحسب ما نصت عليه المادة السابعة عشرة من هذا العقد.
- 3 - يجب أن تكون جميع الإجراءات المتعلقة بغرامات التأخير موثقة كتابيًا ومعتمدة من الطرفين، ولا يُعتمد بأي إجراءات أو مفاهيم أخرى بين الطرفين.

المادة الحادية عشرة: أوامر التغيير والأعمال الإضافية

- 1- يجوز زيادة الأعمال أو تخفيضها باتفاق الطرفين، ويتم ذلك بتقييم الزيادة أو التخفيض وتحرير أوامر تغيير وتعديل نسب الدفعات بما يتوافق مع الزيادة أو التخفيض.
- 2- يجب أن تكون جميع أوامر التغيير موثقة كتابيًا ومعتمدة من الطرفين، ولا يُعند بأي أوامر تغيير أخرى تتم بين الطرفين دون توثيق كتابي.

المادة الثانية عشرة: توقف العمل

- 1- يتم اعتبار العمل متوقفاً في المشروع عند توقف الطرف الثاني عن العمل بشكل تام لأي سبب من الأسباب لمدة تتجاوز أيام ، ويتم احتساب مدة التوقف من أول يوم لتوقف الطرف الثاني عن العمل.
- 2- في حال توقف الأعمال لا يحق للطرف الأول بإرادته المنفردة إجراء أي تصرف في المشروع أو تغيير معالمه أو إكمالها إلا بعد إثبات حالة المشروع.
- 3- يحق للطرف المتضرر من توقف أو إيقاف الأعمال في المشروع تكليف المكتب الهندسي المستقل -المشار إليه في الفقرة (1) من المادة السادسة- ليتولى إعداد تقرير (إثبات حالة المشروع) على أن يتضمن التقرير ما يلي:
أ- بيان سبب توقف الأعمال.
ب - إثبات حالة الأعمال المنفذة من الطرف الثاني ككميات أو نسب فقط حسب شروط هذا العقد.
ج - التصوير الفوتوغرافي ومقاطع فيديو لتوضيح حالة الأعمال المنفذة من قبل الطرف الثاني في الموقع.
- 4- يجب على الطرف المتضرر من توقف أو إيقاف الأعمال الاستفسار من الطرف الآخر عن أسباب توقف أو إيقاف الأعمال في المشروع، وذلك قبل تكليف المكتب الهندسي المستقل بإثبات حالة المشروع كتابيًا.

المادة الثالثة عشر: إنهاء وانتهاء العقد

- 1- يحق للطرف الأول إنهاء العقد في الحالات التالية:
أ- إذا لم يباشر الطرف الثاني العمل خلال يوماً من تاريخ موعد البدء بالعمل بسبب يعود للطرف الثاني وحده.
- ب- إذا توقف الطرف الثاني عن العمل في المشروع بالكلية لمدة يوماً بسبب يعود للطرف الثاني وحده.
- ج- إذا تباطأ الطرف الثاني في تنفيذ المشروع لمرحلة يرى فيها المكتب الهندسي المستقل -المشار إليه في الفقرة (1) من المادة السادسة- عدم إمكانية إنهاء المشروع في الميعاد المحدد حسب مدة العقد، وذلك بعد إنذار الطرف الثاني لتصحيح وضعه خلال (15 يوم، على أن يعد المكتب الهندسي المستقل تقرير (عدم إمكانية إنهاء المشروع في المدة المحددة) يوضح أسباب عدم إمكانية إنهاء المشروع في المدة المحددة وبيان الأعمال التي يستلزم إنهاؤها مدة أطول من المدة المتبقية للعقد ويدعم التقرير بالتصوير الفوتوغرافي ومقاطع فيديو لأعمال المشروع، وعلى أن يُتاح للطرف الثاني إبداء ملاحظاته وملاحظات على نتائج التقرير المعد من قبل المكتب الهندسي المستقل خلال أيام من تاريخ تسليم التقرير للطرفين.
- د- إذا لم يتمكن الطرف الثاني من إنهاء كامل أعمال المشروع في الميعاد المحدد حسب مدة العقد لسبب يعود للطرف الثاني وحده.

هـ- استثناءً من الفقرات الفرعية (أ-ب-ج-د) من الفقرة (1) من هذه المادة، إذا أخل الطرف الثاني بأي من التزاماته في هذا العقد أو امتنع عنها ولم يصلح الخل بعد إنذاره بثلاث إنذارات على ذات الخل وانقضاء يوماً بين كل إنذار وآخر.

و- إذا أفلس الطرف الثاني أو طلب إشهار إفلاسه أو ثبت إعساره أو صدر بحقه أمر بوضعه تحت الحراسة القضائية أو كان شركة وتم حلها أو تصفيتها.

ز- إذا كان الطرف الثاني مؤسسة فردية وتوفى مالكيها، ولم يرغب الطرف الأول استكمال العقد.

ح- إذا تنازل الطرف الثاني عن كامل العقد أو جزء منه لطرف آخر دون موافقة مسبقة من الطرف الأول، وذلك دون الإخلال بحق الطرف الأول بالمطالبة بالتعويض عما يلحق به من ضرر جراء هذا التنازل.

2- يحق للطرف الثاني إنهاء العقد في الحالات التالية:

أ- إذا تأخر الطرف الأول في تسليم موقع المشروع للطرف الثاني مدة تزيد عن يوماً من التاريخ المحدد لبدء تنفيذ نطاق العمل.

ب- إذا توقف العمل في المشروع لأسباب عائدة للطرف الأول ولا علاقة للطرف الثاني بها لمدة يوماً من تاريخ التوقف.

ج- إذا تأخر الطرف الأول عن سداد مستحقات الطرف الثاني لمدة يوماً من تاريخ صدور أمر الدفع، ما لم يقبل الطرف الثاني بتمديد مدة العقد تعويضاً عن مدة التأخر في السداد.

إذا تكرر رفض الطرف الأول عن الموافقة لإصدار أمر دفع لدفعة مستحقة للطرف الثاني لأكثر من مرة واحدة، مع وفاء الطرف الثاني بتنفيذ كامل أعمال المرحلة محل أمر الدفع المرفوض وفقاً لشروط العقد. لا يحق للطرف الثاني التنازل عن كامل العقد أو جزء منه لطرف آخر إلا بموافقة الطرف الأول، على أن تكون آلية التنازل وفقاً للآتي:

أ- إنهاء هذا العقد.

ب- إبرام عقد جديد بين الطرف الأول والطرف المتنازل له.

4- يحق للطرفين الاتفاق على إنهاء العقد بشكل ودي كتابياً.

5- يعد العقد منتهياً باكتمال تنفيذ كامل أعمال المشروع واستلامها من الطرف الأول وتوقيع الطرفين على مخالصة نهائية كتابياً.

6- يجب أن تتم جميع الإجراءات والمخاطبات والإنذارات المتعلقة بإنهاء وانتهاء العقد كتابياً، ولا يعتد بأي إجراءات يتم اتخاذها دون توثيق كتابي.

المادة الرابعة عشرة: القوة القاهرة والظروف الطارئة

1. في حال وقوع أي حالة من حالات القوة القاهرة على أيًا من أطراف العقد، فعلى الطرف المتضرر إخطار الطرف الآخر فور وقوع حالة القوة القاهرة عليه، ويتم إنهاء العقد والتسوية بين الطرفين بشكل ودي، وفي حال تعذر ذلك فيتم تسوية النزاع وفقاً للمادة السابعة عشرة من هذا العقد.

2. في حال وقوع أي ظرف من الظروف الطارئة على أيًا من أطراف العقد، فيجب على الطرف المتضرر إخطار الطرف الآخر فور وقوع الظرف الطارئ عليه، ويتم تطبيق الأحكام التالية:

أ. في حال لم تتجاوز مدة وقوع الظرف الطارئ يوماً متواصلة، فيتم تمديد مدة العقد بما يتساوى مع مدة التوقف أو الإيقاف بسبب الظرف الطارئ، ويتم أي تعديل على قيمة العقد جراء تأثير الظرف الطارئ باتفاق الطرفين.

ب. في حال تجاوزت مدة وقوع الظرف الطارئ أكثر من يوماً متواصلة، فيتم الاتفاق بين الطرفين على تمديد العقد وتعديل قيمته جراء تأثير الظرف الطارئ، أو الاتفاق على إنهاء العقد وتسويته بشكل ودي، وفي حال تعذر ذلك فيتم تسوية النزاع وفقاً للمادة السابعة عشرة من هذا العقد.

المادة الخامسة عشرة: ضمان الأعمال

يلتزم الطرف الثاني بضمان الأعمال المنفذة من قبله وفق ما جاء في ملحق الشروط الخاصة.

المادة السادسة عشرة: لغة العقد

اللغة العربية هي لغة العقد، ولغة المراسلات بين الطرفين، ويجوز استخدام لغة أخرى إلى جانب اللغة العربية، وتكون اللغة العربية هي المعتمدة في حال وجود أي خلاف.

المادة السابعة عشرة: نظام العقد وتسوية الخلافات

1. يخضع هذا العقد للأنظمة المعمول بها بالمملكة العربية السعودية.
2. يحق للطرف الثاني طلب تنفيذ أوامر الدفع الصادرة بموجب المادة الثامنة من هذا العقد لدى محكمة أو دائرة التنفيذ بموجب نظام التنفيذ ولائحته التنفيذية.
3. مع مراعاة ما ورد في الفقرة (2) من هذه المادة؛ في حال حدوث أي منازعة أو خلاف أو مطالبة ناشئة عن هذا العقد أو عن الإخلال به أو إنهائه أو بطلانه، فعلى الطرفين محاولة تسويتها ودياً عن طريق (التفاوض أو الوساطة أو الصلح)، وفي حال تعذر التسوية الودية يتم اللجوء إلى

المادة الثامنة عشرة: المراسلات والإنذارات بين الطرفين

لا تعتبر المفاهمات أو المخاطبات أو التوجيهات أو الطلبات أو الإنذارات بين الطرفين منتجة لآثارها القانونية إلا إذا كانت مكتوبة وموثقة بين الطرفين ولا يُعتمد بأي مراسلات أو إنذارات تتم دون توثيق كتابي.

المادة التاسعة عشرة: البنود الإضافية (اختياري)

- 1- لا يعتد بأي بند من البنود الإضافية في حال تعارضه مع أي مادة أو بند من هذا العقد.
 - 2- لا تعتبر البنود الإضافية بنوداً تنفيذية، ولا عبرة لأي بند إضافي يتطرق لقيمة العقد وآلية الدفع.
- والله ولي التوفيق

التوقيعات

الطرف الأول (المالك)	الطرف الثاني
الاسم:	الاسم:
التوقيع:	التوقيع والختم:
التاريخ:	التاريخ:

ملحق الشروط الخاصة

نطاق عمل الطرف الثاني

يلتزم الطرف الثاني بتوريد وتنفيذ وتشغيل واختبار جميع أعمال الطاقة الشمسية بالمواد، وكل ما يلزم التنفيذ مثل: الخلايا الشمسية، ومنظم الشحن، والبطاريات والمحول، وقاطع الحماية وصندوق الفيوزات، والكيابل والأسلاك الكهربائية، وقواعد الخلايا الشمسية الحديدية، وكافة الملحقات المطلوبة للتنفيذ وخلافه. ويشمل نطاق العمل البنود التالية:

1- توريد وتركيب الخلايا الشمسية كاملة مع الإطار الخاص بها وتثبيتها بزوايا الميول في اتجاه أشعة الشمس حسب توصيات الصانع.

1-2 توريد وتركيب واختبار نظام التأريض للشبكة والالواح الشمسية

1-3 توريد وتركيب منظمات الشحن وقواطع الحماية والمحولات حسب توصيات الصانع.

1-4 تقديم الرسومات التنفيذية التي تشمل مساقط أفقية مفصلة لتخطيط النظام، ومطابقتها مع باقي الأعمال بالموقع.

1-5 تأسيس أنابيب التمديدات خلال مرحلة الهيكل الإنشائي على:

اختيار الطرف

1-6 مسؤولية إعداد المخططات التنفيذية وحسابات الأحمال وعدد الخلايا الشمسية المطلوبة على الطرف الثاني.

1-7 يلتزم الطرف الثاني بترحيل جميع مخلفات الأعمال الى (المردم المعتمد) او أي مكان مخصص لذلك من قبل الجهات الحكومية المعنية يتحمل الطرف الثاني أي غرامات نتيجة لمخالفة ذلك.

1-8 الكهرباء المؤقتة على الطرف الثاني. ويلتزم الطرف الثاني بعدم اخذ التيار الكهربائي من المصدر العمومي او من الجيران.

1-9 مسؤولية ضمان المواد في الموقع، وتوفير حارس خلال مدة العقد على الطرف الثاني.

1-10 التنسيق مع المقاولين الآخرين في المشروع ومشرف المشروع ان وجد.

1-11 يلتزم الطرف الثاني بتخزين وتوزيع جميع المواد المطلوبة للتنفيذ في أماكن وظروف صحيحة، وبشكل آمن للعمال ولا يعيق تنفيذ الاعمال أو الجيران والشوارع المحيطة بالمشروع. ومراعاة تعليمات وأنظمة الجهات المختصة. طريقة القياس

1-2 المعتمد في احتساب مستحقات الطرف الثاني هو قياس وحصر الاعمال على الطبيعة؛ سواء كانت عدد الالواح الشمسية أو مخارج قوى أو خلافه. أما بخصوص الكيابل فتقاس بالمتر الطولي حسب المنفذ على الطبيعة.

2-2 يكون القياس بموجب تقرير من مكتب مساحي معتمد يوافق عليه الطرفان، وتكون أتعابه مناصفة بينهما. في حال عدم اتفاق الطرفين على تسمية المكتب المساحي؛ يقوم المكتب الهندسي المسمى في المادة الخامسة بند (2) من وثيقة العقد الأساسي بعمل القياس والتمتير، وإذا لم يقم المكتب الهندسي بالقياس والتمتير أو تعذر عليه، يقوم المكتب الهندسي بترشيح مكتب مساحي للطرفين، ويكون قرار المكتب الهندسي نهائيًا وغير قابل للاعتراض من الطرفين. ضمان الأعمال

1-3 يتم تحرير مخالصة نهائية موقعة من الطرفين كمستند لبدء فترة الضمان، ويضمن الطرف الثاني الأعمال المنفذة من قبله لمدة (.....) سنة من تاريخ هذه المخالصة النهائية.

عدد سنوات فترة ضمان الأعمال

2-3 يلتزم الطرف الثاني بتسليم أصول فواتير المواد وضمانات الموردين وكتيبات التشغيل والصيانة للطرف الاول.

3-3 يقدم الطرف الثاني الضمان على مكونات النظام الرئيسية (الخلايا / المحول / الشاحن) من قبل الوكيل ولا يقل عن (.....) سنة شاملاً قطع الغيار.

عدد سنوات فترة ضمان الأعمال

شروط خاصة أخرى للطرفين

شروط خاصة أخرى للطرفين: (تذكر)

الشروط

منطقة مناقصة

منطقة مناقصة

ملحق المواصفات الفنية

تعليمات فنية عامة

- 1- يلتزم الطرف الثاني بتشغيل كامل النظام في وضع أتوماتيكي بعد إصلاح أي خلل في التشغيل أو التركيب؛ وذلك في حضور الطرف الاول أو من يمثله.
- 2- في حال وجود تكاليف لاختبارات نظام الطاقة الشمسية؛ يتحملها الطرف الثاني.
- 3- تمديد واختبار جميع الكابلات الخاصة بالألواح الشمسية على الطرف الثاني.
- 4- مسؤولية عمل قواعد الخلايا الشمسية خلال مرحلة الهيكل الإنشائي وقبل عزل الأسطح على الطرف الثاني.
- 5- يلتزم الطرف الثاني ان يكون التكسير في الحوائط بالصاروخ، ويحظر التكسير اليدوي.
- 6- يلتزم الطرف الثاني بعدم توريد واستخدام أي مادة في المشروع، إلا بعد أخذ موافقة الطرف الاول أو ممثله كتابيًا عليها.

- 7 يلتزم الطرف الثاني بإشعار الطرف الاول أو من يمثله قبل 48 ساعة على الأقل من موعد تغطية أو تنفيذ أي عمل من الأعمال؛ وذلك لحضور مشرف المشروع للفحص أو المعاينة، أو القياس أو الاختبار. وفي حال عدم حضور الطرف الاول أو من يمثله للفحص والاستلام بعد مضي المدة المشار لها بعاليه؛ يحق للطرف الثاني إضافة مدة التأخير إلى مدة العقد.
- 8- يتحمل الطرف الثاني تكلفة زيارة مشرف المشروع للمرة الثالثة؛ وذلك للأعمال التي قام مشرف المشروع باستلامها في المرة الأولى، ولم يقم الطرف الثاني باستكمالها أو تنفيذها حسب تعليمات مشرف المشروع في المرة الثانية.
- 9- الأعمال المخالفة لوثائق العقد أو المنفذة بدون إذن أو استلام كتابي من مشرف المشروع؛ فللطرف الاول أو من يمثله الحق في إزالتها وتنفيذها مرة أخرى على حساب الطرف الثاني.
- 10- الأعمال التي نفّذها الطرف الثاني حسب وثائق العقد، ويرغب الطرف الاول في تعديلها أو الطلب من الطرف الثاني إزالتها؛ فتكون تكلفة التعديل أو الإزالة والتنفيذ مرة أخرى على الطرف الاول.
- 11- يلتزم الطرف الثاني برسم مسارات خطوط الكهرباء المنفذة على الطبيعة أولاً بأول (مخططات طبق التنفيذ - As-Built Drawings)، والتي اختلفت مساراتها واتجاهاتها عن التصميم. إضافة لتلك الخطوط التي أضيفت للتصميم، ولم تكن موجودة في المخططات. وتسليم مخططات طبق التنفيذ للطرف الاول أو من يمثله في نهاية الأعمال. الرسم لمخططات طبق التنفيذ يكون (يحدده الطرفان)؛

- 12- عند نهاية أعمال مرحلة من المشروع او انتهاء أعمال المشروع كاملاً يلتزم الطرفان بما يلي:

1-12 يقوم الطرف الثاني بإشعار الطرف الاول كتابيًا فور انتهاء نطاق عمله.

2-12 خلال خمسة أيام عمل من تاريخ إشعار الطرف الثاني للطرف الاول بانتهاء نطاق العمل؛ يقوم الطرف الاول أو ممثله باستلام الأعمال من الطرف الثاني، وتسجيل الملاحظات، وإمهال الطرف الثاني مدة زمنية لإنهاء الملاحظات لا تزيد عن أسبوعين من تاريخ إستلام الطرف الثاني للملاحظات.

3-12 في حال عدم استلام الطرف الاول للأعمال من الطرف الثاني خلال المدة المحددة أعلاه؛ يجوز للطرف الثاني اللجوء للمادة الحادية عشرة من وثيقة العقد الأساسية.

13- تعليمات أخرى: (تذكر)

نوع المواد المطلوب توريدها من قبل الطرف الثاني واشتراتها

1- الخلايا الشمسية:

1-1 توريد وتركيب الخلايا الشمسية

مصنع / شركة:

بلد المنشأ

1-2 يلزم تثبيت الخلايا الشمسية على إطارات حديدية مقاومة للصدأ وللعوامل الجوية.

1-3 يلزم تثبيت الخلية كاملة على قواعد خرسانية أو حديدية معدة مسبقاً خلال مرحلة الهيكل الإنشائي. (وفي حالة عدم وجودها فيتم التأسيس لها من جديد وبإشراف مشرف المشروع)

1-4 يحدد عدد الخلايا المطلوبة والمقاس حسب الحمل الكلي المطلوب من الطرف الاول أو من يمثلته والمساحة المتاحة من السطح.

5-1 تكون الخلايا الشمسية من النوع البلوري من البي في سي (يحدده الطرفان):

2. منظم الشحن (CHARGER):

1-2 توريد وتركيب منظم الشحن

مصنع / شركة:

بلد المنشأ

2-2 يلزم أن يكون منظم الشحن من النوع ذي الفولت الثابت (12 فولت).

2-3 يحدد عدد منظومات الشحن حسب الحمل الكلي المطلوب من الطرف الاول أو من يمثلته والمخططات التنفيذية المعتمدة.

2-4 يلزم أن يكون منظم الشحن من النوع المقاوم للعوامل الجوية ومياه الأمطار.

3. بند اختياري (البطاريات):

اختيار

3-1 توريد وتركيب البطاريات

مصنع / شركة:

بلد المنشأ

3-2 يلزم أن تكون البطاريات من النوع سريعة الشحن / سريعة التفريغ.

3-3 يحدد عدد البطاريات وقدراتها حسب الحمل الكلي المطلوب من الطرف الاول أو من يمثلته والمخططات التنفيذية المعتمدة.

4. محول التيار (INVERTER):

1-4 توريد وتركيب محول التيار

مصنع / شركة:

بلد المنشأ

4-2 يحدد قدرة المحول حسب الحمل الكلي المطلوب من الطرف الاول أو من يمثلته والمخططات التنفيذية المعتمدة.

4-3 يلزم أن يكون المحول من النوع المقاوم للعوامل الجوية وذو درجة حماية عالية ضد مياه الأمطار.

5. (بند اختياري) قاطع الحماية (LOW VOLTAGE DISCONNECT):

اختيار

5-1- توريد وتركيب قاطع الحماية

مصنع / شركة:

بلد المنشأ:

5-2 يلزم تركيب قاطع الحماية قبل التوصيل بلوحة الأحمال الكهربائية، ويكون من النوع المقاوم للعوامل الجوية.

5-3 يحدد عدد وقدرة قواطع الحماية على حسب الحمل الكلي المطلوب من الطرف الاول أو من يمثله والمخططات التنفيذية.

6. (بند اختياري) صندوق الفيوزات الرئيسي (MAIN FUSE BOX):

اختيار:

6-1- توريد وتركيب صندوق الفيوزات

مصنع / شركة:

بلد المنشأ:

6-2 يلزم تركيب صندوق الفيوزات قبل التوصيل بالقاطع الرئيسي والمتصل بعداد المبنى، ويكون الصندوق من النوع المقاوم للعوامل الجوية.

6-3 يحدد حجم الصندوق وقدرة القواطع على حسب الحمل الكلي المطلوب من الطرف الاول أو من يمثله والمخططات التنفيذية.

7. الكابلات الكهربائية:

1-7- توريد وتركيب الكابلات الكهربائية

مصنع / شركة:

بلد المنشأ:

7-2 تركيب جميع الكابلات الخارجية على حوامل كابلات حديدية ذات غطاء، من النوع المقاوم للعوامل الجوية (CABLETRAY). أما المدفونة بالموقع العام أو في الحوائط فتكون داخل (أنابيب التمديد) من البني في سي PVC.

7-3 يلزم أن تحمل جميع الكابلات اسم الصانع ومقاس الكابل والفئة وسنة التصنيع.

7-4 يحدد مقاسات الكابلات بمقدار الحمل الكلي المطلوب من الطرف الاول أو من يمثله وحسب المخططات التنفيذية المعتمدة.

8- مواد واشتراطات أخرى: (تذكر).

خطوات التجهيز والتنفيذ المطلوبة من الطرف الثاني

1- تُركب كافة الكابلات والحوامل الخاصة بها والأنابيب حسب توصيات الصانع والمخططات التنفيذية.

2- تُركب حوامل الكابلات على زوايا قائمة أو مثبتة على أرضية السطح بما يضمن سلامة العزل وأرضية السطح. أو زوايا معلقة بالجدران.

3- لا يسمح بتمديدات الأنابيب أو حوامل الكابلات المائلة أو المعوجة. (وفي الحالات التي لابد منها يسمح بعد اخذ الموافقة الخطية من الطرف الأول او من يمثله)

4- يلزم أن لا يتم تجاوز معدلات شد وجذب الكابلات توصيات الصانع.

5- يلتزم الطرف الثاني بتنسيق أعمال تركيب جميع مكونات نظام الطاقة الشمسية مع أعمال مجاري الهواء بالسطح وغيرها من مواد أو معدات لتفادي تعارضها مع بعضها البعض.

6- يلزم أن يتم تعليق المحول (INVERTER) في مكان آمن يسهل الوصول إليه وبعيداً عن متناول أيدي الأطفال.

- 7- تُركب جميع تمديدات نظام الطاقة الشمسية بمسافة لا تقل عن 50 سم من كابلات التيار الخفيف.
- 8- تمدد جميع كابلات الطاقة الشمسية بالموقع العام داخل (النايب التمديد) ، وبمسافة لا تقل عن 914 مم من خطوط الصرف الصحي والمياه وخطوط الغاز.
- 9- تُركب جميع الخلايا الشمسية على قواعد خرسانية أو قواعد حديدية موصلة بقطع مرنة، وبزوايا ميول في اتجاه أشعة الشمس حسب توصيات الصانع.
- 10- تركب جميع البطاريات في أماكن غير معرّضة للشمس أو مياه الأمطار أو تحت مظلة الخلايا الشمسية. (وفي حالة الحاجة الى تنفيذ وافي للبطاريات يكون من ضمن اعمال الطرف الثاني)
- 11- تركب جميع صناديق الفيوزات في أماكن يسهل الوصول إليها لغرض الصيانة وبعيداً عن مياه الأمطار والأتربة. (ويجب اخذ موافقة مشرف المشروع الخطية عليها إذا لم توضح في المخططات التنفيذية)