

مناقصة



نموذج عقد استرشادي

عقد هيكل إنشائي (بدون مواد)

جاهز للتعبئة — راجعه وعدّله بما يناسب مشروعك قبل التوقيع

◀ وثيقة العقد الأساسية

◀ ملحق الشروط الخاصة

◀ ملحق المواصفات الفنية

احصل على عروض أسعار لمشروعك من مقاولين ومزوّدين

manaqasa.com



تنبيه مهم قبل الاستخدام

هذا العقد نموذج استرشادي جاهز، وليس عقدًا موحدًا يناسب جميع المشاريع.

قبل استخدامه، راجعه جيدًا وتأكد أن جميع بنوده مناسبة لمشروعك ولما اتفقت عليه مع المقاول. ويمكنك إضافة أي بند أو تعديله أو حذفه حسب احتياجك، ويُفضل مراجعة العقد من مختص قانوني قبل التوقيع.

إخلاء مسؤولية: تتيح منصة مناقصة هذا النموذج للاطلاع والاسترشاد فقط، ولا يُعدّ استشارة قانونية. ولا تتحمل المنصة أي مسؤولية عن استخدامه أو تعديله أو أي خلاف أو ضرر ينشأ عن التعاقد بين أطرافه، وتقع مسؤولية مراجعة البنود والتحقق من مناسبتها على المستخدم وحده.



تحتاج تسعير لمشروعك أو لأي بند فيه؟

اعرض مشروعك على منصة مناقصة، واستقبل عروضًا من المنفذين، واختر العرض الأنسب لك.

manaqasa.com

مقدم من منصة مناقصة · manaqasa.com

وثيقة العقد الأساسية

بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وبعد؛ فقد تم إبرام هذا العقد في مدينة
في يوم بتاريخ الموافق بين كل من :

1- الطرف الأول (المالك):

الاسم: رقم الهوية / السجل:
العنوان: رقم الجوال:
الصفة: (مالك / منتفع من العقار) — وفي حال الشخصية الاعتبارية يمثلها في التوقيع:
..... بصفته: بموجب:
ويشار إليه فيما بعد بـ(الطرف الأول).

2- الطرف الثاني (المقاول):

اسم المؤسسة / الشركة: رقم السجل التجاري:
العنوان: رقم الجوال:
الصفة: (مقاول متعهد بتنفيذ المشروع) ويمثلها في التوقيع: رقم الهوية / الإقامة:
..... بصفته:
ويشار إليه فيما بعد بـ(الطرف الثاني).

كما يشار للطرف الأول والطرف الثاني مجتمعين بـ(الطرفين).

تمهيد

حيث إن الطرف الأول يملك (أو ينتفع من) العقار الواقع في مدينة حي
بموجب رقم وتاريخ وقد قام بإصدار رخصة البناء
رقم وتاريخ هـ والصادرة من الجهة المختصة:
ويرغب في تكليف الطرف الثاني بتنفيذ المشروع بحسب نطاق العمل، ووثائق العقد الواردة في المادة الثانية أدناه بحسب
تعليمات الطرف الأول أو من يكلفه بالإشراف على تنفيذ أعمال المشروع وفقاً لنطاق العمل.
وحيث قام الطرف الثاني بمعاينة موقع العمل على الطبيعة، وتقدم بعرضه النهائي للطرف الأول لتنفيذ نطاق العمل
مقابل قيمة العقد المنصوص عليها في المادة الثامنة من هذا العقد لتنفيذ نطاق العمل الوارد في ملحق الشروط
الخاصة من هذا العقد، وأقر بعدم وجود أي عائق لبدء العمل.
عليه فقد التقت إرادة الطرفين وهما بكامل أهليتهما المعتبرة شرعاً ونظاماً لتوقيع هذا العقد وفق المواد والشروط
التالية:

المادة الأولى: حجية التمهيد

يعد التمهيد الوارد أعلاه جزءاً لا يتجزأ من العقد ويقرأ ويفسر على ضوءه.

المادة الثانية: وثائق العقد

يتألف هذا العقد من الوثائق التالية:

- 1- وثيقة العقد الأساسية.
 - 2- ملحق التعريفات.
 - 3- ملحق الشروط الخاصة.
 - 4- ملحق المواصفات الفنية.
 - 5- المخططات الهندسية من المكتب الاستشاري/الهندسي ترخيص رقم :
 - بعدد لوحة / مخطط. بما فيها لوحة العنوان ولوحة فهرس المخططات.
- وتشكل هذه الوثائق والملاحق وحدة متكاملة، وتُفسر الألفاظ والعبارات الواردة فيها من خلال ملحق التعريفات. وفي حال وجود تعارض بين الوثائق أعلاه؛ فإنه يتم الأخذ بالوثيقة المتقدمة في الترتيب حسب التسلسل الوارد أعلاه.

المادة الثالثة: التزامات الطرف الأول

يلتزم الطرف الأول بما يلي:

- 1- تسليم المخططات الهندسية للطرف الثاني وذلك كتابياً.
- 2- سداد رسوم الجهات الحكومية والحصول على التراخيص اللازمة للمشروع من الجهات النظامية المختصة ومراجعة الجهات الحكومية إذا لزم الأمر.
- 3- دفع مستحقات الطرف الثاني في مواعيدها المتفق عليها بين الطرفين.
- 4- في حال رغب الطرف الأول بتعيين مشرف مشروع -واحد أو أكثر- للإشراف على أعمال المشروع، فعلى الطرف الأول إبلاغ الطرف الثاني ببيانات مشرف المشروع المعين للإشراف على أعمال المشروع، والصلاحيات الممنوحة له بحسب المادة الخامسة من هذا العقد.

المادة الرابعة: التزامات الطرف الثاني

يلتزم الطرف الثاني بالآتي:

- 1- تنفيذ نطاق العمل الوارد في وثائق العقد.
- 2- توفير ما يلزم لتنفيذ نطاق العمل من أجهزة، ومعدات، وأدوات، وآلات، وأي اختبارات ينص عليها في ملحق المواصفات الفنية.
- 3- توفير الموارد البشرية المؤهلة لتنفيذ نطاق العمل المشار إليه في ملحق الشروط الخاصة.
- 4- التأمين على الأعمال المنفذة وفق ما تنص عليه الأنظمة المرعية الصادرة من الجهات المختصة.
- 5- تنظيف الموقع وإزالة مخلفات الأعمال المنفذة من قبله.
- 6- الالتزام بكود البناء السعودي.
- 7- تمكين مشرف المشروع من ممارسة مهامه المكلف بها من قبل الطرف الأول.
- 8- المحافظة على موقع المشروع وحمايته.

9- يتحمل الطرف الثاني أي مسؤولية قانونية أو مادية أو نظامية تجاه عمالته أو الطرف الأول أو أي طرف آخر نتيجة لأعمال الطرف الثاني بالموقع.

المادة الخامسة: دور مشرف المشروع.

يحق للطرف الأول تعيين مشرف مشروع -واحد أو أكثر- ليتولى أيًا من المهام الإشرافية التالية:

- أ. متابعة الأعمال الفنية للمشروع.
- ب. مراقبة تنفيذ الطرف الثاني لتلك الأعمال.
- ج. إجراء الفحوصات والاختبارات الفنية على أعمال ومواد المشروع.
- د. مقارنة أعمال المشروع المنفذة فعلياً على أرض الواقع.
- هـ. أي صلاحيات أو مهام إشرافية إضافية يكلفه بها الطرف الأول، دون الإخلال بمهام المكتب الهندسي المستقل.

المادة السادسة: دور المكتب الهندسي المستقل.

1. اتفق الطرفان على تعيين المكتب الهندسي المستقل ترخيص رقم ليتولى إعداد التقارير التالية:

- أ. إعداد تقرير (إثبات حالة المشروع) وفقاً لما ورد في الفقرة (3) من المادة الثانية عشرة من العقد.
- ب. إعداد تقرير (عدم إمكانية إنهاء المشروع في المدة المحددة) وفقاً للفقرة الفرعية (ج) من الفقرة (1) من المادة الثالثة عشرة من العقد.
- ج. إعداد تقرير (بيان مدى استحقاق الطرف الثاني للدفع المرفوضة) وفقاً للفقرة (6) من المادة الثامنة من العقد.

2. يكون تحديد قيمة تكاليف المكتب الهندسي المستقل لإعداد التقارير الواردة في الفقرات الفرعية (أ) و (ب) و (ج) من الفقرة (1) من هذه المادة وفقاً للاتفاقية الموقعة بين الطرفين والمكتب الهندسي المستقل المرفقة بهذا العقد.

3. تُحمل تكاليف المكتب الهندسي المستقل على أطراف العقد وفقاً لما يلي:

- أ. يتحمل الطرف المتسبب بالتوقف تكاليف المكتب الهندسي المستقل الخاصة بإعداد تقرير (إثبات حالة المشروع)، وفي حال كان التوقف لسبب خارج عن إرادة الطرفين فتكون تكاليف المكتب الهندسي المستقل منصفة بين الطرفين.
- ب. يتحمل الطرف الثاني تكاليف المكتب الهندسي المستقل الخاصة بإعداد تقرير (عدم إمكانية إنهاء المشروع في المدة المحددة) في حال ثبت تقصيره.
- ج. يتحمل الطرف الثاني تكاليف المكتب الهندسي المستقل لإعداد تقرير (بيان مدى استحقاق الطرف الثاني للدفع المرفوضة) ما لم يثبت استحقاقه لكامل قيمة الدفع المرفوضة.

المادة السابعة: مدة العقد

1. يلتزم الطرف الثاني بتنفيذ نطاق العمل في مدة أقصاها يوماً تبدأ من تاريخ وتنتهي في تاريخ

2. يقدم الطرف الثاني للطرف الأول جدول زمني يوضح من خلاله المدة الزمنية المقدرة لإنجاز كل جزء من أعمال المشروع.

3. يحق للطرفين الاتفاق على تمديد العقد لمدة إضافية وذلك بإنشاء أمر تغيير كتابيًا.

4. يحق للطرف الثاني المطالبة بمدة إضافية على مدة العقد في حال تأخر (الطرف الأول) عن دفع مستحقات الطرف الثاني في المواعيد المحددة للاستحقاق، على أن تكون المدة المطالب بها مساوية لمدد التأخير في صرف مستحقاته.
5. يجب أن تكون جميع الإجراءات المتعلقة بتعديل مدة العقد موثقة كتابياً ومعتمدة من الطرفين، ولا يُعتمد بأي إجراءات أو مفاهيم أخرى بين الطرفين.

المادة الثامنة: قيمة العقد وآلية الدفع

- 1- اتفق الطرفين أن تكون كامل قيمة العقد - التقديرية- مبلغاً وقدره ريال سعودي شاملاً ضريبة القيمة المضافة. على أن يتم احتساب القيمة النهائية للعقد وفقاً للتكلفة الفعلية للأعمال المنفذة.
- 2- قام الطرف الأول بدفع مبلغ وقدره ريال سعودي كدفعة مقدمة للطرف الثاني، وذلك بموجب الحوالة رقم وتاريخ الصادرة من بنك، على أن يتم استردادها حسمًا من الدفعات المستحقة وفقاً لجدول السداد الوارد في الفقرة (9) من هذه المادة.
- 3- تستحق الدفعات المذكورة في جدول السداد بعد اكتمال تنفيذ المرحلة المبينة بجدول السداد وفق شروط العقد، وذلك من خلال أمر دفع يُرفع من الطرف الثاني ويُوافق عليه الطرف الأول كتابياً لإصدار أمر الدفع، وتعد موافقة الطرف الأول على أي أمر دفع حسب الدفعات المحددة في جدول السداد موافقةً على اكتمال المرحلة المتعلقة بالدفعة حسب الشروط والأحكام المنصوص عليها في العقد.
- 4- استثناءً من الفقرة (3) أعلاه، يعد مضي مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ تبلغ الطرف الأول برفع أمر الدفع كتابياً دون رفض الطرف الأول لأمر الدفع؛ قبولاً من الطرف الأول على استحقاق الدفعة للطرف الثاني وموافقة على إصدار أمر الدفع.
- 5- يصدر أمر الدفع كتابياً حال تحقق أحد الحالتين المشار إليهما في الفقرة (3) و (4) من هذه المادة.
- 6- في حال رفض الطرف الأول إصدار أمر الدفع وفقاً للفقرة (3) من هذه المادة، يحق للطرف الثاني إحالة أمر الدفع المرفوض إلى المكتب الهندسي المستقل لإعداد تقرير يُسلّم للطرفين يوضح مدى اكتمال تنفيذ أعمال المرحلة محل أمر الدفع المرفوض وفقاً لشروط العقد. وفي حال صدر تقرير المكتب الهندسي المستقل مؤيداً لاستحقاق الطرف الثاني للدفعة المرفوضة، فيتم إعادة عرض أمر الدفع المرفوض مع التقرير للطرف الأول ليقرر الموافقة على أمر الدفع أو الاستمرار في الرفض.
- 7- يسدّد الطرف الأول الدفعة المستحقة خلال خمسة أيام من تاريخ صدور أمر الدفع بموجب الفقرتين (3) أو (4) أعلاه كتابياً، ويكون سداد الدفعات المستحقة للطرف الثاني من خلال التحويل للحساب البنكي رقم الآيبان الذي يحدده الطرف الثاني لهذا العقد، ولا يُعتمد بأيّة عمليات سداد لغير هذا الحساب.
- 8- تخضع القيمة النهائية للعقد ونسب الدفعات للتغيير إما بالزيادة أو النقص بناءً على أوامر التغيير التي يتم الاتفاق عليها لاحقاً ويتم إنشاؤها كتابياً، على أن تصدر نسخة معدلة من العقد تلقائياً متضمنة التغيير في القيمة النهائية للعقد ونسب الدفعات، وتكون النسخة السابقة للعقد لاغية.

وصف المستحق	نسبة الاستحقاق (%)	المبلغ المحسوم لاسترداد الدفعة المقدمة	قيمة الاستحقاق (ريال) (شاملة ضريبة القيمة المضافة)	تاريخ الاستحقاق (موافقة الطرف الأول) أو (مضي المدة دون رفض الطرف الأول لأمر الدفع)	ملاحظات

المادة التاسعة: طريقة القياس

تحتسب مستحقات الطرف الثاني حسب جدول القياس التالي:

وصف البند	وحدة القياس	تكلفة الوحدة (شاملة ضريبة القيمة المضافة)	الكمية المقدرة	التكلفة المقدرة	الكمية المنفذة	التكلفة الفعلية (شاملة ضريبة القيمة المضافة)

المادة العاشرة: غرامة التأخير

- 1 - دون الإخلال بحق الطرف الأول في إنهاء العقد وفق ماورد في الفقرة الفرعية (1/ د) من المادة الثالثة عشرة من هذا العقد، في حال تأخر الطرف الثاني عن إنهاء المشروع في الميعاد المحدد حسب مدة العقد لسبب يعود للطرف الثاني وحده، فإنه يحق للطرف الأول حينها تطبيق غرامة مالية على الطرف الثاني بـ % (نسبة يتم تحديدها باتفاق الطرفين) من كامل قيمة العقد عن كل يوم تأخر، على ألا يتجاوز مجموع الغرامات ما نسبته 15% من كامل قيمة العقد.
- 2 - يلزم لتطبيق غرامة التأخير المرفوعة من الطرف الأول بعد (إنهاء أو انتهاء العقد) الحصول على موافقة الطرف الثاني عليها كتابيًا، ويتم تحصيل قيمة الغرامة من الطرف الثاني بالحسم من مستحقاته لدى الطرف الأول (إن وجد) أو بتحويل قيمة الغرامة لحساب الطرف الأول، وفي حال رفض الطرف الثاني تطبيق الغرامة فيتم حل الخلاف بحسب ما نصت عليه المادة السابعة عشرة من هذا العقد.
- 3 - يجب أن تكون جميع الإجراءات المتعلقة بغرامات التأخير موثقة كتابيًا ومعتمدة من الطرفين، ولا يُعتمد بأي إجراءات أو مفاهيم أخرى بين الطرفين.

المادة الحادية عشرة: أوامر التغيير والأعمال الإضافية

- 1- يجوز زيادة الأعمال أو تخفيضها باتفاق الطرفين، ويتم ذلك بتقييم الزيادة أو التخفيض وتحرير أوامر تغيير وتعديل نسب الدفعات بما يتوافق مع الزيادة أو التخفيض.
- 2- يجب أن تكون جميع أوامر التغيير موثقة كتابيًا ومعتمدة من الطرفين، ولا يُعند بأي أوامر تغيير أخرى تتم بين الطرفين دون توثيق كتابي.

المادة الثانية عشرة: توقف العمل

- 1- يتم اعتبار العمل متوقفاً في المشروع عند توقف الطرف الثاني عن العمل بشكل تام لأي سبب من الأسباب لمدة تتجاوز أيام ، ويتم احتساب مدة التوقف من أول يوم لتوقف الطرف الثاني عن العمل.
- 2- في حال توقف الأعمال لا يحق للطرف الأول بإرادته المنفردة إجراء أي تصرف في المشروع أو تغيير معالمه أو إكماله إلا بعد إثبات حالة المشروع.
- 3- يحق للطرف المتضرر من توقف أو إيقاف الأعمال في المشروع تكليف المكتب الهندسي المستقل -المشار إليه في الفقرة (1) من المادة السادسة- ليتولى إعداد تقرير (إثبات حالة المشروع) على أن يتضمن التقرير ما يلي:
 - أ- بيان سبب توقف الأعمال.
 - ب - إثبات حالة الأعمال المنفذة من الطرف الثاني ككميات أو نسب فقط حسب شروط هذا العقد.
 - ج - التصوير الفوتوغرافي ومقاطع فيديو لتوضيح حالة الأعمال المنفذة من قبل الطرف الثاني في الموقع.
 - 4- يجب على الطرف المتضرر من توقف أو إيقاف الأعمال الاستفسار من الطرف الآخر عن أسباب توقف أو إيقاف الأعمال في المشروع، وذلك قبل تكليف المكتب الهندسي المستقل بإثبات حالة المشروع كتابيًا.

المادة الثالثة عشر: إنهاء وانتهاء العقد

- 1- يحق للطرف الأول إنهاء العقد في الحالات التالية:
 - أ- إذا لم يباشر الطرف الثاني العمل خلال يوماً من تاريخ موعد البدء بالعمل بسبب يعود للطرف الثاني وحده.
 - ب- إذا توقف الطرف الثاني عن العمل في المشروع بالكلية لمدة يوماً بسبب يعود للطرف الثاني وحده.
 - ج- إذا تباطأ الطرف الثاني في تنفيذ المشروع لمرحلة يرى فيها المكتب الهندسي المستقل -المشار إليه في الفقرة (1) من المادة السادسة- عدم إمكانية إنهاء المشروع في الميعاد المحدد حسب مدة العقد، وذلك بعد إنذار الطرف الثاني لتصحيح وضعه خلال (15 يوم، على أن يعد المكتب الهندسي المستقل تقرير (عدم إمكانية إنهاء المشروع في المدة المحددة) يوضح أسباب عدم إمكانية إنهاء المشروع في المدة المحددة وبيان الأعمال التي يستلزم إنهاؤها مدة أطول من المدة المتبقية للعقد ويدعم التقرير بالتصوير الفوتوغرافي ومقاطع فيديو لأعمال المشروع، وعلى أن يُتاح للطرف الثاني إبداء ملاحظاته وملاحظات على نتائج التقرير المعد من قبل المكتب الهندسي المستقل خلال أيام من تاريخ تسليم التقرير للطرفين.
 - د- إذا لم يتمكن الطرف الثاني من إنهاء كامل أعمال المشروع في الميعاد المحدد حسب مدة العقد لسبب يعود للطرف الثاني وحده.

هـ- استثناءً من الفقرات الفرعية (أ-ب-ج-د) من الفقرة (1) من هذه المادة، إذا أخل الطرف الثاني بأي من التزاماته في هذا العقد أو امتنع عنها ولم يصلح الخل بعد إنذاره بثلاث إنذارات على ذات الخل وانقضاء يوماً بين كل إنذار وآخر.

و- إذا أفلس الطرف الثاني أو طلب إشهار إفلاسه أو ثبت إعساره أو صدر بحقه أمر بوضعه تحت الحراسة القضائية أو كان شركة وتم حلها أو تصفيتها.

ز- إذا كان الطرف الثاني مؤسسة فردية وتوفى مالكيها، ولم يرغب الطرف الأول استكمال العقد.

ح- إذا تنازل الطرف الثاني عن كامل العقد أو جزء منه لطرف آخر دون موافقة مسبقة من الطرف الأول، وذلك دون الإخلال بحق الطرف الأول بالمطالبة بالتعويض عما يلحق به من ضرر جراء هذا التنازل.

2- يحق للطرف الثاني إنهاء العقد في الحالات التالية:

أ- إذا تأخر الطرف الأول في تسليم موقع المشروع للطرف الثاني مدة تزيد عن يوماً من التاريخ المحدد لبدء تنفيذ نطاق العمل.

ب- إذا توقف العمل في المشروع لأسباب عائدة للطرف الأول ولا علاقة للطرف الثاني بها لمدة يوماً من تاريخ التوقف.

ج- إذا تأخر الطرف الأول عن سداد مستحقات الطرف الثاني لمدة يوماً من تاريخ صدور أمر الدفع، ما لم يقبل الطرف الثاني بتمديد مدة العقد تعويضاً عن مدة التأخر في السداد.

إذا تكرر رفض الطرف الأول عن الموافقة لإصدار أمر دفع لدفعة مستحقة للطرف الثاني لأكثر من مرة واحدة، مع وفاء الطرف الثاني بتنفيذ كامل أعمال المرحلة محل أمر الدفع المرفوض وفقاً لشروط العقد. لا يحق للطرف الثاني التنازل عن كامل العقد أو جزء منه لطرف آخر إلا بموافقة الطرف الأول، على أن تكون آلية التنازل وفقاً للآتي:

أ- إنهاء هذا العقد.

ب- إبرام عقد جديد بين الطرف الأول والطرف المتنازل له.

4- يحق للطرفين الاتفاق على إنهاء العقد بشكل ودي كتابياً.

5- يعد العقد منتهياً باكتمال تنفيذ كامل أعمال المشروع واستلامها من الطرف الأول وتوقيع الطرفين على مخالصة نهائية كتابياً.

6- يجب أن تتم جميع الإجراءات والمخاطبات والإنذارات المتعلقة بإنهاء وانتهاء العقد كتابياً، ولا يعتد بأي إجراءات يتم اتخاذها دون توثيق كتابي.

المادة الرابعة عشرة: القوة القاهرة والظروف الطارئة

1. في حال وقوع أي حالة من حالات القوة القاهرة على أيًا من أطراف العقد، فعلى الطرف المتضرر إخطار الطرف الآخر فور وقوع حالة القوة القاهرة عليه، ويتم إنهاء العقد والتسوية بين الطرفين بشكل ودي، وفي حال تعذر ذلك فيتم تسوية النزاع وفقاً للمادة السابعة عشرة من هذا العقد.

2. في حال وقوع أي ظرف من الظروف الطارئة على أيًا من أطراف العقد، فيجب على الطرف المتضرر إخطار الطرف الآخر فور وقوع الظرف الطارئ عليه، ويتم تطبيق الأحكام التالية:

أ. في حال لم تتجاوز مدة وقوع الظرف الطارئ يوماً متواصلة، فيتم تمديد مدة العقد بما يتساوى مع مدة التوقف أو الإيقاف بسبب الظرف الطارئ، ويتم أي تعديل على قيمة العقد جراء تأثير الظرف الطارئ باتفاق الطرفين.

ب. في حال تجاوزت مدة وقوع الظرف الطارئ أكثر من يوماً متواصلة، فيتم الاتفاق بين الطرفين على تمديد العقد وتعديل قيمته جراء تأثير الظرف الطارئ، أو الاتفاق على إنهاء العقد وتسويته بشكل ودي، وفي حال تعذر ذلك فيتم تسوية النزاع وفقاً للمادة السابعة عشرة من هذا العقد.

المادة الخامسة عشرة: ضمان الأعمال

يلتزم الطرف الثاني بضمان الأعمال المنفذة من قبله وفق ما جاء في ملحق الشروط الخاصة.

المادة السادسة عشرة: لغة العقد

اللغة العربية هي لغة العقد، ولغة المراسلات بين الطرفين، ويجوز استخدام لغة أخرى إلى جانب اللغة العربية، وتكون اللغة العربية هي المعتمدة في حال وجود أي خلاف.

المادة السابعة عشرة: نظام العقد وتسوية الخلافات

1. يخضع هذا العقد للأنظمة المعمول بها بالمملكة العربية السعودية.
2. يحق للطرف الثاني طلب تنفيذ أوامر الدفع الصادرة بموجب المادة الثامنة من هذا العقد لدى محكمة أو دائرة التنفيذ بموجب نظام التنفيذ ولائحته التنفيذية.
3. مع مراعاة ما ورد في الفقرة (2) من هذه المادة؛ في حال حدوث أي منازعة أو خلاف أو مطالبة ناشئة عن هذا العقد أو عن الإخلال به أو إنهائه أو بطلانه، فعلى الطرفين محاولة تسويتها ودياً عن طريق (التفاوض أو الوساطة أو الصلح)، وفي حال تعذر التسوية الودية يتم اللجوء إلى

المادة الثامنة عشرة: المراسلات والإنذارات بين الطرفين

لا تعتبر المفاهمات أو المخاطبات أو التوجيهات أو الطلبات أو الإنذارات بين الطرفين منتجة لآثارها القانونية إلا إذا كانت مكتوبة وموثقة بين الطرفين ولا يُعتمد بأي مراسلات أو إنذارات تتم دون توثيق كتابي.

المادة التاسعة عشرة: البنود الإضافية (اختياري)

- 1- لا يعتد بأي بند من البنود الإضافية في حال تعارضه مع أي مادة أو بند من هذا العقد.
 - 2- لا تعتبر البنود الإضافية بنوداً تنفيذية، ولا عبرة لأي بند إضافي يتطرق لقيمة العقد وآلية الدفع.
- والله ولي التوفيق

التوقيعات

الطرف الأول (المالك)	الطرف الثاني
الاسم:	الاسم:
التوقيع:	التوقيع والختم:
التاريخ:	التاريخ:

ملحق الشروط الخاصة

نطاق عمل الطرف الثاني

يلتزم الطرف الثاني بتنفيذ جميع أعمال الهيكل الإنشائي بدون مواد، واستخدام المواد التي يوفرها الطرف الأول مثل: الحديد والخرسانة الجاهزة والبلوك والاسمنت والرمل والماء، ويشمل نطاق العمل البنود التالية:

1-1 استلام (مناسيب) وحدود الحفر من مقاول الحفر.

1-2 أعمال الخرسانة المسلحة لجميع عناصر الهيكل الإنشائي على سبيل المثال لا الحصر: القواعد والرقاب والجسور الأرضية والاعمدة والأسقف والأقبية والحوائط الإستنادية والملاحق العلوية والخارجية والقبة والجسور المقلوبة والسور مع البوابات وخزان المياه وخزان الصرف الصحي والأعتاب والسلالم الداخلية والخارجية المسلحة.

1 - 3 أعمال الخرسانة العادية تحت القواعد أو في مكان آخر يذكر

1-4 أعمال الخرسانة ذات التسليح الخفيف لأرضية الدور الأرضي والفناء.

1-5 أعمال المباني (البلوك) الداخلية والخارجية بجميع أنواعها ومقاساتها وأماكنها، بما فيها حوائط حماية العزل المائي المطلوبة في القبو وخزان المياه والمسبح وخلافه، مع لياستها إذا لم يكن لهذا البند عقد مستقل.

1-6 أعمال دهان جميع العناصر الإنشائية المدفونة أو الملامسة للتربة بدهان بيتوميني ضد الرطوبة.

1-7 أعمال المسبح الإنشائية في حال وجوده في المخططات.

1-8 التنسيق مع المقاولين الآخرين في المشروع و مشرف المشروع.

1-9 يقوم الطرف الأول بتأمين جميع المواد التي يحتاجها العمل من الحديد والخرسانة الجاهزة والبلوك والاسمنت والرمل والماء الخاص بالرش والعوازل المائية والحراية والرقائق البلاستيكية حسب مراحل المشروع،

10-1 تأمين مصدر كهربائي للموقع على :

اختيار الطرف

11-1 يكون تأمين سباك وكهربائي وحارس للموقع على:

اختيار الطرف

12-1 يكون ترحيل مخلفات البناء إلى الأماكن المخصصة على :

اختيار الطرف

13-1 يكون توفير جميع الأخشاب والألواح والمرايع والقوالب الخشبية والدعامات المعدنية والشدات والمسامير والماء وسلك رباط الحديد الزهر المستخدمة في تنفيذ المشروع مسؤولية :

اختيار الطرف

14-1 تشوين مواد البناء والآلات والعدد و الشدات والأخشاب وخلافه في الموقع بطريقة لا تتلفها ولا تعيق مقاولي تنفيذ الأعمال الأخرى.

15-1 عدم صب أي خرسانة إلا بعد حضور مشرف المشروع واستلام كل مرحلة و إعطاء إذن صب،
طريقة القياس

1-2 المُعتقد في احتساب مستحقات الطرف الثاني هو قياس الأعمال على الطبيعة، بموجب تقرير من مكتب مساحي مُعتقد يوافق عليه الطرفان، وتكون أتعابه مناصفة بينهما، في حال عدم اتفاق الطرفين على تسمية المكتب المساحي، فيقوم المكتب الهندسي المسمى في المادة الخامسة بند (2) من وثيقة العقد الأساسي بعمل القياس والتمتير، وإذا لم

يقم المكتب الهندسي بالقياس والتمتير، أو تعذر عليه فيقوم المكتب الهندسي بترشيح مكتب مساحي للطرفين، ويكون قرار المكتب الهندسي نهائياً، وغير قابل للاعتراض من الطرفين.

2-2 تُحتسب للطرف الثاني من ضمن التمتير كل البروزات في الواجهة أو الممتدة من الأسقف مهما بلغ مقدارها.

2-3 إذا كانت مساحة المناور والفتحات في الأسقف أو الحوائط أو الأسوار (1 متر مربع) فأقل، فتُحتسب للطرف الثاني، وإذا زادت عن ذلك فتُخصم من القياس.

2-4 إذا كانت الحوائط الأربعة للمصعد من الخرسانة المسلحة فتكون مساحة الحوائط (طول محيط المصعد من الخارج × ارتفاعه) × سعر المتر المربع للسقف.

2-5 إذا كانت حوائط المصعد الأربعة مكونة من أعمدة ومبانٍ بلوك فقط، فتُحتسب مساحة المصعد من ضمن تمتير السقف لكل طابق على حدة.

2-6 حوائط الملاحق الخارجية، أو ملاحق السطح المشتركة مع حوائط السور، أو حوائط السترة لا تُحتسب من ضمن تمتير السور أو السترة، بل تُخصم من إجمالي أطوال السور أو السترة.

ضمان الأعمال

3-1 يتم تحرير مخالصة نهائية موقعة من الطرفين عند نهاية الأعمال كمستند لبداية فترة الضمان ويضمن الطرف الثاني الأعمال المنفذة من قبله ضد التهدم الكلي أو الجزئي لمدة (10) سنوات من تاريخ هذه المخالصة النهائية.

3-2 يلتزم الطرف الثاني بتسليم أصول فواتير المواد وضمانات الموردين وكتيبات التشغيل والصيانة للطرف الأول.

شروط خاصة أخرى للطرفين

شروط خاصة أخرى للطرفين: (تذكر)

الشروط

ملحق المواصفات الفنية

تعليمات فنية عامة

- 1 - مسؤولية عمل تقرير فحص التربة على الطرف الأول.
 - 2 - يلزم أن يكون الماء المستخدم في جميع أعمال الطرف الثاني حلواً وخالياً من الشوائب.
 - 3 - مسؤولية الرش بالماء للعناصر الإنشائية والمباني على اختيار الطرف
 - 4 - في حال وجود تكاليف للاختبارات فيتحملها الطرف الأول.
 - 5 - في حال تسليم المواد للطرف الثاني فيلتزم الطرف الثاني بتخزين وتوزيع جميع المواد المطلوبة للتنفيذ في أماكن وظروف صحيحة، وبشكل آمن للعمال، ولا يُعيق تنفيذ الأعمال أو يعيق الجريان والشوارع المحيطة بالمشروع.
 - 6 - أعتاب النوافذ والأبواب:
-
- 7 - في حال اتفاق الطرفين على عمل أكتاف من الخرسانة المسلحة حول الأبواب والنوافذ، فتكون بسماكة لا تقل عن 10 سم.
 - 8 - تكاليف نجارة قوالب الأقواس والأشكال الزخرفية، الغاطس منها والبارز في الواجهات أو في المبنى بشكل عام (إن وُجدت) على اختيار الطرف
 - 9 - رش المبيدات لمكافحة النمل الأبيض (الأرضة) حسب توصيات شركة متخصصة ومعتمدة على الطرف الأول.
 - 10 - رقائق بلاستيكية لا تقل عن 250 ماكرون، تُفرش فوق سطح التربة قبل صب الخرسانة. (يحدده الطرفان):
-
- 11 - يقوم الطرف الثاني بنقل وتوقيع العناصر الإنشائية من المخططات إلى الطبيعة باستخدام:
-
- 12 - تُعالج جميع العناصر الإنشائية، وكذلك المباني بعد 6 ساعات تقريباً من انتهاء البناء أو الصب لتكون رطبة على الدوام لمدة أسبوع على الأقل من وقت الصب. أو حسب المدة التي يراها مشرف المشروع على ان لا تتجاوز 30 يوم.
 - 13 - عند صب خرسانة جديدة فوق -أو بجوار- خرسانة قديمة (مصبوبة سابقاً) فيلزم تخشين سطح الخرسانة القديمة، وإزالة أي أجزاء متكسرة وضعيفة، أو أتربة أو شوائب من على سطحها.
 - 14 - يلتزم الطرف الثاني بإشعار الطرف الأول أو من يمثله قبل 48 ساعة على الأقل من موعد أي عمل من الأعمال القابلة للتغطية. وذلك لتمكين مشرف المشروع من الحضور، للفحص أو المعاينة أو القياس أو الاختبار. وفي حال عدم حضور الطرف الأول أو من يمثله للفحص والاستلام بعد مضي المدة المشار إليها بعاليه؛ يحق للطرف الثاني إضافة مدة التأخير إلى مدة العقد.
 - 15 - يتحمل الطرف الثاني تكلفة زيارة مشرف المشروع للمرة الثالثة، وذلك للأعمال التي قام مشرف المشروع باستلامها في المرة الأولى، ولم يقم الطرف الثاني باستكمالها أو تنفيذها، حسب التعليمات السابقة لمشرف المشروع.
 - 16 - الأعمال المخالفة لوثائق العقد، أو المنقذة من دون إذن أو استلام كتابي من الطرف الأول أو مشرف المشروع؛ فللطرف الأول أو من يمثله الحق في إزالتها وتنفيذها مرة أخرى وفق الأصول الهندسية على حساب الطرف الثاني.

- 17 - الأعمال التي نفذها الطرف الثاني حسب وثائق العقد، ويرغب الطرف الأول في تعديلها أو الطلب من الطرف الثاني إزالتها؛ فتكون تكلفة التعديل أو الإزالة والتنفيذ مرة أخرى على الطرف الأول.
- 18 - عند نهاية أعمال مرحلة من المشروع أو انتهاء المشروع كاملاً، يلتزم الطرفان بما يلي:
- 18 - 1 يقوم الطرف الثاني بإشعار الطرف الأول كتابياً فور انتهاء نطاق عمله وفق العقد.
- 18 - 2 خلال خمسة أيام عمل من تاريخ إشعار الطرف الثاني للطرف الأول بانتهاء نطاق العمل، يقوم الطرف الأول أو ممثله باستلام الأعمال من الطرف الثاني، وفي حالة تسجيل ملاحظات يمهّل الطرف الثاني مدة زمنية لإنهاء الملاحظات لا تزيد عن أسبوعين من تاريخ استلام الطرف الثاني للملاحظات.
- 18 - 3 في حال عدم استلام الطرف الأول للأعمال من الطرف الثاني خلال المدة المحددة أعلاه، فيجوز للطرف الثاني اللجوء للمادة الحادية عشرة من وثيقة العقد الأساسية.
- 19 - يضمن الطرف الثاني استواء واستقامة العناصر الإنشائية، وعدم اختلاف حجمها وأبعادها عن شكلها ومقاساتها التصميمية بعد فك القوالب، مع عدم وجود نتوءات أو تصدعات.
- 20 - تعليمات أخرى (تذكر) :

مواصفات واشتراطات تنفيذ المواد

1 - الأخشاب

- 1-1 يلزم أن تكون جميع الأخشاب والألواح والمرايع والقوالب الخشبية والدعامات المعدنية التي يستخدمها الطرف الثاني نظيفة ومستوية وخالية من التشققات والشطبات والشوائب قبل صب الخرسانة.
- 1-2 يحظر استخدام الشدة الخشبية للأسقف التي يزيد ارتفاعها على 380 سم. حيث يلزم استخدام الشدة المعدنية في هذه الحالة.
- 2 - الخرسانة الجاهزة:
- 1-2 لا تزيد درجة حرارة الخرسانة عن 35 درجة مئوية.
- 2-2 جميع العناصر الإنشائية الملامسة للتربة تُصَبّ بخرسانة مقاومة للأملاح حسب توصيات تقرير فحص التربة.
- 3-2 الالتزام بإجهاد الكسر المنصوص عليه في المخططات لكل عنصر إنشائي.
- 2-4 في حال عدم وجود مصانع للخرسانة الجاهزة في مدينة المشروع، فيمكن استخدام الخرسانة المخلوطة بالموقع، بشرط أن تكون تحت إشراف مشرف المشروع ، وبالنسب التالية للمتر المكعب الواحد: 350 كيلو غراماً أسمنت + 0.65 متر مكعب بحص + 0.35 متر مكعب رمل + ماء بنسبة لا تزيد عن 60% من كمية الأسمنت.
- 2-5 عمل اختبار الهبوط وقياس درجة الحرارة في الموقع، واختبار جهد الخرسانة في المختبر تحت إشراف مشرف المشروع.
- 2-6 عدم صب الخرسانة من ارتفاع أكثر من 2 متر.
- 2-7 يلزم استخدام الهزاز الميكانيكي عند صب أي عنصر إنشائي، بطريقة صحيحة تضمن دخول الخرسانة في القوالب الخشبية المختلفة بشكل كامل، مع عدم السماح بانفصال البحص عن الرمل وصعوده للسطح.
- 2-8 قَبيل صب الخرسانة في القوالب والشدات الخشبية يلزم رشها بالماء لترطيبها، وكذلك لإزالة الغبار والشوائب والأوراق.
- 2-9 يلزم تسوية جميع أسطح الخرسانة المصبوبة قبل تصددها وجفافها.
- 2-10 يلزم ألا يزيد الزمن بين وقت الخروج لشاحنات الخرسانة الجاهزة من المصنع ووصولها لموقع المشروع عن ساعتين. وفي حال زيادة المدة عن ذلك؛ فترفض الخرسانة ولا تُصَب. يُستثنى من ذلك إذا أُضيفت مواد تأخير كيميائية لشك الخرسانة، بموجب فاتورة مصنع الخرسانة، وتحت إشراف مشرف المشروع.

11-2 بعد إزالة وتنظيف المسامير والأخشاب والأوراق والنتوءات الخرسانية من أسطح العناصر الإنشائية الملامسة للتربة وبعد جفافها من الرطوبة، وبعد المعالجة اللازمة تُدهن جميع أسطح الخرسانات بدهان بيتوميني على البارد ضد الرطوبة وجهين متعامدين بطريقة تُخفي لون الخرسانة، وتُسدّ جميع المسامات فيها.

3 - حديد التسليح:

1-3 الالتزام بتوزيع وعدد ومقاسات واستقامة ووزنية قضبان الحديد والكانات في جميع العناصر الإنشائية حسب المخططات، وعدم التغيير في ذلك إلا بموافقة كتابية من مشرف المشروع أو المصمم.

2-3 لا يقل طول وصلات الحديد الرابطة بين عنصر إنشائي وآخر (الأشبار) عن 60 × قطر قضيب الحديد، ما لم تنص المخططات على أطول من ذلك، مع مراعاة ربط هذه الوصلات مع قضبان الحديد الجديد الذي لم يُصبّ بعد، وذلك بشكل ملاصق تمامًا.

3-3 يلزم تربيط جميع قضبان الحديد والأشبار مع الكانات بأسلاك الزهر بطريقة تبادلية في جميع العناصر الإنشائية، مع ضرورة قص زوائد اسلاك التربيط.

4-3 تستمر كانات الحديد للأعمدة داخل القواعد والجسور الأرضية والهوردي.

5-3 يلزم أن يكون هناك فراغ بين قضبان الحديد في جميع العناصر الإنشائية لا يقل عن 5.2 سم. وإذا تعذر ذلك بسبب كثافة الحديد في القالب الخشي؛ فيلزم توزيع الحديد داخل القالب الخشي على طبقات لا تقل المسافة بينها عن 2.5 سم -أو حسب تعليمات مشرف المشروع - وذلك للسماح للخرسانة بالدخول بين قضبان الحديد.

6-3 يُراعى عدم تخزين الحديد في الموقع على التربة مباشرة؛ حيث يلزم رفعه على مراييع خشبية لحمايته من الرطوبة والماء. وفي موسم الأمطار يلزم تغطيته بشراع بلاستيكي.

4 - مواد واشتراطات أخرى (تذكر):

خطوات التجهيز والتنفيذ المطلوبة من الطرف الثاني

1 - الخشب والشدّات الخشبية والمعدنية:

1 - 1 يلزم وزن وتسوية وتدعيم وتقوية وتثبيت جوانب وزوايا وأطراف وأسفل القوالب الخشبية لجميع العناصر الإنشائية الرأسية والأفقية، من الجهات كافة، بطريقة تضمن عدم خروج الخرسانة منها، وتضمن كذلك استواء واستقامة العناصر الإنشائية، وعدم اختلاف حجمها وأبعادها عن شكلها ومقاساتها التصميمية بعد فك القوالب، مع عدم وجود (تكريش أو انبعاج).

1 - 2 التأكد من استقامة وعمودية المراييع الخشبية أو المعدنية الداعمة للأسقف، ويُحظر التوصيل في المراييع الخشبية، أو وضعها على أجسام غير مستوية أو ضعيفة أو مائلة.

1 - 3 لا تزيد المسافة بين المراييع الخشبية أو الأنابيب (الجاكات) المعدنية في الشدّات الخشبية أو المعدنية على 70 سم في جميع الاتجاهات.

2 - القواعد:

1 - 1 تُصبّ خرسانة عادية لا يقل جهدها عن 250 كجم / سم² بسماكة 10 سم، وبسطح أفقي تمامًا تحت القواعد المسلحة، وذلك حسب أماكنها ومقاساتها في المخططات.

2 - 2 في حال عدم وجود خرسانة عادية في المخططات، فيلزم رفع حديد القواعد عن التربة بمقدار لا يقل عن 7 سم.

2 - 3 لا تُصبّ خرسانة القواعد إلا في قوالب خشبية نوع ألواح بليوود، حسب المقاسات الموضحة في المخططات. ويُحظر صبّها مباشرة في الحفر من دون قوالب خشبية.

- 2 - 4 يوضع حديد القواعد في القوالب الخشبية المخصصة لها بشكل مواز وأفقي، وبغطاء خرساني لا يقل عن 7 سم من جوانب الحديد كافة.
- 2 - 5 تستمر الكانات الأفقية لرقاب الأعمدة داخل القواعد.
- 2 - 6 لا تُفك القوالب الخشبية للقواعد قبل 48 ساعة من وقت الصب.
- 3 - الجسور الأرضية (الميدة):
- 3-1 يلتزم الطرف الثاني ببناء بلوك تحت الجسور الأرضية (كرسي الميدة) ، وذلك من قاع الحفر وحتى مستوى أسفل هذه الجسور. وذلك في كل من الجسور الأرضية للسور، والجسور الأرضية الخارجية للمبنى.
- 3-2 يلتزم الطرف الثاني بلباسه سطح كرسي الجسور الأرضية (كرسي الميدة) ، ومن ثم دهانه بدهان بيتومين على البارد ضد الرطوبة.
- 3-3 يلتزم الطرف الثاني مراجعة منسوب سطح الجسور الأرضية للسور وكذلك للمبنى، لتحديد ارتفاعها مع الطرف الأول أو ممثله، والاتفاق على عدد الدرجات المطلوبة خارج السور وخارج المبنى.
- 3-4 يلتزم الطرف الثاني مراجعة جميع محاور المبنى، ومطابقة الأبعاد على الطبيعة مع المخططات الهندسية، والتأكد من تجميع الزوايا القائمة في جميع الأركان الخارجية والداخلية.
- 3-5 بشكل رأسي تُكثف الكانات بالقرب من طرفي كل عمود. كما تستمر الكانات بشكل أفقي للأعمدة داخل الجسور الأرضية.
- 3-6 لا يقل الغطاء الخرساني في الجسور الأرضية من الجهات والجوانب كافة عن :
سم
- 3-7 يلزم وجود وصلات حديد (أشبار) تخرج من الجسور الأرضية لربط تسليح الدرج الداخلي والخارجي للمبنى، وكذلك في السور بالجسور الأرضية.
- 3-8 في حال وجود مصعد فتكون أرضية بئر المصعد وحوائطه إلى مستوى سطح الجسور الأرضية من الخرسانة المسلحة.
- 3-9 لا تُفك القوالب الخشبية للجسور الأرضية قبل 48 ساعة من وقت الصب.
- 3-10 يُحظر مرور الشاحنات والمعدات الثقيلة فوق الجسور الأرضية لأي سبب كان قبل خمسة أيام على الأقل من وقت الصب.
- 4 - الأعمدة :
- 4-1 أركان الأعمدة تكون:

- 4-2 لا يقل الغطاء الخرساني في الأعمدة عن (2) سم.
- 4-3 لا يسمح بتفاوت أكثر من 3 ملم في المتر الطولي للعمود.
- 4-4 يلزم استلام رأسية ووزن الأعمدة قبل وبعد صب الخرسانة أيضًا.
- 4-5 تكثيف الكانات أعلى وأسفل حديد الأعمدة، حسب توجيهات مشرف المشروع. وتستمر الكانات أيضًا داخل العناصر الإنشائية التي تكون أعلى وأسفل الأعمدة.
- 4-6 قبل صب الأعمدة، يُراعى خروج وصلات حديد (أشبار) من الأعمدة الملاصقة لفتحات النوافذ أو الأبواب التي لا يوجد لها أكتاف، وذلك بهدف تشريك حديد أعتابها مع الأعمدة وصبتها لاحقًا.
- 4-7 التأكد من منسوب الصب للخرسانة داخل القوالب الخشبية؛ بحيث لا يزيد ولا ينقص عن الحد المطلوب حسب المناسيب المعتمدة من مشرف المشروع.

4-8 لا تُفك القوالب الخشبية للأعمدة قبل 48 ساعة من وقت الصب.

5 – الأسقف :

5-1 يلتزم الطرف الثاني بعمل الشدة الخشبية التي تحقق الانتهاء من أعمال الهيكل الإنشائي (أعمدة وسقف) بالكامل قبل البدء بأعمال الحوائط

5 – 2 السقوط في مستوى السقف من أعلى بمقدار 15 - 20 سم لدورات المياه والمطابخ:

اختيار

5-3 لا يقل الغطاء الخرساني للأسقف من جهات الشدة الخشبية كافة عن (2) سم.

5-4 يُبدأ بصب الخرسانة في جسور الهوردي والجسور الساقطة أولاً، ثم بقية السقف.

5-5 تستمر كانت الأعمدة داخل الجسور في السقف.

5-6 تُنفذ جسور مقلوبة بعرض 20 سم، وبارتفاع حسب المخططات، أو توجيه مشرف المشروع ، وذلك على محيط الأسطح الخارجية، سواء في المبنى أو الملاحق الخارجية، وحول أي فتحة في الأسطح الخارجية، مثل المناور والفتحات السماوية وغيرها.

5-7 يُنفذ جسر مقلوب صغير بعرض 10 سم -أو حسب توجيه مشرف المشروع - على طرف الأسقف المفتوحة، كالبهو الداخلي، أو في الفراغ بين سحبات السلالم، وذلك كنهاية حازمة لتشطيب الأسقف.

5-8 تُنفذ قواعد خرسانية في الأسقف الخارجية لأماكن معدات التكييف الكبيرة، وكذلك حول أي أبواب -مثل أنابيب الصرف أو الكهرباء- تخترق السقف الخرساني. وتكون هذه القواعد بارتفاع يضمن عزلها مائياً بطريقة صحيحة حسب توجيه مشرف المشروع.

5-9 لا يقل الغطاء الخرساني في الأسقف عن (2) سم.

5-10 لا تُفك الشدة الخشبية للأسقف في فصل الصيف إلا بعد مضيّ حاصل ضرب أطول مسافة بين عمودين $2 \times X$ يومين. أما في فترة الشتاء فيضاف يومان للمدة السابقة.

6 – سُلّم الدّرج:

6-1 تُنفذ درجات السُلّم بارتفاع 15 سم للقائمة، و 30 سم للنائمة لجميع الدرجات، ما عدا الدرجة الأولى في السُلّم، فتكون بارتفاع أعلى من 15 سم، بمقدار ارتفاع تشطيب الدور الأرضي. أما الدرجة الأخيرة فتكون أقل من 15 سم بمقدار تشطيب السقف الأخير.

6-2 يلتزم الطرف الثاني بمراجعة طريقة تحميل السُلّم الخرساني مع الهيكل الإنشائي للمبنى؛ بحيث يُحمّل على عناصر الهيكل الإنشائي، ويُحظر تحميل البسطات أو الاستراحات على الحوائط الأسمنتية.

6-3 يلزم تنفيذ حديد السلم على شكل مقص عند التقاء حديد السلم مع البسطة. وذلك في حال عدم وجود جسر في هذه المنطقة.

6-4 يلزم توصيل حديد السلم بحديد السقف عند كل دور.

6-5 حديد الدرجة على شكل زاوية مرتبطة بحديد السلم:

اختيار

7 – المباني :

7-1 يلتزم الطرف الثاني بعدم البدء ببناء البلوك في أي طابق إلا بعد الانتهاء من أعمال صب الأعمدة والأسقف، يُرتّب بناء البلوك على النحو التالي:

.....

2-7 البناء باستخدام سَلَم (سَبْك) حديد، ووضعه أفقيًا بين صفوف البلوك كل ثلاثة صفوف (مداميك):

اختيار

3-7 يلزم البناء باستخدام الزوايا المعدنية عند وجود أكتاف أو حوائط متصلة بالأعمدة، وذلك كل ثلاثة صفوف من البلوك.

4-7 لا يُسمح بتحميل شَدَات البلوك فوق الأسقف الخرسانية قبل مضي أسبوع على الأقل من تاريخ صب السقف.

5-7 يلتزم الطرف الثاني بمراجعة أماكن فتحات الأبواب والنوافذ ومقاساتها وارتفاعاتها مع الطرف الأول أو من يمثله قبل البدء بالبناء.

6-7 عند التقاء حائطين أو تقاطعهما، فيلزم تشريك الحائطين على كامل ركن التقاطع.

7-7 يُمنع بناء أكثر من ستة صفوف في اليوم الواحد.

8-7 البناء يكون بالقدّة والميزان والخيوط، وعند الأركان تُستخدم الزوايا القائمة. وذلك للحصول على حوائط مستقيمة ومستوية وموزونة أفقيًا ورأسيًا. أما الحوائط المنحنية، فتُنَفَّذ بعد رسم مساراتها بالأوتار على الأرضية.

9-7 تُجهّز مونة البناء بكميات قليلة؛ بحيث تُستهلك في البناء خلال ساعة بحد أقصى.

10-7 عند البناء تُحاط البلوكة الواحدة بالمونة (الخلطة) من جوانبها كافة، وبسماكة لا تقل عن 1 سم.

11-7 البناء يكون مُكثَّلًا مع حَفّ الفواصل بين البلوك بقطعة خشبية للحصول على صفوف مستقيمة ونظيفة وخالية من بقايا المونة.

12-7 عند توقف البناء واستعادته في اليوم التالي، أو لعمل فتحة في الحائط وإغلاقها لاحقًا، فيلزم أن يكون هناك طرف رباط متدرّج للبناء عليه لاحقًا.

13-7 لا يقل استناد أعتاب النوافذ والأبواب على البلوك عن 20 سم.

14-7 عند بناء حائطين وبينهما عازل؛ فيلزم توصيل الحائطين بمشابك حديدية على شكل U يُشَقّ لها في ألواح العزل الحراري بشكل طولي خفيف، وتُغرز في فتحات البلوك كل مترين على عرض الحائطين، وكل ثلاثة صفوف على طولهما.

15-7 في حالة وجود أنابيب بلاستيكية للسباكة أو خلافه، تخترق الحائط، فيلزم وضع أسياخ حديد مقاس 8 ملم كل ثلاثة صفوف من البلوك على الأقل وذلك لربط طرفي الحائط ويصب الفراغ بالخرسانة فيما بعد.

8 – الخزان الأرضي / الحوائط الخرسانية / القبو / المسبح:

1-8 إذا تعدّر وجود مكان كاف حول الخزان أو القبو أو المسبح لوضع الشدّة الخشبية للحوائط؛ فيلزم بناء حوائط من البلوك الأسمنتي حول الحوائط الخرسانية، ويتم تلييسها لتركيب العزل المائي عليها من قِبَل شركة العزل المتخصصة.

2-8 بعد الانتهاء من العزل المائي وحمايته من قِبَل الشركة المتخصصة، يقوم الطرف الثاني بحدادة قاعدة وحوائط الخزان أو القبو أو المسبح بما لا يقل عن طبقتين من الحديد، ما لم تنص المخططات على خلاف ذلك.

3-8 تُشظف زوايا الخزان الأفقية السفلية إنشائيًا بزاوية 45 درجة على طول التقاء الحوائط بالأرضية.

4-8 يلزم تنفيذ حفرة إنشائية مربعة بطول 60 سم × 60 سم، وعمق 20 سم في قاعدة الخزان، وعلى مستوى فتحة الخزان من أعلى، وذلك لتجميع مياه غسيل الخزان عند تنظيفه.

5-8 تسليح حوائط الخزان وسقفه يكون من طبقتين، ما لم يُنص في المخططات على خلاف ذلك.

6-8 تمتد قضبان الحديد الأفقية (البرندات) عند زوايا الخزان أو القبو أو المسبح من حائط لآخر على شكل زاوية، بالقدر المنصوص عليه في المخططات.

7-8 أي قضيب حديد ينتهي ولا يتصل بأي حديد آخر من الأعلى، فيلزم ثنيه بشكل حرف L داخل القالب الخشبي.

8-8 شريط مانع نفاذية الماء (water stop) بين قاعدة الخزان أو القبو أو المسبح والحوائط الخرسانية؛

اختيار

8-9 يُحدّد منسوب سقف الخزان حسب توجيهات مشرف المشروع.

8-10 يلزم عمل جسر مقلوب حول فتحة الخزان العلوية بارتفاع مماثل لمستوى بلاط الفناء.

8-11 في حال وجود أعمدة داخل حوائط القبو أو الخزان أو المسبح، تُنقّذ كما هي في المخططات بنفس حديدتها وكراناتها، بصرف النظر عن حديد الحوائط الخرسانية للقبو أو الخزان أو المسبح.

8-12 في حالة وجود مسبح فينقّذ مع ملاحقه وغرفه بالشكل والموقع والمنسوب، حسب المخططات والشروط والمواصفات والتعليمات الفنية.

8-13 لا يقل الغطاء الخرساني للخزان أو المسبح أو القبو عن 5 سم.

8-14 لا يتم صب قاعدة المسبح أو القبو وحوائطهما إلا بعد تنفيذ كامل التأسيسات للأعمال الكهربائية والصحية والميكانيكية المطلوبة من قِبل الشركات المتخصصة حسب المخططات.

9 – خزان الصرف الصحي :

9-1 قاعدة خزان الصرف الصحي تكون شريطية، ما لم يُنص في المخططات على خلاف ذلك.

9-2 تُترك فراغات في الحائط المقابل للشارع لتصريف مياه خزان الصرف الصحي.

9-3 يتم إخراج حديد الأعمدة من قاعدة خزان الصرف الصحي وتُصب لاحقاً.

9-4 لا يقل الغطاء الخرساني لسقف أو أعمدة خزان الصرف الصحي 5 سم.

9-5 يُحدّد منسوب سقف خزان الصرف الصحي حسب توجيهات مشرف المشروع.

9-6 لا يتم صب سقف خزان الصرف الصحي إلا بعد تأسيس أنبوب شفط خزان الصرف الصحي من داخل الخزان إلى خارج السور.

9-7 لا يتم صب أرضية خزان الصرف الصحي، وتُترك على الأرض الطبيعية.

9-8 قبل التنفيذ يجب ان يتأكد الطرف الثاني أن خزان الصرف الصحي ليس مجاوراً لخزان المياه التابع للجار (ويجب التنبيه إذا كان موجوداً في المخططات بهذه الصفة).